

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
M	MANO D'OPERA =I PREZZI DELLA MANO D'OPERA DA APPLICARE SONO QUELLI DEL CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO (PAGA PIU' ONERI) IN VIGORE IL GIORNO DELL'APPALTO, MAGGIORATI DEL 24,30 PER CENTO, PER SPESE GENERALI ED UTILI. LA VARIAZIONE OFFERTA SARA' APPLICATA SOLTANTO ALLA MAGGIORAZIONE DEL 24,30 PER CENTO SOPRA INDICATA. - PAGA + ONERI NON SOGGETTI A VARIAZIONE, CON ARROTONDAMENTO ALLA LIRA SUPERIORE. - 24,30 PER CENTO PER SPESE GENERALI, UTILI, ECC. SOGGETTI A VARIAZIONE CON ARROTONDAMENTO ALLA LIRA SUPERIORE		
M.01			
M.01.01	OPERAIO SPECIALIZZATO		
M.01.01.01	ORE NORMALI ----- ora (Euro venticinquevirgolazerozero)		25,00
M.01.02	OPERAIO QUALIFICATO		
M.01.02.01	ORE NORMALI ----- ora (Euro ventitrevirgolaquaranta)		23,40
M.01.03	OPERAIO COMUNE		
M.01.03.01	ORE NORMALI ----- ora (Euro ventunovirgolaottanta)		21,80
N	NOLI		
N.01			
N.01.01	NOLO DI ESCAVATORE CON BENNA FRONTALE COMPRESO MANOVRATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO, DELLA CAPACITA' DI		
N.01.01.01	MC. 0.250 ----- ora (Euro trentunovirgolaottanta)		31,80
N.01.01.02	MC. 0.500 ----- ora (Euro quarantaduevirgolatrenta)		42,30
N.01.01.03	MC. 1.100		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	----- ora		63,80
	(Euro sessantatrevirgolaottanta)		
N.01.02	NOLO DI ESCAVATORE ATTREZZATO CON MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO COMPRESO MANOVRATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO		
N.01.02.01	SINO A 100 HP	----- ora	45,90
	(Euro quarantacinquevirgolannovanta)		
N.01.02.02	OLTRE A 100 HP	----- ora	74,00
	(Euro settantaquattrovirgolazerozero)		
N.01.04	NOLO DI PALA GOMMATA CON RETRO-ESCAVATORE MUNITA DI CUCCHIAIA ROVESCIA E BENNA FRONTALE CARICATRICE, COMPRESO MANOVRATORE, CARBURANTE,LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO		
N.01.04.01	DELLA POTENZA FINO A 80 HP	----- ora	32,50
	(Euro trentaduevirgolacinquanta)		
N.01.04.02	DELLA POTENZA OLTRE 80 HP	----- ora	41,60
	(Euro quarantunovirgolasessanta)		
N.01.07	NOLO DI RULLO VIBRANTE SEMOVENTE COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO E OGNI ALTRO ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIAEGO; CON EFFETTO VIBRANTE		
N.01.07.01	Da 3 a 30 tonnellate	----- ora	37,60
	(Euro trentasettevirgolasessanta)		
N.01.07.02	Da 30 a 80 tonnellate	----- ora	41,30
	(Euro quarantunovirgolatrenta)		
N.01.07.03	Oltre 80 tonnellate	----- ora	46,60
	(Euro quarantaseivirgolasessanta)		
N.01.08	NOLO PIASTRA VIBRANTE, COMPRESO L'OPERATORE		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
N.01.08.01	CON EFFETTO PARI A KG. 150 (PIATTO 400X400)		
	----- ora		25,60
	(Euro venticinquevirgolasessanta)		
N.01.08.02	CON EFFETTO PARI A KG. 500 (PIATTO 600X800)		
	----- ora		27,10
	(Euro ventisettevirgoladieci)		
N.01.31	NOLO DI AUTOCARRO RIBALTABILE COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO		
N.01.31.01	DELLA PORTATA SINO QL.40		
	----- ora		35,00
	(Euro trentacinquevirgolazerozero)		
N.01.31.02	DELLA PORTATA OLTRE QL.40 FINO A QL.120		
	----- ora		42,30
	(Euro quarantaduevirgolatrenta)		
N.01.31.03	DELLA PORTATA OLTRE QL.120 FINO A QL.180		
	----- ora		48,30
	(Euro quarantottovirgolatrenta)		
N.01.51	NOLO DI POMPA CENTRIFUGA, MOTORE DI QUALSIASI TIPO,MUNITA DI TUBI PER IL PESCAGGIO, DISTRIBUZIONE E QUANTO ALTRO OCCORRENTE PER L'IMPIEGO, COMPRESO IL TRASPORTO, LA POSA IN OPERA, LA RIMOZIONE ED OGNI PROVISTA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO, ESCLUSO L'ONERE DEL MANOVRATORE		
N.01.51.01	DELLA POTENZA FINO A 0.50 HP		
	----- ora		2,51
	(Euro duevirgolacinquantuno)		
N.01.51.02	DELLA POTENZA OLTRE 0.50 HP FINO A 5 HP		
	----- ora		2,75
	(Euro duevirgolasettantacinque)		
N.01.51.03	DELLA POTENZA OLTRE 5 HP FINO A 10 HP		
	----- ora		2,98
	(Euro duevirgolananovantotto)		
N.01.51.04	DELLA POTENZA OLTRE 10 HP FINO A 20 HP		
	----- ora		3,62
	(Euro trevirgolasessantadue)		
N.01.61	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE PER		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	L'ALIMENTAZIONE DI DEMOLITORI O VIBRATORI, INCLUSI MARTELLI E SCALPELLI, PIASTRE E BAIONETTE, CONDOTTE D'ARIA ED OGNI ALTRO ACCESSORIO O FORNITURA OCCORRENTE PER UN REGOLARE FUNZIONAMENTO (CARBURANTE, LUBRIFICANTE, CONSUMO ATTREZZI, MECCANICO, ASSISTENZA) ESCLUSA LA MANO D'OPERA NECESSARIAMENTE USATA PER LA MANOVRA E L'USO DI DETTI SCALPELLI E MARTELLI PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO		
N.01.61.01	DA LT. 2000	ora	16,90
	(Euro sedicivirgolanoventa)		
N.01.61.02	DA LT. 3000	ora	20,00
	(Euro ventivirgolazerozero)		
N.01.61.03	DA LT. 4000	ora	22,90
	(Euro ventiduevirgolanoventa)		
N.01.61.04	SUPERSILENZIATO DA LT. 8-12 MILA	ora	28,60
	(Euro ventottovirgolasessanta)		
N.01.70	Noleggio di autogru dotata di verricello in punta per il carico e scarico di materiali e operatori all'interno di pozzo esistente, portata del verricello 500 kg. L'automezzo dovrà disporre delle necessarie certificazioni per la movimentazione degli operatori.		
N.01.70.01	ora	ora	85,00
	(Euro ottantacinquevirgolazerozero)		
N.01.80	Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta operatore rispondente alle norme ISPELS a uno o due posti, atto alle potature dei viali alberati della città, compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego, escluso il secondo operatore		
N.01.80.10	Con braccio fino all'altezza di m 25	ora	49,50
	(Euro quarantanovevirgolacinquanta)		
P	MATERIALI A PIE' D'OPERA		
P.02			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P.02.01	CEMENTO TIPO 325		
P.02.01.01	SFUSO		
	----- q		8,42
	(Euro ottovirgolaquarantadue)		
P.02.01.02	IN SACCHI		
	----- q		10,40
	(Euro diecivirgolaquaranta)		
P.02.02	CEMENTO TIPO 425		
P.02.02.01	SFUSO		
	----- q		9,65
	(Euro novevirgolasessantacinque)		
P.02.02.02	IN SACCHI		
	----- q		12,80
	(Euro dodicivirgolaottanta)		
P.02.07	CALCE IN SACCHI		
P.02.07.01	IDRAULICA MACINATA		
	----- q		8,12
	(Euro ottovirgoladodici)		
P.02.07.02	IDRAULICA PLASTICA		
	----- q		7,57
	(Euro settevirgolacinquantasette)		
P.03	INERTI		
P.03.01	PIETRISCHETTO DI PEZZATURA MEDIA O MINUTA PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE		
P.03.01.01			
	----- mc		20,40
	(Euro ventivirgolaquaranta)		
P.03.03	PIETRISCO SFUSO, DI CAVE NOTE ED ACCETTE O DI TORRENTE, OTTENUTO DALLA FRANTUMAZIONE MECCANICA DI ROCCIA O DI CIOTTOLI SERPENTINOSI NON AMIANTIFERI DI BUONA QUALITA'		
P.03.03.01	PEZZATURA PICCOLA (5/15-15/30)		
	----- mc		21,20
	(Euro ventunovirgolaventi)		
P.03.03.02	PEZZATURA MISTA (30/40-40/60-40/80)		
	----- mc		21,00
	(Euro ventunovirgolazerozero)		
P.03.17	SABBIA FINE		
P.03.17.01	DA INTONACO		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	----- mc (Euro ventottovirgolazerozero)		28,00
P.03.22	GHIAIA SEMPLICEMENTE VAGLIATA		
P.03.22.01	GHIAIA AL MC ----- mc (Euro quindicivirgolaquaranta)		15,40
P.03.25	PISELLO LAVATO		
P.03.25.01	----- mc (Euro diciottovirgolasettanta)		18,70
P.03.26	MISTO FRANTUMATO (STABILIZZATO)		
P.03.26.01	----- mc (Euro ventiduevirgolazerozero)		22,00
P.03.30	TERRA AGRARIA PRELEVATA DA STRATI SUPERFICIALI ATTIVI, IN TEMPERA, DI MEDIO IMPASTO, A STRUTTURA GLOMERULARE, CON SCHELETRO IN QUANTITA' NON SUPERIORE AL 5% E CON PH 6-6.5		
P.03.30.01	CONTENENTE SOSTANZA ORGANICA NON INFERIORE AL 2% ----- mc (Euro undicivirgolaottanta)		11,80
P.04			
P.04.04	MATTONI PIENI COMUNI 6X12X24		
P.04.04.01	LAVORATI A MANO ----- cad (Euro zerovirgolaottantacinque)		0,85
P.04.04.02	LAVORATI A MACCHINA ----- cad (Euro zerovirgolaventinove)		0,29
P.05	ELEMENTI IN CONGLOMERATO E DI CALCESTRUZZO		
P.05.15	CORDOLI IN CEMENTO PRESSATO RETTI O CURVI, CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA', ATTUALMENTE IN VIGORE, IN PEZZI DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A M. 0,80 CON SMUSSO ARROTONDATO		
P.05.15.01	SEZ. RETTANGOLARE CM. 7X25-KG/ML 38 CIRCA ----- ml		3,38

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro trevirgolatrentotto)		
P.05.15.02	SEZ.RETTANGOLARE CM.10X25-KG/ML 54 CIRCA	ml	4,38
	(Euro quattrovirgolatrentotto)		
P.05.15.03	SEZ.TRAPEZOIDALE CM.12-15X25(H)-KG/ML 80 CIRCA	ml	6,18
	(Euro seivirgoladiciotto)		
P.05.15.04	SEZ.TRAPEZOIDALE CM.12-20X25(H)-KG/ML 110 CIRCA	ml	6,99
	(Euro seivirgolanovantanove)		
P.05.25	POZZETTI IN CEMENTO ARMATO PREFABBRICATO COMPLETO DI FORI		
P.05.25.01	SPESSORE CM. 3 DIMENSIONI INTERNE CM. 25X25X25	cad	7,83
	(Euro settevirgolaottantatre)		
P.05.25.02	SPESSORE CM. 3 DIMENSIONI INTERNE CM. 30X30X30	cad	8,49
	(Euro ottovirgolaquarantanove)		
P.05.25.03	SPESSORE CM. 4 DIMENSIONI INTERNE CM. 40X40X40	cad	12,06
	(Euro dodicivirgolazerosei)		
P.05.25.04	SPESSORE CM. 4 DIMENSIONI INTERNE CM. 50X50X50	cad	17,37
	(Euro diciassettevirgolatrentasette)		
P.05.35	PROLUNGHE PER POZZETTI		
P.05.35.01	DIMENSIONI INTERNE CM. 25X25X25	cad	7,52
	(Euro settevirgolacinquantadue)		
P.05.35.02	DIMENSIONI INTERNE CM. 30X30X30	cad	7,63
	(Euro settevirgolasessantatre)		
P.05.35.03	DIMENSIONI INTERNE CM. 40X40X40	cad	11,08
	(Euro undicivirgolazerotto)		
P.05.35.04	DIMENSIONI INTERNE CM. 50X50X50	cad	16,09

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro sedicivirgolazeronove)		
P.05.45	POZZETTI SIFONATI IN CLS		
P.05.45.01	DIMENSIONI 30X30X45	cad	11,92
	(Euro undicivirgolanoventadue)		
P.05.45.02	DIMENSIONI 40X40X50	cad	14,60
	(Euro quattordicivirgolasessanta)		
P.05.55	PROLUNGHE PER POZZETTI SIFONATI		
P.05.55.01	DIMENSIONI 30X30X40	cad	11,55
	(Euro undicivirgolacinquantacinque)		
P.05.55.02	DIMENSIONI 40X40X50	cad	14,23
	(Euro quattordicivirgolaventitre)		
P.05.65	MARMETTE AUTOBLOCCANTI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO VIBRATO E PRESSATO AD ALTA RESISTENZA (RESISTENZA CARATTERISTICA 500 KG/CMQ) PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE, CON DISEGNO A SCELTA DELLA CITTA'		
P.05.65.01	SPESSORE CM.4 COLORE GRIGIO	mq	11,30
	(Euro undicivirgolatrenta)		
P.05.65.02	SPESSORE CM.4 COLORE ROSSO - GIALLO - NERO	mq	13,60
	(Euro tredicivirgolasessanta)		
P.05.65.03	SPESSORE CM.4 COLORE BIANCO	mq	14,30
	(Euro quattordicivirgolatrenta)		
P.05.65.04	SPESSORE CM.5-6 COLORE GRIGIO	mq	11,50
	(Euro undicivirgolacinquanta)		
P.05.65.05	SPESSORE CM.6 COLORE ROSSO - GIALLO - NERO	mq	13,80
	(Euro tredicivirgolaottanta)		
P.05.65.06	SPESSORE CM.5-6 COLORE BIANCO	mq	14,70
	(Euro quattordicivirgolasettanta)		
P.05.65.07	SPESSORE CM.7-8 COLORE GRIGIO		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	----- mq (Euro quattordicivirgolaquaranta)		14,40
P.05.65.08	SPESSORE CM.7-8 COLORE ROSSO - GIALLO - NERO ----- mq (Euro diciassettevirgolacinquanta)		17,50
P.05.65.09	SPESSORE CM.7-8 COLORE BIANCO ----- mq (Euro diciottovirgolanoventa)		18,90
P.05.66	MARMETTE AUTOBLOCCANTI FORATE IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO VIBRATO E PRESSATO AD ALTA RESISTENZA (RESISTENZA CARATTERISTICA 500 KG/CMQ) DELLE DIMENSIONI ESTERNE DI CM.37X21 CIRCA PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE E TAPPETI ERBOSI		
P.05.66.01	SPESSORE CM. 7-8 ----- mq (Euro quattordicivirgolasettanta)		14,70
P.05.66.02	SPESSORE CM. 10 ----- mq (Euro quindicivirgolacinquanta)		15,50
P.06	CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI		
P.06.04	"Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: all'esterno di edifici, non esposte direttamente all'azione della pioggia, in Classe di esposizione ambientale XC3 (UNI 11104) "		
P.06.04.01	Classe di resistenza a compressione minima C28/35 ----- mc (Euro centocinquevirgolazerozero)		105,00
P.06.04.02	Classe di resistenza a compressione minima C30/37 ----- mc (Euro centododicivirgolazerozero)		112,00
P.06.04.03	Classe di resistenza a compressione minima C32/40 ----- mc (Euro centodiciottovirgolazerozero)		118,00

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P.06.04.04	Classe di resistenza a compressione minima C35/45	mc	124,00
	(Euro centoventiquattrovirgolazerozero)		
P.06.05	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.		
P.06.05.01	Eseguito con 150 kg/m ³	mc	57,70
	(Euro cinquantasettevirgolasettanta)		
P.06.05.02	Eseguito con 200 kg/m ³	mc	62,00
	(Euro sessantaduevirgolazerozero)		
P.06.05.03	Eseguito con 250 kg/m ³	mc	66,20
	(Euro sessantaseivirgolaventi)		
P.06.05.04	Eseguito con 300 kg/m ³	mc	70,40
	(Euro settantavirgolaquaranta)		
P.06.05.05	Eseguito con 350 kg/m ³	mc	74,60
	(Euro settantaquattrovirgolasessanta)		
P.06.06	Calcestuzzo preconfezionato per uso non strutturale alleggerito con polistitolo, in classe di consistenza S4.		
P.06.06.01	Massa volumica 600 kg/m ³	mc	102,00
	(Euro centoduevirgolazerozero)		
P.06.06.02	Massa volumica 800 kg/m ³	mc	99,50
	(Euro novantanovevirgolacinquanta)		
P.06.14	MALTA DI CALCE PER MURATURE (CONFEZIONATA CON MC.0,15 DI CALCE SPENTA, KG.200 DI CALCE IDRAULICA MACINATA E DA MC.1 DI SABBIA)		
P.06.14.01	IDRAULICA	mc	102,00
	(Euro centoduevirgolazerozero)		
P.07	MATERIALI POLIMERICI E SIMILARI		
P.07.16	TUBI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE, TIPO		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	303/1 - SERIE SN 4 KN/MQ CONFORMI ALLE NORME UNI 7447/85, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE, LUNGHEZZA ML.6		
P.07.16.01	DIAMETRO ESTERNO CM.11 ----- ml (Euro trevirgolatrentotto)		3,38
P.07.16.02	DIAMETRO ESTERNO CM.12,5 ----- ml (Euro trevirgolaottantasette)		3,87
P.07.16.03	DIAMETRO ESTERNO CM.16 ----- ml (Euro cinquevirgolasessanta)		5,60
P.07.16.04	DIAMETRO ESTERNO CM.20 ----- ml (Euro ottovirgolasettantatre)		8,73
P.07.16.05	DIAMETRO ESTERNO CM.25 ----- ml (Euro quattordicivirgolanovanta)		14,90
P.07.16.06	DIAMETRO ESTERNO CM.31,5 ----- ml (Euro ventitrevirgolacinquanta)		23,50
P.07.16.07	DIAMETRO ESTERNO CM.40 ----- ml (Euro trentottovirgoladieci)		38,10
P.07.16.08	DIAMETRO ESTERNO CM.50 ----- ml (Euro sessantunovirgolasessanta)		61,60
P.07.16.09	DIAMETRO ESTERNO CM.63 ----- ml (Euro novantottovirgolaquaranta)		98,40
P.07.40	GUAINA AUTOADESIVA E AUTOSIGILLANTE PER STESURA A FREDDO PER IMPERMEABILIZZAZIONI DI STRUTTURE IN CLS DI IMPALCATI STRADALI, PROTEZIONE ANTICORROSIVA DI TUBAZIONI METALLICHE INTERRATE E IMPERMEABILIZZAZIONI DI COPERTURE A BASE DI GOMME E BITUME CON ARMATURA DI RINFORZO IN RETE DI POLIPROPILENE. TEMPERATURE LIMITI DI ESERCIZIO: -30 +130 °C.		
P.07.40.01	IN ROTOLI ----- mq (Euro ventitrevirgolanovanta)		23,90

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P.08	LEGNAMI DA LAVORO		
P.08.10	TAVOLE DI ABETE PER ARMATURA E PONTEGGI IN MISURE COMMERCIALI		
P.08.10.01	DELLO SPESSORE DI CM.2,5 ----- mc (Euro duecentoventicinquevirgolazerozero)		225,00
P.08.10.03	DELLO SPESSORE DI CM. 4 ----- mc (Euro duecentoventicinquevirgolazerozero)		225,00
P.08.20	PUNTELLI QUADRATI USO TRIESTE		
P.08.20.01	IN PINO-METRI 4 ----- mc (Euro centosessantacinquevirgolazerozero)		165,00
P.08.20.05	IN ABETE - 3-8 METRI ----- mc (Euro centosettantavirgolazerozero)		170,00
P.09			
P.09.10	BARRE IN ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO FE B38K (TENSIONE AMMISSIBILE 2200 KG/CMQ) E TIPO FE B44K (TENSIONE AMMISSIBILE 2600 KG/CMQ)		
P.09.10.01	DIAMETRO MM.5-6 ----- kg (Euro zervirgolasessantaquattro)		0,64
P.09.10.02	DIAMETRO MM.8 - 12 ----- kg (Euro zervirgolasessantatre)		0,63
P.09.10.06	DIAMETRO MM.14 -22 ----- kg (Euro zervirgolasessantuno)		0,61
P.09.10.11	DIAMETRO MM.24 - 32 ----- kg (Euro zervirgolasessantatre)		0,63
P.09.20	RETE ELETTRICALDATA IN ACCIAIO PER RIPARTIZIONE CARICHI NEI SOTTOFONDI E SOLAI		
P.09.20.01	IN TONDINI FE B 44-DIAM MM. 5-MAGLIA CM. 5X7.5 ----- mq (Euro duevirgolaventuno)		2,21
P.09.20.02	IN TONDINI FE B 44-DIAM MM. 5-MAGLIA CM.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	10X10 ----- mq (Euro duevirgolazerosette)		2,07
P.09.20.03	IN TONDINI FE B 44-DIAM MM. 5-MAGLIA CM. 16X16 ----- mq (Euro unovirgolatrentotto)		1,38
P.09.20.04	IN TONDINI FE B 44-DIAM MM. 5-MAGLIA CM. 22X22 ----- mq (Euro unovirgolaundici)		1,11
P.09.30	GHISA SFEROIDALE IN GETTI (NORMATIVA UNI EN 124) PER GRIGLIE E CHIUSINI SECONDO I DISEGNI FORNITI DALLA D.L.		
P.09.30.001	PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D 400 ----- kg (Euro duevirgolanovantotto)		2,98
P.09.40	RINGHIERE IN ELEMENTI METALLICI PER BALCONI, TERRAZZE, ECC. COMPRESA UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE.		
P.09.40.01	IN FERRO CON DISEGNO SEMPLICE A LINEE DRITTE, IN ELEMENTI METALLICI TONDI, QUADRI, PIATTI E PROFILATI SPECIALI ----- kg (Euro trevirgolanovanta)		3,90
P.09.50	Ringhiere in elementi metallici zincati per balconi, terrazze, ponti, cavalcavia etc.		
P.09.50.02	In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri, piatti profilati speciali ----- kg (Euro seivirgoladiciotto)		6,18
P.10	MATERIALI LAPIDEI		
P.10.01	GUIDE RETTE E CURVE (RAGGIO ESTERNO NON INFERIORE A M.5) DI GNEISS E SIMILI, DI ALTEZZA DA CM. 25 A CM. 30, IN PEZZI DI LUNGHEZZA DI ALMENO MT. 0.90 CON SMUSSO NON INFERIORE A CM. 1X1, LAVORATE A SPIGOLI VIVI IN TUTTE LE PARTI FUORI TERRA, FIAMMATE O LAVORATE A PUNTA FINE SULLA FACCIA SUPERIORE E LAVORATE A PUNTA FINE SULLA FACCIA VISTA VERTICALE, O A PIANO NATURALE DI CAVA NEL CASO DI PIETRA TIPO LUSERNA, PER UN'ALTEZZA DI ALMENO CM.18,RIFILATE E RIQUADRATE SULLE		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	TESTE PER TUTTO LO SPESSORE E PER CM.3 SULLA FACCIA OPPOSTA A QUELLA VISTA, DI COLORE UNIFORME, ESCLUSE QUELLE MACCHiate O COMUNQUE DIFETTOSE		
P.10.01.01	DELLO SPESSORE DI CM.9 ----- ml (Euro ventivirgolaottanta)		20,80
P.10.01.02	DELLO SPESSORE DI CM.12 ----- ml (Euro venticinquevirgoladiecì)		25,10
P.10.11	GUIDE RETTE E CURVE (RAGGIO ESTERNO NON INFERIORE A M.5) DI GRANITO (SIENITI, DIORITI) E SIMILI ALTEZZA DA CM.25 A CM.30, IN PEZZI DI LUNGHEZZA DI ALMENO MT. 0.90 CON SMUSSO NON INFERIORE A CM. 1X1, LAVORATE A SPIGOLI VIVI IN TUTTE LE PARTI FUORI TERRA, LAVORATE A PUNTA FINE, BOCCIARDATE O FIAMMATE, SULLA FACCIA SUPERIORE E SULLA FACCIA VISTA VERTICALE, PER UN'ALTEZZA DI ALMENO CM. 18, RIFILATE E RIQUADRATE SULLE TESTE PER TUTTO LO SPESSORE E PER CM. 3 SULLA FACCIA OPPOSTA A QUELLA VISTA, DI COLORE UNIFORME, ESCLUSE QUELLE MACCHiate O COMUNQUE DIFETTOSE		
P.10.11.01	DELLO SPESSORE DI CM. 9 ----- ml (Euro trentanovevirgolaquaranta)		39,40
P.10.11.02	DELLO SPESSORE DI CM. 12 ----- ml (Euro quarantaquattrovirgolacinquanta)		44,50
P.10.21	LASTRE PER MARCIAPIEDI E ACCESSI CARRAI, DI PIETRA DI LUSERNA O BAGNOLO DELLA LARGHEZZA MINIMA M.0,70, DI FORMA RETTANGOLARE PROFILATE A SPIGOLI VIVI, SPIANATE O LAVORATE A PUNTA FINE, OVE OCCORRA, SULLA FACCIA VISTA, A TUTTA SQUADRATURA NEI FIANCHI		
P.10.21.01	SPESS CM. 8-10 - LUNGHEZZA FINO A MT 1.40 ----- mq (Euro centoduevirgolazerozero)		102,00
P.10.21.02	SPESS CM. 8-10 - LUNGHEZZA DA MT 1.40 A 2.00 ----- mq (Euro centotrentaquattrovirgolazerozero)		134,00

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P.10.21.03	SPESS CM.15-18 - LUNGHEZZA FINO A MT 1.40 ----- mq (Euro centottantacinquevirgolazerozero)		185,00
P.10.21.04	SPESS CM.15-18 - LUNGHEZZA DA MT 1.40 A 2.00 ----- mq (Euro duecentodiciasettevirgolazerozero)		217,00
P.10.31	FORNITURA DI MASSELLO DI PORFIDO BRUNO DEL TRENTINO O DELL'ALTO ADIGE, ANCHE LAVORATO IN CURVA, CON UNO SPIGOLO ALTO FRONTALE ARROTONDATO CON RAGGIO DI CM. 4 ED UNO SPIGOLO FRONTALE BASSO SMUSSATO AD ANGOLO DI CM. 0,5, BOCCIARDATO FINE SUL LATO ALTO E SUL FRONTE CON SMUSSI		
P.10.31.01	A SEZIONE RETTANGOLARE CM. 40X10 ----- ml (Euro cinquantottovirgolaventi)		58,20
p.10.31.02	----- ml (Euro sessantanovevirgolanovanta)		69,90
P.10.41	CUBETTI SCELTI DI PORFIDO DELLE CAVE DELL'ALTO ADIGE O DEL TRENTINO, A FACCE PIANE E NORMALI FRA DI LORO, DELLE QUALI DUE OPPOSTE CORRISPONDENTI AI PIANI DI CAVA		
P.10.41.01	DELLE DIMENSIONI DI CM.4-6 ----- q (Euro venticinquevirgolanovanta)		25,90
P.10.41.02	DELLE DIMENSIONI DI CM.6-8 ----- q (Euro ventiquattrovirgolatrenta)		24,30
P.10.41.03	DELLE DIMENSIONI DI CM.8-10 ----- q (Euro ventiduevirgolazerozero)		22,00
P.10.41.04	DELLE DIMENSIONI DI CM.10-12 ----- q (Euro ventivirgolaquaranta)		20,40
P.10.51	FORNITURA DI PIETRA LUSERNA, IN PEZZATURA MEDIA PICCOLA CON SPIGOLI RIFILATI A SQUADRO		
P.10.51.01	IN LASTRE DALLO SPESSORE DI CM. 2 ----- mq (Euro cinquantavirgolasessantasette)		50,67

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P.10.51.02	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3 ----- (Euro settantunovirgolaquarantasei)	mq	71,46
P.10.51.03	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4 ----- (Euro novantunovirgolaventisei)	mq	91,26
P.10.51.04	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5 ----- (Euro centotrevirgolatrentacinque)	mq	103,35
P.10.60	Provvisa di gradini (alzata e/o pedata) in pie-tra di luserna, coste refilete, piano fiammato, smusso sulla costa lunga per superficie effettiva, indipendentemente dalla forma geometrica		
P.10.60.10	Dello spessore di cm 3 ----- (Euro centodiecivirgolazerozero)	mq	110,00
P.10.60.20	Dello spessore di cm 4 ----- (Euro centoventicinquevirgolazerozero)	mq	125,00
P.11			
P.11.10	EMULSIONE BITUMINOSA CONTENENTE ALMENO IL 55% IN PESO DI BITUME,IN FUSTI A RENDERE (PESO NETTO), AVENTE I REQUISITI DI ACCETTAZIONE CONFORMI ALLE NORME DEL C.N.R. 1958, FORNITA A PIE' D'OPERA		
P.11.10.01	al 55 % in peso di bitume, in fusti ----- (Euro zerovirgolaventisette)	kg	0,27
P.11.20	MISTO GRANULARE BITUMATO (TOUT-VENANT TRATTATO) COMPOSTO DA INERTI DI TORRENTE, DI FIUME, DI CAVA O PROVENIENTI DALLA FRANTUMAZIONE DI ROCCIA SERPENTINOSA, CONFORME ALLE NORME TECNICHE CITTA' DI TORINO, DATO A PIE' D'OPERA		
P.11.20.01	TRATTATO CON BITUME SEMISOLIDO ----- (Euro trentanovevirgolazerozero)	t	39,00
P.11.30	CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER), COSTITUITO DA PIETRISCO, PIETRISCHETTO, GRANIGLIA, SABBIA, ADDITIVO MINERALE (FILLER) E BITUME, MESCOLATI A CALDO CON MACCHINE ADATTE, CONFORME ALLE		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	NORME TECNICHE DELLA CITTA' DI TORINO, DATO A PIE' D'OPERA		
P.11.30.01	CONFEZIONATO CON BITUME SEMISOLIDO ----- t (Euro quarantaquattrovirgolacinquanta)		44,50
P.11.40	CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA COSTITUITO DA PIETRISCO, PIETRISCHETTO, GRANIGLIA, SABBIA, ADDITIVO MINERALE (FILLER) E BITUME, MESCOLATI A CALDO CON MACCHINE ADATTE, CONFORME ALLE NORME TECNICHE CITTA' DI TORINO, DATO A PIE' D'OPERA		
P.11.40.01	CONFEZIONATO CON BITUME SEMISOLIDO ----- t (Euro quarantacinquevirgolasessanta)		45,60
t	OPERE COMPIUTE		
t.01			
t.01.10	Demolizione completa di fabbricati sino al piano di spiccato, valutata a metro cubo vuoto per pieno compreso l'accatastamento entro l'area di cantiere del materiale di spoglio ed il carico ed il trasporto delle macerie alle discariche		
T.01.10.01	Con struttura portante in muratura e solai in legno, ferro, voltini o a volta ----- mc (Euro novevirgolasessantotto)		9,68
T.01.10.02	Con struttura portante in c.a. e solai in c.a. o latero - cemento ----- mc (Euro dodicivirgolasettanta)		12,70
T.01.10.03	Con struttura portante in acciaio e solai in c.a. o latero - cemento ----- mc (Euro undicivirgolasettanta)		11,70
T.01.20	Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, con mezzi meccanici, valutata per la cubatura effettiva, compreso abbassamento, carico e trasporto alle discariche		
T.01.20.01	Muratura di mattoni ----- mc (Euro ottantaduevirgolacinquanta)		82,50
T.01.20.02	Muratura in calcestruzzo ----- mc		160,00

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro centosessantavirgolazerozero)		
T.01.20.03	Muratura di calcestruzzo armato	mc	299,00
	(Euro duecentonovantanovevirgolazerozero)		
T.01.21	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione		
T.01.21.01	Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m ² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere	mq	14,30
	(Euro quattordicivirgolatrenta)		
T.01.25	RIMOZIONE DI RECINZIONE IN RETE METALLICA PLASTIFICATA A MAGLIE ROMBOIDALI SU PIEDRITTI IN FERRO TASSELATI O MURATI NELLA PAVIMENTAZIONE IN CLS, COMPRESO RIMOZIONE DEI PIEDRITTI, CON RECUPERO DEI MATERIALI, RETE METALLICA E SOSTEGNI, E TRASPORTO ED ACCATASTAMENTO PRESSO DEPOSITO DELLA STAZIONE APPALTANTE.	ML	21,00
	(Euro ventunovirgolazerozero)		
T.01.26	Rimozione di strutture in ferro presenti sull'area di cantiere di qualunque forma e dimensioni, compreso il taglio in pezzature in medie dimensioni e l'accatastamento nell'ambito del cantiere.		
T.01.26.01	al kg	kg	0,50
	(Euro zerovirgolacinquanta)		
T.01.30	Rimozione di copertura in cemento amianto previo adeguato trattamento preliminare delle superficie con fissativo, scesa a terra del materiale ed impacchettamento dello stesso e trasporto a discarica del materiale il tutto secondo le indicazioni operative fornite dalla competente ASL territoriale. Nel prezzo si intendono compensati anche gli oneri per la rimozione delle grondaie e la loro pulizia da eventuali residui, nonche' la rimozione completa e discasa a terra con successivo smaltimento a discarica del legname presente sulla copertura. Nel prezzo sono altresì compensati gli oneri per la predisposizione del necessario piano di lavoro per l'esecuzione dell'intervento.	mq	22,00
	(Euro ventiduevirgolazerozero)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
T.01.31	Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche, per superfici di m ² 0,50 ed oltre.		
T.01.31.01	Della piccola e della grossa orditura di tetti. ----- mq (Euro quattordicivirgolaquaranta)		14,40
T.01.40	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DI QUALUNQUE FORMA E DIMENSIONE, IVI INCLUSI I SOLAI MISTI A LATERIZI, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO I VOLUMI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE		
T.01.40.01	CON TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE ----- mc (Euro centosessantaquattrovirgolazerozero)		164,00
T.01.40.02	CON TRASPORTO DEI DETRITI IN CANTIERE ----- mc (Euro centocinquantottovirgolazerozero)		158,00
T.01.50	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE CON TRASPORTO IN DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA, COMPRESO IL TAGLIO DEI BORDI DELLA PAVIMENTAZIONE. IL COMPENSO VIENE CORRISPOSTO COME SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO E PERTANTO NELLA MISURA DELLO SCAVO NON DEVE ESSERE DEDOTTO LO SPESSORE DELLA PAVIMENTAZIONE.		
T.01.50.01	IN MACADAM, CALCESTRUZZI CEMENTIZI, CUBETTI, MASSELLI E PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA IN GENERE, DI QUALUNQUE TIPO E SPESSORE E CON QUALUNQUE SOTTOFONDO, PER SUPERFICI DI MQ.0,50 E OLTRE ----- mq (Euro novevirgolaventidue)		9,22
T.01.65	SCARIFICA DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA MEDIANTE SCARIFICATRICE A FREDDO COMPRENDENTE: L'EVENTUALI OPERE DI RIFINITURA DELLA SCARIFICA ANCHE SE DA ESEGUIRSI A MANO (PER ESEMPIO ATTORNO AI CHIUSINI NON RIMOVIBILI, NELLE CUNETTE, NELLE FASCE		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	DI RACCORDO ETC.); IL CARICO E TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA, NEI LUOGHI INDICATI DALLA D.L. (CON RECUPERO DEL MATERIALE DA PARTE DELLA CITTA') O SCELTI DALLA DITTA (CON MATERIALI A DISPOSIZIONE DELLA DITTA); L'ACCURATA PULIZIA DEL FONDO, LE OPERE PROVVISORIE PER DEVIAZIONE DEL TRAFFICO, LA RIMOZIONE EVENTUALE DI GRIGLIE E CHIUSINI, OGNI ONERE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MEZZI D'OPERA		
T.01.65.03	PER PROFONDITA' DI CM. 3 CON RECUPERO DEL MATERIALE DA PARTE DELLA CITTA'		
	----- mq		4,85
	(Euro quattrovirgolaottantacinque)		
T.01.65.13	PER PROFONDITA' DI CM. 3, CON MATERIALE A DISPOSIZIONE DELLA DITTA		
	----- mq		4,49
	(Euro quattrovirgolaquarantanove)		
T.01.70	ESTRAZIONE MANUALE DI GUIDE O CORDONI, CON TRASPORTO FINO ALLA DISTANZA DI M.50		
T.01.70.01	GUIDE A DELIMITAZIONE DI BANCHINE DELLO SPESSORE DI CM.6		
	----- ml		9,69
	(Euro novevirgolasessantannove)		
T.01.70.02	GUIDE A DELIMITAZIONE DI BANCHINE DELLO SPESSORE DI CM. 9-12		
	----- ml		15,40
	(Euro quindicivirgolaquaranta)		
T.01.70.03	CORDONI DA CM.30, CON DEMOLIZIONE RETROSTANTE DELLE SEDI BITUMATE PER LA PARTE STRETTAMENTE INDISPENSABILE.		
	----- ml		18,90
	(Euro diciottovirgolanovanta)		
T.01.70.04	CORDONI DA CM.50 A 65, A DELIMITAZIONE DI SEDI BITUMATE, CON DEMOLIZIONE RETROSTANTE DELLE SEDI BITUMATE PER LA PARTE STRETTAMENTE INDISPENSABILE		
	----- ml		23,50
	(Euro ventitrevirgolacinquanta)		
T.01.100	RIMOZIONE DI BOCCHETTA GRIGLIA PER LO SCARICO DELLE ACQUE PIOVANE, COMPRESO IL CARICO ED IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA		
T.01.100.01	IN PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA O LITOIDEA, MEDIANTE L'USO DI		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	MOTOCOMPRESSORE		
	----- cad		21,50
	(Euro ventunovirgolacinquanta)		
T.01.100.02	IN PAVIMENTAZIONE NON BITUMINOSA E SENZA L'USO DEL MOTOCOMPRESSORE.		
	----- cad		8,20
	(Euro ottovirgolaventi)		
T.1.100.02	sostituzione media di 8 mattoni al m ²		
	----- mq		55,97
	(Euro cinquantacinquevirgolanovantasette)		
T.01.110	RIMOZIONE DI CHIUSINI DELLE FOGNATURE E SIMILI, COMPRESO IL CARICO ED IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA		
T.01.110.01	IN PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA O LITOIDEA, MEDIANTE L'USO DI MOTOCOMPRESSORE E COMPRESA L'EVENTUALE DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO PER L'ADEGUAMENTO IN QUOTA IN PIU' O IN MENO DI CM.20		
	----- cad		36,18
	(Euro trentaseivirgoladiciotto)		
T.01.110.02	IN PAVIMENTAZIONE NON BITUMINOSA E SENZA L'USO DEL MOTOCOMPRESSORE		
	----- cad		15,57
	(Euro quindicivirgolacinquantasette)		
T.01.120	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE BITUMATA CON FRESE CON DISCO (PER METRO LINEARE DI TAGLIO)		
T.01.120.01	FINO A 5 CM DI SPESSORE		
	----- ml		5,10
	(Euro cinquevirgoladieci)		
T.01.120.02	PER OGNI CM IN PIÙ		
	----- ml		0,25
	(Euro zervirgolaventicinque)		
T.01.130	Decespugliamento di aree boscate con pendenza media superiore al 50% invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a m 1, eseguito con mezzi meccanici o con attrezzature manuali		
T.01.130.10	Su aree ad alta densita' di infestanti (altezza superiore a m 1 e copertura del terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta		
	----- mq		0,95

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro zerovirgolanovantacinque)		
T.01.140	Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di ridotta difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate in strade con poco traffico), compreso l'estirpazione della ceppaia il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta in discarica o nei magazzini comunali		
T.01.140.10	Per piante di altezza inferiore a m 10	CAD	131,00
	(Euro centotrentunovirgolazerozero)		
T.01.140.20	Per piante di altezza da m 11 a m 20	CAD	164,00
	(Euro centosessantaquattrovirgolazerozero)		
t.01.150	Svuotamento di volte eseguito a mano di materiale sciolto e trasportato al piano cortile per abbassamento non superiore a m 20 e sollevamento non superiore a m 3		
t.01.150.01	mc	111,37
	(Euro centoundicivirgolatrentasette)		
T.01.160	Rimozione di intonaco su soffitti e pareti:		
T.01.160.01	di spessore fino a cm 4	mq	7,15
	(Euro settevirgolaquindici)		
T.01.170	Demolizione e rimozione di rivestimenti in piastrelle di qualsiasi specie		
T.01.170.01	mq	10,63
	(Euro diecivirgolasessantatre)		
T.01.180	Rimozione di infissi esterni in legno o in ferro di qualsiasi specie e dimensione, compreso accatastamento al piano cortile (misura minima m² 1)		
T.01.180.01	mq	17,86
	(Euro diciassettevirgolaottantasei)		
T.01.190	Rimozione manto di copertura compresa la cernita e l'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile:		
T.01.190.01	in coppi	mq	14,95
	(Euro quattordicivirgolanovantacinque)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
T.01.200	Scrostamento cauto di tratti di intonaco deteriorato comprendente la ricerca di eventuali reperti celati sotto scialbo, quali tinte originali, colori, elementi figurativi ad affresco o elementi decorativi, reperti architettonici, ecc. Il trasporto manuale delle macerie all'esterno del fabbricato, il carico e trasporto a discarica. La misurazione verrà effettuata su tutte le superfici sulle quali è ordinato l'intervento con valutazione di incidenza tra il 30% e il 50% del totale		
T.01.200.01 ----- mq (Euro ventisettevirgolaottantasette)		27,87
T.02			
T.02.01	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi ed il trasporto a discarica		
T.02.01.01	Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm ----- mc (Euro duevirgolatrentacinque)		2,35
T.02.31	SCAVO IN TRINCEA A PARETI VERTICALI DI MATERIE DI QUALUNQUE NATURA PURCHE' RIMOVIBILI SENZA L'USO DI MAZZE E SCALPELLI, COMPRESA OGNI ARMATURA OCCORRENTE PER ASSICURARE LA STABILITA' DELLE PARETI, CON SBADACCHIATURE LEGGERE, COMPRESA L'ESTRAZIONE CON QUALSIASI MEZZO DELLE MATERIE SCAVATE ED IL LORO DEPOSITO A LATO DELLO SCAVO		
T.02.31.01	CON MEZZO MECCANICO ED EVENTUALE INTERVENTO MANUALE OVE NECESSARIO, FINO ALLA PROFONDITA' DI MT.3 E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1. ----- mc (Euro tredicivirgolacinquanta)		13,50
T.02.31.02	CON MEZZO MECCANICO ED EVENTUALE INTERVENTO MANUALE OVE NECESSARIO, PER UNA PROFONDITA' SUPERIORE A MT. 3. ----- mc (Euro ventiduevirgolasessanta)		22,60
T.02.31.03	A MANO, FINO ALLA PROFONDITA' DI MT.3 E		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1 ----- (Euro centoventiseivirgolazerozero)	mc	126,00
T.02.51	SCAVO IN TRINCEA, IN VIE GIA' SISTEMATE, A PARETI VERTICALI, ESEGUITO A MACCHINA CON EVENTUALE INTERVENTO MANUALE OVE OCCORRA, IVI COMPRESSE LE ARMATURE OCCORRENTI PER ASSICURARE LA STABILITA' DELLE PARETI, A CASSERO CONTINUO ANCHE SE NON RECUPERABILE, L'ESTRAZIONE DELLE MATERIE SCAVATE ED IL LORO DEPOSITO A LATO DELLO SCAVO O NEL SITO INDICATO DALLA DIREZIONE LAVORI AD UNA DISTANZA MASSIMA DI ML.300		
T.02.51.01	FINO ALLA PROFONDITA' DI MT.2 ----- (Euro tredicivirgolacinquanta)	mc	13,50
T.02.51.02	PER PROFONDITA' COMPRESSE TRA MT.2 E MT.3 ----- (Euro diciassettevirgolacinquanta)	mc	17,50
T.02.51.03	PER PROFONDITA' COMPRESSE TRA MT.3 E MT.4 ----- (Euro ventitrevirgolanoventa)	mc	23,90
T.02.51.04	PER PROFONDITA' SUPERIORI A MT.4 ----- (Euro trentaseivirgoladieci)	mc	36,10
T.02.61	SCAVO DI MATERIE DI QUALSIASI NATURA, PURCHE' RIMOVIBILI SENZA L'USO CONTINUO DI MAZZE E SCALPELLI, PER LA FORMAZIONE DI CASSONETTI PER MARCIAPIEDI, BANCHINE O SIMILI, COMPRESA LA COMPATTAZIONE E LA REGOLARIZZAZIONE DEL FONDO DELLO SCAVO, IL CARICO DEL MATERIALE SCAVATO SUL MEZZO DI TRASPORTO E IL TRASPORTO ALLE DISCARICHE		
T.02.61.01	CON MEZZO MECCANICO ED EVENTUALE INTERVENTO MANUALE OVE NECESSARIO, PER UNA PROFONDITA' MEDIA FINO A CM.35 ----- (Euro settevirgoladiciannove)	mq	7,19
T.02.71	SCAVO A MANO A QUALSIASI SCOPO DESTINATO. LA PROFONDITA' DEVE ESSERE MISURATA RISPETTO AL PIANO DI SBANCAMENTO O DI CAMPAGNA		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
T.02.71.01	FINO ALLA PROFONDITA' DI MT.2 E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1 - CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE ----- (Euro sessantaseivirgolasessanta)	mc	66,60
T.02.71.02	PER PROFONDITA' COMPRESA TRA MT.2 E 3 - CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE ----- (Euro settantaduevirgolasettanta)	mc	72,70
T.02.91	TRASPORTO ALLE DISCARICHE DI MATERIE DI SCAVO CARICATE DIRETTAMENTE SUGLI APPOSITI MEZZI DI TRASPORTO ALL'ATTO STESSO DELL'ESTRAZIONE CON MEZZI MECCANICI (PALA MECCANICA, DRAGA, ESCAVATORE, ECC.) ----- (Euro trevirgolatrentasei)	mc	3,36
T.03			
T.03.00	RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI IN GENERE (TRINCEE E POZZI DI SERVIZIO) DOPO L'ULTIMAZIONE DEI MANUFATTI, CON LE MATERIE DI SCAVO PRECEDENTEMENTE ESTRATTE O CON MATERIALI IN PROVISTA, COMPRESO LO SPARGIMENTO DI ACQUA, LA COSTIPAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DELLO SCAVO STESSO		
T.03.00.01	ESEGUITO A MANO ----- (Euro ventiseivirgolanovanta)	mc	26,90
T.03.00.02	ESEGUITO A MACCHINA ----- (Euro trevirgolasessantotto)	mc	3,68
T.03.20	SPANDIMENTO DI MATERIALI VARI PER SPESSORI SINO A CM.3 ESEGUITO A MANO, PROVVISI SFUSI SUL LUOGO D'IMPIEGO PER LA FORMAZIONE DI STRATI SOTTILI E REGOLARI, SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI E PER LO SPANDIMENTO DEI MATERIALI ANZIDETTI SUL SUOLO GELIVO		
T.03.20.01	MATERIALI TERROSI, SABBIA, POLVERE DI ROCCIA, GRANIGLIA E PIETRISCHETTO ----- (Euro ventisettevirgolaottanta)	mc	27,80
T.03.30	SPANDIMENTO DI MATERIALI VARI PER SPESSORI SUPERIORI A CM.3, PROVVISI		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	SFUSI SUL LUOGO D'IMPIEGO, PER LA FORMAZIONE DI STRATI REGOLARI, SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI, COMPRESO GLI EVENTUALI RICARICHI DURANTE LA CILINDRATURA ED OGNI ALTRO INTERVENTO PER REGOLARIZZARE LA SAGOMA DEGLI STRATI		
T.03.30.01	MATERIALI TERROSI, SABBIA, GRANIGLIA, PIETRISCHETTO STABILIZZATO E SIMILI, SPARSI CON MEZZI MECCANICI.	mc	4,33
	(Euro quattrovirgolatrentatre)		
T.03.30.02	GHIAIA NATURALE SPARSA CON MEZZO MECCANICO	mc	2,73
	(Euro duevirgolasettantatre)		
T.03.30.03	GHIAIA VAGLIATA, PIETRISCO E CIOTTOLI SPARSI CON MEZZO MECCANICO	mc	5,72
	(Euro cinquevirgolasettantadue)		
T.03.40	PROVVISTA E STESA DI MISTO GRANULARE ANIDRO PER FONDAZIONI STRADALI, CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA' ATTUALMENTE VIGENTI, COMPOSTO DI GROSSA SABBIA E CIOTTOLI DI DIMENSIONI NON SUPERIORI AI CM.12, ASSOLUTAMENTE SCEVRO DI MATERIE TERROSE ED ORGANICHE E CON MINIME QUANTITA' DI MATERIE LIMOSE O ARGILLOSE, ESCLUSA LA COMPATTAZIONE, COMPRESA LA REGOLARIZZAZIONE CON MATERIALE FINE SECONDO I PIANI STABILITI		
T.03.40.01	ESEGUITA A MACCHINA, PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 20	mq	5,41
	(Euro cinquevirgolaquarantuno)		
T.03.40.02	ESEGUITA A MACCHINA, PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 30	mq	8,21
	(Euro ottovirgolaventuno)		
T.03.40.03	ESEGUITA A MACCHINA, PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 35	mq	9,22
	(Euro novevirgolaventidue)		
T.03.40.04	ESEGUITA A MACCHINA, PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 40	mq	10,50
	(Euro diecivirgolacinquanta)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
T.03.40.05	ESEGUITA A MACCHINA PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 45, (STESO IN DUE STRATI) ----- mq (Euro undicivirgolasettanta)		11,70
T.03.50	REGOLARIZZAZIONE E RULLATURA CON RULLO DI ADATTO PESO, STATICO O VIBRANTE, O PIASTRA VIBRANTE IDONEA DEL PIANO DEL SOTTOFONDO IN TERRA O DEL PIANO DELLO STRATO DI FONDAZIONE IN GHIAIA PER L'ESECUZIONE DI RIPRISTINI O RISANAMENTI, COMPRESO OGNI ONERE PER IL FUNZIONAMENTO DEL RULLO O DELLA PIASTRA		
T.03.50.01	SU CARREGGiate STRADALI E SU BANCHINE ----- mq (Euro unovirgolaundici)		1,11
T.03.50.02	SU MARCIAPIEDI ----- mq (Euro unovirgolasessantasette)		1,67
T.03.60	COMPATTAZIONE CON RULLO PESANTE O VIBRANTE DELLO STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE ANIDRO O ALTRI MATERIALI ANIDRI, SECONDO I PIANI STABILITI, MEDIANTE CILINDRATURA A STRATI SEPARATI SINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA COMPATTEZZA GIUDICATA IDONEA DALLA DIREZIONE LAVORI		
T.03.60.01	PER SPESSORE FINITO SUPERIORE A 30 CM. ----- mq (Euro unovirgolazerouno)		1,01
T.03.60.02	PER SPESSORE FINITO FINO A 30 CM. ----- mq (Euro zerovirgolasettantacinque)		0,75
T.04			
T.04.00	FORMAZIONE IN TRINCEA DI MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO AVENTE RESISTENZA CARATTERISTICA DI 150 KG/CMQ;COMPREDENTE LA POSA DI TUBI IN PVC DI DIAM. DA MM.80 A MM.100		
T.04.00.01	DELLE DIMENSIONI DI CM.30X30 E POSA DI UN TUBO ----- ml (Euro seivirgolaventotto)		6,28

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
T.04.00.02	DELLE DIMENSIONI DI CM. 30X50 E POSA DI DUE TUBI ----- ml (Euro diecivirgolaventi)		10,20
T.04.00.03	DELLE DIMENSIONI DI CM. 30X70 E POSA DI TRE TUBI ----- ml (Euro quattordicivirgoladieci)		14,10
T.04.00.04	DELLE DIMENSIONI DI CM.30X90 E POSA DI 4 TUBI ----- ml (Euro diciottovirgolazerozero)		18,00
T.04.20	PROVVISTA E POSA DI TUBAZIONI IN P.V.C. RIGIDO PER CADITOIE STRADALI SERIE UNI 7447-75 TIPO 303/1 COMPRESO LO SCAVO IN TRINCEA ESEGUITO A MANO O A MACCHINA, COMPRESO L'EVENTUALE DISSODAMENTO DELLA MASSICCIA DI SUPERFICIE BITUMINOSA E NON, ANCHE IN PRESENZA DI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO, IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO DEL MATERIALE ECCEDENTE, IL LETTO DI POSA PER UNO SPESSORE PARI A CM. 15 IN SABBIA GRANITA, LA SIGILLATURA DEI GIUNTI MEDIANTE GIUNTO INCORPORATO CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA O MEDIANTE INCOLLAGGIO CON COLLANTE EPOSSIDICO, LA REALIZZAZIONE DELLA CAPPA DI PROTEZIONE IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CON RESISTENZA CARATTERISTICA R'cK 10 DELLO SPESSORE PARI A CM. 15, IL RIEMPIMENTO DELLO SCAVO ESEGUITO E COMPATTATO A STRATI REGOLARI E SECONDO LE INDICAZIONI DELLA D.L., COMPRESI I PEZZI SPECIALI (CURVE, BRAGHE, GIUNTI, INNESTI, EC..), IL TUTTO ESEGUITO A PERFETTA REGOLA D'ARTE; PER OGNI ML. DI TUBO EFFETTIVAMENTE POSATO E MISURATO IN OPERA LUNGO L'ASSE DEI TUBI SENZA TENER CONTO DELLE SOVRAPPOSIZIONI PER I GIUNTI		
T.04.20.03	DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 16 ----- ml (Euro quarantacinquevirgolatrentadue)		45,32
T.04.20.04	DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 20 ----- ml (Euro cinquantunovirgolasessantacinque)		51,65
T.04.20.05	DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 25 ----- ml		67,27

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro sessantasettevirgolaventisette)		
T.04.20.06	DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 31,5	ml	75,78
	(Euro settantacinquevirgolasettantotto)		
T.04.30	FORMAZIONE DI FONDAZIONE PER PALO IN FERRO PER ILLUMINAZIONE REALIZZATA IN CLS RBK 250 GETTATO DIRETTAMENTE DA CANALETTA, COMPLETO DI ARMATURA OTTENUTA MEDIANTE POSA DI STAFFONI DIAM. 12 MM POSATI INCROCIATI AD INTERASSE DI 15 CM., TUBAZIONE VERTICALE IN PVC DIAMETRO 160 LUNGHEZZA 80 CM, TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO TRA POZZETTO E TUBAZIONE VERTICALE IN PVC MEDIANTE TUBO A DOPPIA PARETE -LISCIA INTERNAMENTE CORRUGATA ESTERNAMENTE- DI COLORE ROSSO DIAMETRO 60. QUOTA FINALE SUPERIORE DELLA FONDAZIONE INFERIORE DI ALMENO 10 CM RISPETTO AL PIANO CAMPAGNA. NEL PREZZO SI INTENDONO COMPENSATI GLI ONERI RELATIVI ALLO SCAVO, ALL'EVENTUALE SBADACCHIAMENTO DELLO STESSO, ALL'EVENTUALE CASSERATURA, AL RIEMPIMENTO DELLO SCAVO STESSO UTILIZZANDO IL MATERIALE PRECEDENTEMENTE SCAVATO NONCHE' AL TRACCIAMENTO DELLE OPERE.		
T.04.30.01	DIMENSIONI 80x80x80h	CAD	290,00
	(Euro duecentonovantavirgolazerozero)		
T.04.30.02	DIMENSIONI 100x100x100h	CAD	330,00
	(Euro trecentotrentavirgolazerozero)		
T.04.30.03	DIMENSIONI 120x120x120h	CAD	380,00
	(Euro trecentottantavirgolazerozero)		
T.04.30.04	DIMENSIONI 150x150x150h	CAD	450,00
	(Euro quattrocentocinquantavirgolazerozero)		
T.05			
T.05.00	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO A MANO		
T.05.00.01	IN STRUTTURA DI FONDAZIONE	mc	69,70
	(Euro sessantanovevirgolasettanta)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
T.05.00.02	IN STRUTTURE IN ELEVAZIONE NON ARMATE ----- (Euro ottantaseivirgolaottanta)	mc	86,80
T.05.10	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO DIRETTAMENTE DA AUTOBETONIERA CON APPOSITA CANALETTA		
T.05.10.01	PER SOTTOFONDI DI MARCIAPIEDI ----- (Euro ventunovirgolazerozero)	mc	21,00
T.05.10.02	IN STRUTTURE DI FONDAZIONE ----- (Euro seivirgolanovanta)	mc	6,90
T.05.10.03	IN STRUTTURE IN ELEVAZIONE NON ARMATE ----- (Euro ventitrevirgolatrenta)	mc	23,30
T.05.10.04	IN STRUTTURE ARMATE ----- (Euro ventinovevirgolaottanta)	mc	29,80
T.05.10.05	IN STRUTTURE COMPLESSE OD A SEZIONI RIDOTTE ----- (Euro trentaseivirgolatrenta)	mc	36,30
T.05.20	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO PER FORMAZIONE LETTO DI POSA E RIVESTIMENTO DI CANALI TUBOLARI O PREFABBRICATI, SOTTOFONDO CANALI, CAMERE DI SALTO O DI MANOVRA E SIMILI		
T.05.20.01	ESEGUITO IN TRINCEA ----- (Euro ventisettevirgolatrenta)	mc	27,30
T.05.25	Getto di calcestruzzo per solette piene inclinate, con movimentazione del materiale mediante l'ausilio della gru		
T.05.25.01 ----- (Euro cinquantasettevirgolaquarantadue)	mc	57,42
T.05.30	BARRE PER CEMENTO ARMATO LAVORATE E DISPOSTE IN OPERA SECONDO GLI SCHEMI DI ESECUZIONE		
T.05.30.01	IN ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA FE B 38 E FE B 44 ----- (Euro unovirgolatrentanove)	kg	1,39

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
T.05.40	POSA IN OPERA DI RETE METALLICA ELETTRICATA COSTITUITA DA TONDINI DEL DIAMETRO MINIMO DI MM. 5		
T.05.40.02	IN ACCIAIO TIPO FE B44 PER GETTI DI SOLETTINE, CALDANE, SOTTOFONDI, ECC. ----- (Euro unovirgolaventi)	mq	1,20
T.05.50	CASSERATURE PER STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE OD ARMATO QUALI MURI DI SOSTEGNO, MURI DI CONTRORIPA E SIMILI, COMPRESO IL PUNTELLAMENTO ED IL DISARMO, MISURANDO ESCLUSIVAMENTE LO SVILUPPO DELLE PARETI A CONTATTO DEI GETTI		
T.05.50.01	IN LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA ----- (Euro ventisettevirgoladeci)	mq	27,10
T.05.60	CASSERATURA PER IL CONTENIMENTO DEI GETTI PER OPERE QUALI MURI,PILASTRI,ARCHI,VOLTE,PARAPETTI,CORDOLI,SOTTOFONDI,CALDANE,PLATEE ECC COMPRESO IL PUNTELLAMENTO E IL DISARMO,MISURANDO ESCLUSIVAMENTE LO SVILUPPO DELLE PARTI A CONTATTO DEI GETTI		
T.05.60.01	IN LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA ----- (Euro trentaquattrovirgolaventi)	mq	34,20
T.05.60.02	IN LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA, MA ADATTO PER GETTI DA LASCIARE GREZZI IN VISTA. ----- (Euro trentanovevirgoladeci)	mq	39,10
t.05.70	FINITURA SUPERFICIALE DI MARCIAPIEDE IN CLS MEDIANTE SPOLVERO DI POLVERE DI CEMENTO E QUARZO SFEROIDALE SUCCESSIVA LISCIATURA MANUALE O MECCANICA AD UMIDO DA EFFETTUARSI ENTRO IL PERIODO DI PRESA DEL GETTO IN CLS COMPRESA LA EVENTUALE BUGNATURA ANTISCIVOLO ----- (Euro ottovirgolazerozero)	mq	8,00
T.05.80	Trattamento protettivo di superfici in cls, ottenuto mediante applicazione di una ripresa di fondo a tre componenti a base di resine epossidiche e composti inorganici reattivi in ragione di 0.500		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	kg/m ² , due riprese di rivestimento a base di resine epossidiche modificate a solvente bicomponente in ragione di 0,300 kg/m ² per ripresa; il tutto per uno spessore complessivo finito non inferiore a 400 micron. Compreso ogni onere per l'impiego di qualsiasi tipo di attrezzatura per la miscelatura, lavaggio, illuminazione e aerazione		
T.05.80.01	Eseguito su superfici con transito pedonale ----- mq (Euro ventunovirgoladieci)		21,10
T.05.90	Realizzazione di sistema di collegamento tra pavimentazione in cls esistente e nuove sovrastrutture in c.a. in progetto mediante infissione di barre di ferro ad aderenza miglirata Fe B 44 K per una profondita' pari allo spessore della pavimentazione od ad almeno 30 cm in misura di almeno n. 3 al metro lineare di nuova struttura e con un'altezza libera pari ad almeno 20 diametri. Nel prezzo si intendono compensati anche gli oneri per la perforazione della pavimentazione in cls con punta da 20 mm. posa dello spezzone fissaggio dello stesso con malta tipo Emaco S55 o similare e legature dei ferri all'armatura delle nuove strutture.		
T.05.90.01	cad ----- cad (Euro settevirgolazerozero)		7,00
T.05.100	REALIZZAZIONE DI CORDOLATURA PERIMETRALE DIM. 30 X 20h IN CLS PER MARCIAPIEDI DA REALIZZARSI SU PAVIMENTAZIONI IN CLS ESISTENTI MEDIANTE: - FORMAZIONI DI FORI NELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE IN MISURA DI 6 AL ML - INSERIMENTO NEI FORI DI STAFFE DI COLLEGAMENTO DIAM. 12 MM LUNGH. 70 CM - STESA DI N. 2 CORRENTI DIAM. 16 MM - CASSERATURE LATERALI - FORNITURA E GETTO IN CLS A DOSAGGIO 250 KG/MC - FINITURA SUPERFICIALE CON LISCIATURA CON POLVERE DI CEMENTO E QUARZO SFEROIDALE ----- ML (Euro ottantaquattrovirgolatrentaquattro)		84,34
T.06			
T.06.10	COSTRUZIONE DI POZZETTO PER CAVIDOTTI COMPRESO LO SCAVO, IL RINFIANCO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DELLO		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>SPESSORE DI CM. 15, LA PROVVISTA DEL POZZETTO, IL CARICO ED IL TRASPORTO ALLA DISCARICA DELLA TERRA ECCEDENTE, IL REIMPIMENTO DELLO SCAVO, L'EVENTUALE MURATURA IN MATTONI PIENI E MALTA CEMENTIZIA, DEBITAMENTE INTONACATA SULLE PARETI INTERNE PER LA POSA DELLA GRIGLIA ALLE QUOTE DI PROGETTO CON ADOZIONE DI POZZETTO IN CEMENTO ARMATO PREFABBRICATO DI CM. 40X40X40 SENZA FONDO, ESCLUSA LA PROVVISTA E POSA DEL CHIUSINO E DEL TELAIO IN GHISA</p> <p>----- cad</p> <p>(Euro sessantanovevirgolatrentanove)</p>		69,39
T.06.20	<p>COSTRUZIONE DI CAMERETTA PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE STRADALI COMPRESO LO SCAVO, IL SOTTOFONDO E RINFIANCO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE DI CM. 10, LA PROVVISTA DEL POZZETTO, IL CARICO ED IL TRASPORTO ALLA DISCARICA DELLA TERRA ECCEDENTE, IL REIMPIMENTO DELLO SCAVO, L'EVENTUALE MURATURA IN MATTONI PIENI E MALTA CEMENTIZIA, DEBITAMENTE INTONACATA SULLE PARETI INTERNE PER LA POSA DELLA GRIGLIA ALLE QUOTE DI PROGETTO CON ADOZIONE DI POZZETTO SIFONATO IN CEMENTO ARMATO PREFABBRICATO DI CM. 40X40X40, ESCLUSA LA PROVVISTA E POSA DELLA GRIGLIA E DEL TELAIO IN GHISA</p> <p>----- cad</p> <p>(Euro settantatrevirgolanovantaquattro)</p>		73,94
T.06.30	<p>POSA IN OPERA DI BOCCHETTE A GRIGLIE O A GOLA DI LUPO PER SCARICO DELLE ACQUE PIOVANE ALLE QUOTE DELLA PAVIMENTAZIONE FINITA,COMPRESI LA MALTA CEMENTIZIA, I MATTONI OCCORRENTI E L'EVENTUALE TRASPORTO DAL LUOGO DI DEPOSITO AL SITO D'IMPIEGO SU PREESISTENTE MANUFATTO</p> <p>----- cad</p> <p>(Euro trentasettevirgolasessantasette)</p>		37,67
T.06.40	Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa		
T.06.40.01	<p>Di qualunque dimensione compreso il fissaggio</p> <p>----- kg</p> <p>(Euro duevirgolasettantanove)</p>		2,79
T.06.60	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAMERA		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	D'ISPEZIONE PER FOGNATURA AD ANELLI IN CLS PREFABBRICATO COMPRESA DI PLATEA DI FONDAZIONE E SOLETTA CARRABILE IN C.A.. SONO COMPRESI NEL PREZZO LA SIGILLATURA DEI GIUNTI CON MALTA DI SABBIA E CEMENTO.		
T.06.60.01	DIMENSIONI INTERNE CM. 80 X 80 ----- (Euro duecentosessantaduevirgolaquarantuno)	ml	262,41
T.06.80.01	Dell'altezza di m 3.00 ----- (Euro quattrocentosessantacinquevirgolazerozero)	ML	465,00
T.06.80.02	Dell'altezza di m 3.50 ----- (Euro cinquecentoquarantacinquevirgolazerozero)	ML	545,00
T.06.80.03	Dell'altezza di m 4.00 ----- (Euro seicentoventicinquevirgolazerozero)	ML	625,00
T.06.80.04	Dell'altezza di m 4.50 ----- (Euro settecentosessantavirgolazerozero)	ML	760,00
T.06.80.05	Dell'altezza di m 5.00 ----- (Euro ottocentonovantaduevirgolazerozero)	ML	892,00
T.06.80.06	Dell'altezza di m 6.00 ----- (Euro millecentosessantavirgolazerozero)	ML	1.160,00
T.06.80.07	Dell'altezza di m 7.00 ----- (Euro millecinquecentoquarantavirgolazerozero)	ML	1.540,00
T.06.80.08	Dell'altezza di m 8.00 ----- (Euro millenovecentoquindicivirgolazerozero)	ML	1.915,00
T.06.80.09	Dell'altezza di m 9.00 ----- (Euro duemilaquattrocentovirgolazerozero)	ML	2.400,00
T.07			
T.07.00	POSA DI CORDOLI IN CEMENTO PRESSATO O VIBRATO IN CASSERO METALLICO, RETTI O CURVI, COMPRENDENTE: - LO SCAVO PER FAR POSTO AL CORDOLO ED AL		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO SECONDO LE QUOTE STABILITE DALLA DIREZIONE DEI LAVORI; - IL TRASPORTO DEI MATERIALI DI RICUPERO AI MAGAZZINI MUNICIPALI E DEI MATERIALI DI RIFIUTO ALLE DISCARICHE; - IL SOTTOFONDO PER IL LETTO DI POSA IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE DI CM.15 E DELLA LARGHEZZA DI CM.35 (CEMENTO KG.150/MQ SABBIA MC 0.400 - GHIAIETTA MC 0.800); - IL RINFIANCO IN CALCESTRUZZO COME SOPRA; - LO SCARICO; - L'ACCATASTAMENTO E LE GARANZIE CONTRO LE ROTTURE; - LA MANO D'OPERA PER L'INCASTRO A MASCHIO E FEMMINA; - LA SIGILLATURA DELLE SUPERFICI DI COMBACIO A MEZZO DI MALTA DI CEMENTO POSATA A KG.600/MC; - LA RIFILATURA DEI GIUNTI; - IL RIPASSAMENTO DURANTE E DOPO LA POSA		
T.07.00.01	CORDOLI AVENTI SEZIONE RETTANGOLARE DI CM.10X25; CON SCAVO PER FAR POSTO AL CORDOLO ESEGUITO A MACCHINA; CON IL RINFIANCO DI SEZIONE TRIANGOLARE AVENTE CM.15 DI BASE E CM.15 DI ALTEZZA	ml	11,50
	(Euro undicivirgolacinquanta)		
T.07.00.03	CORDOLI AVENTI SEZIONE TRAPEZIA (BASE MINORE CM. 12,BASE MAGGIORE CM.15 O 20,ALTEZZA CM.25) OPPURE AVENTI SEZIONE RETTANGOLARE DI CM.12X30, CON SCAVO PER FAR POSTO AL CORDOLO ESEGUITO A MACCHINA; CON IL RINFIANCO DI SEZIONE TRIANGOLARE AVENTE CM.20 DI BASE E CM.20 DI ALTEZZA	ml	17,90
	(Euro diciassettevirgolanovanta)		
T.07.10	POSA DI GUIDE RETTE O CURVE DELLO SPESSORE DI CM.9-12 DI GNEISS, GRANITI, SIENITI, DIORITI E SIMILI, ALTEZZA DA CM.25 A CM.30, IN PEZZI DI LUNGHEZZA DI ALMENO M.0,90 SU STRATO DI CALCESTRUZZO DELLO SPESSORE DI CM.15 E DELLA LARGHEZZA DI CM.22 (CEMENTO MG.15, SABBIA MC.0,400, GHIAIETTA MC.0,800) COMPRESO: -L'EVENTUALE SCAVO O LA DEMOLIZIONE DEL LETTO DI POSA PREESISTENTE; -IL CARICO ED IL TRASPORTO DEL MATERIALE ECCEDENTE ALLE LOCALITA' INDICATE OD ALLA DISCARICA; -LA PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI CON COLATA DI PASTINA DI CEMENTO -OGNI OPERA DI SCALPELLINO		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
T.07.10.02	CON SCAVO ESEGUITO A MACCHINA ----- (Euro quattordicivirgolasessanta)	ml	14,60
T.07.20	POSA IN OPERA DI CORDONI RETTI E CURVI DI GNEISS GRANITI, SIENITI, DIORITI E SIMILI, DELLE DIMENSIONI IN USO (LARGHEZZA CM.30 ALTEZZA CM.25) CON SMUSSO DI CM.2, IN PEZZI DI LUNGHEZZA DI ALMENO M.0,90, COMPRENDENTE : -LO SCAVO PER FAR POSTO AL CORDONE E AL SOTTO FONDO IN CALCESTRUZZO, SECONDO LE QUOTE STABILITE DALLA DIREZIONE DEI LAVORI; -IL TRASPORTO DEI MATERIALI DI RECUPERO AI MAGAZZINI MUNICIPALI E DEI MATERIALI DI RIFIUTO ALLE DISCARICHE ; -LO STRATO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO (CEMENTO MG.15, SABBIA MC.0,400, GHIAIETTA MC.0,800) PER LA FORMAZIONE DEL LETTO DI POSA DEI CORDOLI, DELLO SPESSORE DI CM.15 E DELLA LARGHEZZA DI CM.40 ; -LA RIFILATURA DEI GIUNTI E IL RIPASSAMENTO DURANTE E DOPO LA POSA ; -LA SIGILLATURA CON PASTINA DI CEMENTO COLATA -INTERVENTI NECESSARI PER EVENTUALI RIPARAZIONI E MANUTENZIONI SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL CAPITOLATO. -OGNI OPERA DI SCALPELLINO		
T.07.20.02	CON SCAVO ESEGUITO A MACCHINA ----- (Euro ventunovirgolazerozero)	ml	21,00
T.07.30	FORMAZIONE DI FONDAZIONE PER MARCIAPIEDE RIALZATO O PER RIPRISTINO DI TRATTI DELLO STESSO, COMPRENDENTE IL SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO, CON RESISTENZA CARATTERISTICA PARI A 100 KG/CMQ, SU STRATO DI GHIAIA VAGLIATA DELLO SPESSORE DI CM.10 COMPRESSI, ESCLUSA LA PAVIMENTAZIONE SOVRASTANTE SIA BITUMINOSA CHE LAPIDEA E LO SCAVO DEL CASSONETTO.		
T.07.30.01	DELLO SPESSORE DI CM.10 ----- (Euro sedicivirgolatrenta)	mq	16,30
T.07.30.02	DELLO SPESSORE DI CM.15 ----- (Euro ventivirgolacinquanta)	mq	20,50
T.07.40	POSA DI PAVIMENTAZIONE IN MARMETTE AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>PRESSATO E VIBRATO, COMPRENDENTE LA PROVISTA E LO STENDIMENTO DELLA SABBIA PER IL SOTTOFONDO DELLO SPESSORE DA CM.4 A CM.6, LA COMPATTAZIONE CON PIASTRA VIBRANTE DEI BLOCHETTI E LA CHIUSURA DEGLI INTERSTIZI TRA UN ELEMENTO E L'ALTRO MEDIANTE LAVATURA E SCOPATURA</p>		
T.07.40.01	<p>DELLO SPESSORE DI CM.4 E 6</p> <p>----- mq</p> <p>(Euro novevirgolaottantasette)</p>		9,87
T.07.40.02	<p>DELLO SPESSORE DI CM. 7 E 8</p> <p>----- mq</p> <p>(Euro diecivirgolasessanta)</p>		10,60
T.07.50	<p>POSA DI MARMETTE AUTOBLOCCANTI FORATE,PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE E TAPPETI ERBOSI, IN CALCESTRUZZO PRESSATO E VIBRATO, COMPRENDENTE LA PROVISTA E LO STENDIMENTO DELLA SABBIA PER IL SOTTOFONDO DELLO SPESSORE DA CM.5 A CM.10, LA COMPATTAZIONE CON PIASTRA VIBRANTE O CON PESTELLO A MANO, ESCLUSO IL RIEMPIMENTO DEI FORI</p>		
T.07.50.01	<p>DELLO SPESSORE DI CM.10</p> <p>----- mq</p> <p>(Euro diecivirgolatrenta)</p>		10,30
T.07.55	<p>Formazione di pavimentazione stabilizzata ottenuta mediante strato di misto granulare anidro di cava o di fiume composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm 8 e dello spessore di cm 15 con sovrastante strato di misto granulare frantumato (stabilizzato) di cm 7 composto di ghiaia, ghiaietto e sabbia, con correzione del fuso granulometrico mediante miscelazione con almeno il 30% di materiale lapideo frantumato delle dimensioni di mm 10-15, con strato superficiale di polvere di frantoio dello spessore di cm 3, comprese le idonee rullature a tre strati separati, lo scavo ed il trasporto dei materiali di risulta in discarica</p>		
T.07.55.01	<p>Dello spessore finito di cm 25, con materiali forniti dalla ditta</p> <p>----- mc</p> <p>(Euro diciottovirgolaottanta)</p>		18,80
T.07.56	<p>Formazione di pavimentazione ecologica in terra stabilizzata mediante una miscela di terra, cemento tipo 425 (in ragione di kg.180 per ogni mc di terreno trattato) e agente catalizzatore a</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	base di carbonati e cloruri (in ragione di kg. 1 per ogni m ³ di terreno trattato), il tutto previa preparazione del sottofondo esistente, rullato e portato in quota come da progettazione richiesta e successiva asperzione di primer (in ragione di 1 ogni 3 m ² di superficie)		
T.07.56.01	Per uno spessore finito di cm 10 ----- (Euro diciottovirgolasettanta)	mc	18,70
T.07.60	POSA DI CUBETTI DI PORFIDO, SIENITE O DIORITE, PER LA FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONE, PROVVISTI IN PROSSIMITA' DEL LUOGO DI POSA E DISPOSTI SECONDO IL PIANO DI CAVA, AD ARCHI CONTRASTANTI E PARALLELI, ANCHE NELLE ZONE DEI BINARI TRANVIARI SU LETTO DI POSA DI SABBIA DEL PO O DELLA STURA, SECONDO LE PRESCRIZIONI, COMPRESA LA PROVVISTA DELLA SABBIA, LA BATTITURA A REGOLA D'ARTE, LA SCOPATURA, IL CARICO ED IL TRASPORTO DI TUTTI I DETRITI ALLE DISCARICHE E LA MANUTENZIONE, ESCLUSA LA SOLA PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO CHE SARA' COMPENSATA A PARTE		
T.07.60.01	CUBETTI CON SPIGOLO VARIABILE DA CM.4 A CM.6 ----- (Euro quarantanovevirgolatrenta)	mq	49,30
T.07.60.02	CUBETTI CON SPIGOLO VARIABILE DA CM.6 A CM.8 ----- (Euro quarantavirgolasessanta)	mq	40,60
T.07.60.03	CUBETTI CON SPIGOLO VARIABILE DA CM.8 A CM.12 ----- (Euro trentaseivirgolacinquanta)	mq	36,50
T.07.61	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN PORFIDO NELL'ASPETTO E NELLE DIMENSIONI A SCELTA DELLA D.L., ESEGUITO IN CUBETTI CON FACCIA VISTA A PIANO NATURALE DI CAVA E FACCE LATERALI A SPACCO, POSATI SECONDO LE GEOMETRIE (ARCHI CONTRASTANTI, CODA DI PAVONE, ARCHI CONCENTRICI, FILE PARALLELE, A GRIGLIA ORTOGONALE.) SU SOTTOFONDO DELLO SPESSORE DI CM. 6 ESEGUITO IN SABBIA A GRANULOMETRIA IDONEA PREMISCELATA A SECCO CON CEMENTO TIPO R325 NELLA QUANTITÀ DI 12		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	KG/MQ.(2.00 Q.LI/MC.). NEL PREZZO SONO COMPRESI E COMPENSATI L'ONERE PER LA FORNITURA E POSA DEL SOTTOFONDO, LA FORMAZIONE DELLE PENDENZE NECESSARIE ALLO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE, LA BAGNATURA E LA CONTEMPORANEA BATTITURA MEDIANTE ADEGUATO VIBRATORE MECCANICO, L'EVENTUALE SOSTITUZIONE DI CUBETTI ROTTI O DETERIORATI IN CORSO D'OPERA, LA SIGILLATURA DEGLI INTERSTIZI CON BOIACCA DI CEMENTO E SABBIA, LA SUCCESSIVA PULITURA SUPERFICIALE CON SEGATURA E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO FINITO A REGOLA D'ARTE.		
T.07.61.01	CUBETTI CON SPIGOLO VARIABILE DA CM.4 A CM.6	mq	73,21
	(Euro settantatrevirgolaventuno)		
T.07.61.02	CUBETTI CON SPIGOLO VARIABILE DA CM.6 A CM.8	mq	72,70
	(Euro settantaduevirgolasettanta)		
T.07.61.03	CUBETTI CON SPIGOLO VARIABILE DA CM.8 A CM.10	mq	76,88
	(Euro settantaseivirgolaottantotto)		
T.07.61.04	CUBETTI CON SPIGOLO VARIABILE DA CM.10 A CM.12	mq	79,46
	(Euro settantanovevirgolaquarantasei)		
T.07.62	Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la sola provvista delle lastre, compresa ogni lavorazione complementare ed accessoria per dare il pavimento perfettamente finito, con o senza fascia o disegno, escluso il sottofondo, per quantitativi di almeno m ² 1		
T.07.62.01	COMPRESA LA LUCIDATURA A PIOMBO	mq	44,10
	(Euro quarantaquattrovirgoladieci)		
T.07.62.02	ESCLUSA LA LUCIDATURA A PIOMBO	mq	34,70
	(Euro trentaquattrovirgolasettanta)		
T.07.70	CORDONATURA PER DELIMITAZIONI, COMPRESA LA FORMAZIONE DEL LETTO DI POSA IN CLS CEMENTIZIO AL 200 E LA		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	SIGILLATURA DEI CUBETTI CON IMPASTO COSTITUITO DA SABBIA MISTA A CEMENTO NORMALE (KG 5 OGNI ML), ESCLUSO LO SCAVO		
T.07.70.02	FORMATA DA DOPPIA FILA DI CUBETTI DI CM. 8-10 FORNITI DALLA DITTA		
	----- ml (Euro ventiquattrovirgolazerozero)		24,00
T.07.70.03	FORMATA DA DOPPIA FILA DI CUBETTI DI CM. 10-12 FORNITI DALLA DITTA		
	----- ml (Euro ventisettevirgolaottanta)		27,80
T.07.71	Cordonatura per delimitazioni, compresa la formazione del letto di posa in cls cementizio al200 e la sigillatura delle marmette autobloccanti con impasto costituito da sabbia mista a cemento normale (kg 5 ogni m), escluso lo scavo		
T.07.71.01	Formata da doppia fila di marmette autobloccanti in cls dello spessore di cm4-6-8, fornite dalla citta'		
	----- ML (Euro quindicivirgolaventi)		15,20
T.07.80	SIGILLATURA DEI GIUNTI DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO, DI SIENITE O DIORITE; ANCHE SULLA SEDE DEI BINARI TRANVIARI, SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL CAPITOLATO		
T.07.80.01	CON EMULSIONE BITUMINOSA		
	----- mq (Euro diciassettevirgolaottanta)		17,80
T.07.80.02	CON BOIACCA DI CEMENTO		
	----- mq (Euro undicivirgolaventi)		11,20
T.07.90	POSA IN ADERENZA DI MANTI SINTEITICI IN PVC COMPREDENTE L'ISPEZIONE E PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE, SPALMATURA DI BITUME O EMULSIONE VINILICA, TAGLIO DEI TELI E ADATTAMENTO ALLE DIMENSIONI DELL'AREA, STESURA ED INCOLLAGGIO DEL MANTO SULLO STRATO BITUMINOSO FATTO RINVENIRE A CALDO, SALDATURA DEI TELI CON SOLVENTE O ARIA CALDA, SIGILLATURA, E FINITURA BOCCHETTONI PLUVIALI.		
T.07.90.01	PER IMPERMEABILIZZAZIONI DI COPERTURE DI QUALSIASI TIPO (PIANE, A VOLTA, IN PENDENZA ETC.) DI PARCHEGGI, MARCIAPIEDI E RAMPE.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	----- mq (Euro dodicivirgolaquaranta)		12,40
T.07.100	Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti		
T.07.100.10	Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m ² 1 ----- mq (Euro settantottovirgolaquaranta)		78,40
T.08	PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE		
T.08.00	PREPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA ESISTENTE, PER LA RIPARAZIONE DI BUCHE O SCREPOLATURE, MEDIANTE LAVATURA ENERGICA E SCOPATURA ATTA AD ASPORTARE LE MATERIE TERROSE E SABBIOSE; COMPRESO L'ESTIRPAMENTO DELL'ERBA ESISTENTE, LO ALLONTANAMENTO DEI DETRITI ED OGNI PRESTAZIONE MANUALE E MEZZO D'OPERA		
T.08.00.03	PER L'ESECUZIONE DI TRATTAMENTI SUPERFICIALI O PER LA STESA DI TAPPETI ----- mq (Euro zerovirgolasettantadue)		0,72
T.08.10	PROVVISTA E STESA DI EMULSIONE BITUMINOSA AL 55% DI BITUME IN RAGIONE DI		
T.08.10.03	KG.0,500/MQ,PER ANCORAGGIO SULLO STRATO DI BASE ----- mq (Euro zerovirgolaquarantasette)		0,47
T.08.20	STESA A TAPPETO DI CALCESTRUZZI E DI CONGLOMERATI BITUMINOSI DI QUALSIASI TIPO, CON VIBROFINITRICE, COMPRESA LA CILINDRATURA A PERFETTA REGOLA D'ARTE CON RULLO COMPRESSORE STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE		
T.08.20.01	PER SPESSORI COMPRESSI FINO A CM.3 ----- t (Euro ottovirgolacinquantacinque)		8,55

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
T.08.20.02	PER SPESSORI COMPRESSI DA CM.3 A CM.6 ----- t (Euro ottovirgolasedici)		8,16
T.08.20.03	PER SPESSORI COMPRESSI OLTRE A CM.6 ----- t (Euro seivirgolazerozero)		6,00
T.08.25	STESA A MANO DI CALCESTRUZZI E DI CONGLOMERATI BITUMINOSI DI QUALUNQUE TIPO, COMPRESO L'EVENTUALE AVVICINAMENTO NELL'AMBITO DEL CANTIERE, COMPRESA LA CILINDRATURA A PERFETTA REGOLA D'ARTE CON RULLO COMPRESSORE STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE		
T.08.25.001	PER SPESSORE COMPRESSO FINO A CM.3 ----- t (Euro ventisevirevrolasessanta)		27,60
T.08.25.002	PER SPESSORE COMPRESSO DA CM.3 A CM.6 ----- t (Euro ventiseivirgolazerozero)		26,00
T.08.25.003	PER SPESSORE COMPRESSO OLTRE CM.6 ----- t (Euro quindicivirgolaottanta)		15,80
T.08.30	PROVVISTA E STESA DI MISTO GRANULARE BITUMATO (TOUT-VENANT TRATTATO) PER STRATO DI BASE, COMPOSTO DA INERTI DI TORRENTE, DI FIUME, DI CAVA O PROVENIENTI DALLA FRANTUMAZIONE DI ROCCIA SERPENTINOSA, TRATTATO CON BITUME CONFORMEMENTE ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA' ATTUALMENTE VIGENTI PER QUANTO CONCERNE LA GRANULOMETRIA E LA DOSATURA, COMPRESA LA CILINDRATURA MEDIANTE RULLO COMPRESSORE STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE		
T.08.30.01	STESO IN OPERA AD UNA RIPRESA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 8 ----- mq (Euro settevirgoladiciannove)		7,19
T.08.30.02	STESO IN OPERA AD UNA RIPRESA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 10 ----- mq		8,99

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro ottovirgolanovantanove)		
T.08.30.03	STESO IN OPERA AD UNA RIPRESA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 12	mq	10,80
	(Euro diecivirgolaottanta)		
T.08.30.07	STESO IN OPERA A DUE RIPRESE CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 10	mq	9,42
	(Euro novevirgolaquarantadue)		
T.08.30.08	STESO IN OPERA A DUE RIPRESE CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 12	mq	11,40
	(Euro undicivirgolaquaranta)		
T.08.30.09	STESO IN OPERA A DUE RIPRESE CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 14	mq	12,90
	(Euro dodicivirgolanovanta)		
T.08.30.10	STESO IN OPERA A DUE RIPRESE CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 15	mq	13,80
	(Euro tredicivirgolaottanta)		
T.08.40	PROVVISTA E STESA DI CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER), CONFORME ALLE NORME TECNICHE CITTA'DI TORINO (C.C.16.05.1973), STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE A PERFETTA REGOLA D'ARTE SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA E LE EVENTUALI INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI, COMPRESO L'ONERE DELLA COMPATTAZIONE CON RULLO STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE, ECLUSA LA PROVVISTA E STESA DELL'EMULSIONE BITUMINOSA DI ANCORAGGIO		
T.08.40.01	STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO DI CM.4 COMPRESSI	mq	4,42
	(Euro quattrovirgolaquarantadue)		
T.08.40.02	STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO DI CM.5 COMPRESSI	mq	5,52

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro cinquevirgolacinquantadue)		
T.08.40.03	STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO DI CM.6 COMPRESSI	mq	6,63
	(Euro seivirgolasessantatre)		
T.08.50	PROVVISTA E STESA A TAPPETO DI CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA, CONFORME ALLE NORME TECNICHE CITTA' DI TORINO (C.C. 16/05/1973), STESO IN OPERA CON VIBRIFINITRICE A PERFETTA REGOLA D'ARTE SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA E LE EVENTUALI INDICAZIONI DELLA D.L.,COMPRESO L'ONERE DELLA COMPATTAZIONE CON RULLO STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE,ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLA MASSICCIA SOTTOSTANTE E LA PROVVISTA E STESA DELL'EMULSIONE BITUMINOSA DI ANCORAGGIO		
T.08.50.01	STESO CON VIBROFINITRICE, PER UNO SPESSORE FINITO COMPRESSO PARI A CM.3	mq	3,51
	(Euro trevirgolacinquantuno)		
T.08.50.02	STESO CON VIBROFINITRICE, PER UNO SPESSORE FINITO COMPRESSO PARI A CM.4	mq	4,67
	(Euro quattrovirgolasessantasette)		
T.08.60	Realizzazione di pavimentazione bituminosa stampata a simulazione di pavimentazioni in autobloccanti e/o porfido a scelta della D.L. mediante inserimento su strato di usura appena stesa con temperatura di circa 80° gradi di specifiche matrici metalliche che dovranno essere presse con compattatore vibrante di adeguata potenza, esclusa la sola stesa del tappeto di usura.		
T.08.60.01	con realizzazione di disegni grafici (cordonature, cerchi, etc.) secondo gli schemi esecutivi	mq	8,00
	(Euro ottovirgolazerozero)		
T.08.70	Realizzazione di finitura superficiale antisdrucchiolo di pavimentazione bituminosa, anche stampata con matrici annegate, mediante fornitura e stesa di resine a rapido indurimento spruzzate in due mani con apposita pompa a bassa pressione e sistema di miscelazione continua, finitura manuale a spatola, con		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	successiva applicazione di strato protettivo trasparente in resina.		
T.08.70.01	Con realizzazione di disegni grafici di diverso colore secondo gli schemi grafici	mq	8,50
	(Euro ottovirgolacinquanta)		
T.09	OPERE IN FERRO		
T.09.00	POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN LAMIERA METALLICA, SERRAMENTI IN FERRO DI TIPO INDUSTRIALE, CACELLI, CANCELLATE, INFERIATE, RINGHIERE E SIMILI.		
T.09.00.01	AL KG.	kg	1,46
	(Euro unovirgolaquarantasei)		
T.09.10	VERNICIATURA CON SMALTO SU COLORITURA ESISTENTE PER SUPERFICI METALLICHE		
T.09.10.01	DI MANUFATTI ESTERNI AD UNA RIPRESA	mq	7,85
	(Euro settevirgolaottantacinque)		
T.10	OPERE DI COMPLETAMENTO		
T.10.20	Fornitura e posa in opera di panchina metallica dim. 1841x689x797h con struttura in acciaio s=8 mm zincato a caldo e verniciata a polveri P.E. con seduta e schienale in lamiera d'acciaio s=2 mm con fori d. 4 mm zincata a caldo e verniciata con polveri P.E., colore grigio antracite o nero, tipo mod. Lucky della Metalco o similare	cad	610,00
	(Euro seicentodiecivirgolazerozero)		
T.10.30	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONTANELLA A BERE IN GHISA, ALTEZZA MT. 1.20 CIRCA, COLORE VERDE A SCELTA D.L., COMPLETA DI BASAMENTO CON RACCOLTA DELLE ACQUE REFLUE E DI RUBINETTERIA. NEL PREZZO SI INTENDONO COMPENSATI GLI ONERI PER LO SCAVO, IL GETTO DELLA FONDAZIONE IN CLS, IL FISSAGGIO DELLA FONTANELLA, LA FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN CLS CON CHIUSINO IN GHISA, LA TUBAZIONE DI RACCORDO CON IL PUNTO DI CONSEGNA ACQUA IN POLIETILENE PN 12 DN 32, LA SARACINESCA DI INTERCETTAZIONE NEL POZZETTO ED IL COLLEGAMENTO ALLA FOGNATURA DELLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	----- (Euro millecentocinquantavirgolazerozero)	CAD	1.150,00
T.10.40	Formazione di recinzione rustica in legno di conifera, tornito e trattato con materiale imputrescibile, completamente impregnato		
T.10.40.01	Con piantoni ad interassi di m 1,50 di altezza m 1,00-1,10 fuori terra e del diametro di cm 10-12. I pali in diagonale dovranno essere incrociati tipo "croce di sant'Andrea" ed i giunti fissati con fascette metalliche zincate inchiodate	ML	46,70
	----- (Euro quarantaseivirgolasettanta)		
T.11	OPERE EDILI		
T.11.10	Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e di qualunque spessore purché superiore a cm 12		
T.11.10.01	In mattoni semipieni, nuovi, legati con malta cementizia e per un volume totale di almeno m ³ 0,10	mc	293,00
	----- (Euro duecentonovantatrevirgolazerozero)		
T.11.11	Muratura di mattoni pieni in piano od in curva per qualsiasi genere di lavoro, eseguita con malta di cemento, compresa la profilatura dei giunti e le eventuali centine e puntelli, compreso le murature formate con più anelli di spessore pari od inferiore a cm 12		
T.11.11.01	Dello spessore complessivo superiore a cm 12	mc	428,00
	----- (Euro quattrocentoventottovirgolazerozero)		
T.11.12	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia		
T.11.12.01	In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m ² 1	mq	41,00
	----- (Euro quarantunovirgolazerozero)		
T.11.20	Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso		
T.11.20.01	Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2	mq	17,50
	----- (Euro diciassettevirgolacinquanta)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
T.11.30	Realizzazione di tetto a tegole curve compresa la grossa travatura ed ogni altra provvista, formato con correnti di larice rosso di sega aventi sezione di cm 6x8, inchiodati ai sottostanti puntoni alla distanza interassiale di cm 55-60, con sovrapposti listelli di pioppo di sezione cm 4x4 e con interasse di cm 18 compresa la posa con malta di calce idraulica dei tegoloni sui colmi, sugli spigoli di displuvio e contro i muri la grossa travatura dovrà essere costituita da colmi e puntoni in travi riquadrati uso Trieste di lunghezza fino a m 7 e portata per un sovraccarico di neve e vento di kg 200 al m² oltre al peso del tetto		
T.11.30.01	----- mq (Euro centoduevirgolazerozero)		102,00
T.11.40	Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera		
T.11.40.01	In lamiera di rame ----- kg (Euro ventiquattrovirgolaottanta)		24,80
T.11.50	Lastre di polistirolo espanso stampate, per l'isolamento termico di solai e pareti; prezzo al cm di spessore		
T.11.50.01	densita' 30 kg/m³, con marginatura a battente ----- (Euro zero)		
T.11.60	Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato		
T.11.60.01	Per superfici in piano e simili ----- mq (Euro cinquevirgolacinquantasei)		5,56
T.11.70	Esecuzione di paramento faccia a vista eseguito su parati in cls con pietra delle langhe spaccata, utilizzando specifiche malte adesive antiriro al fine di garantire la perfetta aderenza del materiale al substrato, compresa la chiusura delle fughe con la stessa malta		
T.11.70.01	Con pietre di colore e dimensioni omogenee spess. min. 2 cm ----- mq (Euro sessantunovirgolazerozero)		61,00

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
T.11.80	Rimozione manto di impermeabilizzazione ammalorato ed irrigidito su coperture piane e terrazzi compreso lo smaltimento del materiale di risulta e la rimozione del substrato danneggiato per la predisposizione della posa di nuova impermeabilizzazione	mq	11,00
	(Euro undicivirgolazerozero)		
T.11.90	Manto sintetico in PVC per impermeabilizzazione, di tipo spalmato supportato su speciale feltro sintetico per applicazioni in aderenza a mezzi di bitumi o collanti con ritiro massimo in opera dello 0,5%, stabilizzato ai raggi ultravioletti		
T.11.90.01	Per coperture di qualsiasi tipo-spessore mm 1,2	mq	10,20
	(Euro diecivirgolaventi)		
T.11.100	Risanamento di muratura di pareti verticali o di volte in genere, senza particolari lavorazioni e di semplice composizione, in mattoni con tessitura a correre o a lisca di pesce con eventuali tessiture decorative nei centrovolti (rombi, quadri, triangoli, ecc.) comprendente la rimozione delle parti deteriorate o manomesse, la chiusura a cucì-scucì di piccoli vani, vecchie tracce di impianti o passaggi con mattoni pieni a mano o di recupero per murature a vista, con malta cementizia per l'incassamento in profondità e stilatura giunti in malta di calce opportunamente dosata nelle componenti degli inerti e nella colorazione per renderla simile a quella esistente, preparazione degli incastri per la continuità della tessitura per l'inserimento dei nuovi materiali. Scarificazione di tutti i giunti e rifacimento di fughe con rasatura a cazzuola:		
T.11.100.01	sostituzione media di 4 mattoni al m ²	mq	35,72
	(Euro trentacinquevirgolasettantadue)		
T.11.110	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o più tinte a più riprese su fondi già preparati		
T.11.110.01	Su intonaci esterni	mq	8,11
	(Euro ottovirgolaundici)		
T.11.120	"Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	superficie con primer bituminoso in fase solvente "		
T.11.120.01	Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, certificate ici - te, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilita' a freddo - 20 °C , di cui la prima normale e la seconda autoprotetta con scaglie di ardesia	mq	19,50
	(Euro diciannovevirgolacinquanta)		
T.11.130	Realizzazione di manto di copertura a tegole su orditura preesistente o sottotegola, compreso l'ancoraggio delle tegole e la provvista e posa con malta di calce idraulica di tegoloni speciali su tutti gli spigoli salienti		
T.11.130.10	In tegole curve	mq	33,50
	(Euro trentatrevirgolacinquanta)		
T.11.140	Posa in opera di tubazioni in polietilene alta densita' PN10, PN6, per condotte a pressione per acqua potabile, compreso la posa dei raccordi e pezzi speciali occorrenti, escluso solo lo scavo ed il reinterro		
T.11.140.10	Per tubi di diametro esterno mm 20, 25 e 32	mq	5,56
	(Euro cinquevirgolacinquantasei)		
T.11.150	Fornitura e posa in opera di canaline in cemento armato, dim. 30x30 circa, con griglia in ghisa C250 per la raccolta di acque di scarico.		
T.11.150.10	ml	55,00
	(Euro cinquantacinquevirgolazerozero)		
T.11.160	Fornitura e posa in opera di sistema di allontanamento dei reflui composto da biotritturatore da immersione e da pompa sommersa per acque nere potenza 0.75 Kw posati all'interno di camere di ispezione. Nel prezzo si intendono compresi anche gli oneri per la realizzazione della linea di alimentazione mediante posa all'interno del quadro elettrico di interruttore magnetotermico, linea di alimentazione interrata posata entro tubazione con idoneo cavo, cablaggi stagni all'interno delle camere e sensori di livello per la gestione automatica di arresti e partenze.		
T.11.160.10			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	----- corpo (Euro millecincquecentovirgolazerozero)		1.500,00
T.12	OPERE ELETTRICHE		
T.12.10	Realizzazione di impianto di illuminazione per locali di servizio composto da: tubo fuori traccia, linea di alimentazione 3 x 2.5 mmq, plafoniera a centro volta IP 65 2x58, interruttore e presa trivalente in scatola stagna non da incasso.		
T.12.10.01	----- cad (Euro trecentovirgolazerozero)		300,00
T.12.20	Realizzazione di linea di alimentazione fabbricato da posarsi in cavidotto interrato, escluso quest'ultimo, mediante fornitura e posa di cavo a doppio isolamento per esterno di sezione 3x4 mmq, per uno sviluppo di circa 150 mt., di interruttore differenziale di protezione della linea da posarsi nel quadro generale esistente, il passaggio del cavo all'interno delle tubazioni esistenti nel fabbricato principale, il foro di uscita dal fabbricato stesso, le scatole stagne di derivazione, il foro di ingresso nel fabbricato da alimentare ed il quadro di sezionamento delle linee in uscita con i relativi interruttori magnetotermici.		
T.12.20.01	----- corpo (Euro milleduecentovirgolazerozero)		1.200,00
T.13	OPERE PROVVISORIALI		
T.13.10	"Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto, montaggio, smontaggio e piano di lavoro realizzato con tavoloidello spessore di cm 5 e/o elementi metallici, con relativo sotto piano, nonche' ogni altro dispositivo necessario epr la conformita' alle norme di sicurezza vigenti; (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). "		
T.13.10.10	Per i primi 30 giorni ----- mq (Euro diecivirgolatrentotto)		10,38
T.13.10.20	Per ogni mese oltre il primo ----- mq (Euro zerovirgolavantacinque)		0,95
T.13.20	Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture piane o su solai intermedi		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	o scale in costruzione, costituito da aste metalliche ancorate al supporto con blocco a morsa, montate ad interasse di 180 cm, dotato di tavola fermapiede e di due correnti di legno, di cui quello superiore posto ad un'altezza di cm 100 dal piano da proteggere. Compreso il montaggio e lo smontaggio.		
T.13.20.01	Costo primo mese. ----- ml (Euro ottovirgolasettantuno)		8,71
T.13.20.02	Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo ----- ml (Euro duevirgolatredici)		2,13

Casale Monferrato, 08/09/2010

Il progettista
Martinotti Geom. Roberto

Il progettista
Zavattaro Geom. Bibiana