



CITTÀ DI
CASALE MONFERRATO

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A NOLEGGIO DI TAVOLI E PANCHE (SET BIRRERIA) E LA FORNITURA A NOLEGGIO, UNITAMENTE ALLA POSA IN OPERA, DI STRUTTURE MODULARI, COMPLETE DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, INDICAZIONE USCITE DI SICUREZZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA 62[^] EDIZIONE DELLA FESTA DEL VINO DEL MONFERRATO - ANNO 2023, DA COLLOCARSI NELLO SPAZIO DEL MERCATO PAVIA – PIAZZA CASTELLO – CASALE MONFERRATO .

Art.1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura a noleggio di tavoli e panche (set birreria) e la fornitura a noleggio, unitamente alla posa in opera, di strutture modulari, complete di impianto di illuminazione, indicazione uscite di sicurezza per la realizzazione della 62^a edizione della Festa del Vino del Monferrato - Anno 2023, da collocarsi nello spazio del Mercato Pavia – Piazza Castello – Casale Monferrato .

Art. 2 - Dettaglio della fornitura

La ditta appaltatrice dovrà fornire il seguente materiale:

A) N° 01 tensostruttura modulare a due falde da metri 20x60 altezza laterale 4 mt. ca. (contraddistinta in piantina con il numero 1), realizzata con struttura portante in alluminio anodizzato e teli in PVC di copertura con classe 2 di reazione al fuoco certificata (colore bianco oscurante), ancorata a terra con l'utilizzo di chiodi senza alcun tirante di sostegno esterno alla struttura completa di:

- impianto di illuminazione generale e di sicurezza (solo nelle vie di esodo e solo per il tempo necessario per l'evacuazione) completo di quadro elettrico
- scritte luminose "Uscita di Emergenza"

B) N° 01 tensostruttura modulare a due falde da metri 12x60 altezza laterale 4 mt. ca. (contraddistinta in piantina con il numero 2), realizzata con struttura portante in alluminio anodizzato e teli in PVC copertura con classe 2 di reazione al fuoco certificata (colore bianco oscurante), ancorata a terra con l'utilizzo di chiodi senza alcun tirante di sostegno esterno alla struttura completa di:

- impianto di illuminazione generale e di sicurezza (solo nelle vie di esodo, sulle uscite e solo per il tempo necessario per l'evacuazione) completo di quadro elettrico
- scritte luminose "Uscita di Emergenza"

C) N° 01 tensostruttura modulare a due falde da metri 20x35 altezza laterale 4 mt. ca. (contraddistinta in piantina con il numero 3), realizzata con struttura portante in alluminio anodizzato e teli in PVC copertura con classe 2 di reazione al fuoco certificata (colore bianco oscurante), ancorata a terra con l'utilizzo di chiodi senza alcun tirante di sostegno esterno alla struttura completa di:

- impianto di illuminazione generale e di sicurezza (solo nelle vie di esodo e solo per il tempo necessario per l'evacuazione) completo di quadro elettrico
- scritte luminose "Uscita di Emergenza";

D) N° 12 pagode 5 x 5 altezza laterale 3 mt (contraddistinti in pianta dai numeri 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12), realizzati con struttura portante e teli in PVC copertura con classe 2 di reazione al fuoco certificata (colore beige e teli laterali con finestra), ancorata a terra con l'utilizzo di chiodi senza alcun tirante di sostegno esterno completo di pavimento in legno ignifugo;

E) N° 600 set birreria composto da Tavolo + panche, dimensione 200/220 x 70;

Art. 3 - Tecniche e modalità di consegna, montaggio e smontaggio

Tutte le strutture dovranno essere montate nel rispetto delle vigenti leggi in materia. La fornitura e l'esecuzione dei lavori dovrà essere realizzata in tre momenti distinti:

I. Consegna Set Birreria

La consegna dei set dovrà avvenire entro il 13 settembre 2023

II. Montaggio

Le operazioni di montaggio potranno iniziare il 11 settembre 2023 e dovranno terminare il 14 settembre 2023.

III. Smontaggio

Le operazioni di smontaggio dovranno iniziare il giorno 25 settembre 2023 e dovranno essere concluse entro il 28 settembre 2023.

Date e tempi di intervento potranno subire variazioni da concordarsi fra il RUP e l'impresa aggiudicataria.

Art. 4 – Reperibilità

La ditta aggiudicataria dovrà garantire un servizio di reperibilità per tutta la durata dell'evento e per tutte le 24 ore, sia nei giorni feriali che festivi o prefestivi.

Tale servizio dovrà essere espletato da operatori in grado di far fronte alle necessità descritte in caso di inconvenienti tecnici alle strutture di cui al precedente articolo 2.

La necessità di garantire tale servizio richiede la presenza ditta aggiudicataria sul territorio, e pertanto è fatto l'obbligo alla ditta aggiudicataria di comprovare con apposita dichiarazione, da produrre in sede di gara, la disponibilità nel territorio comunale o nei comuni limitrofi, di apposita sede operativa, anche diversa dalla sede legale. Le ditte concorrenti dovranno indicare in sede di offerta il proprio recapito e tutto quanto necessario ad assicurare, in caso di aggiudicazione, l'efficace e continuo collegamento con la stazione appaltante.

A tali fini la ditta aggiudicataria dovrà fornire un numero telefonico attivo 24 ore su 24, 7 su 7, per tutto il periodo del contratto, al quale l'Ente appaltante potrà rivolgersi in caso di necessità.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire il pronto intervento presso il Mercato Pavia quale sede dell'evento entro e non oltre 60 minuti dalla chiamata.

Art. 5 – Corrispettivo

L'importo a base di gara della fornitura complessiva come specificata all'articolo 2 ammonta a 36.500,00 iva esclusa, compresi gli oneri di sicurezza pari a € 500,00. Importo soggetto a ribasso € 36.000,00. Il corrispettivo riconosciuto alla ditta fornitrice sarà quello di cui all'aggiudicazione.

Art. 6 – Precisazioni

Nell'offerta e nel conseguente corrispettivo contrattuale dovranno essere compresi:

- trasporto e montaggio/smontaggio
- diarie e trasferte del personale
- relazione tecnica e certificati di conformità
- certificazione di corretto montaggio

Art. 7 – Assicurazione

E' obbligo dell'Appaltatore presentare polizza assicurativa RCT terzi, con massimale per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00;

Art. 8 – Modalita' di conferimento dell'appalto

Saranno applicate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 in ordine ai requisiti di partecipazione e alle specifiche tecniche per l'esecuzione delle prestazioni, nonché con riguardo agli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'aggiudicazione avverrà mediante procedura Rdo Mepa.

ART. 9 MODALITA' DI PAGAMENTO

Per ottenere il pagamento, la ditta aggiudicataria dovrà avere completamente e regolarmente effettuato il servizio e aver risolto ogni eventuale contestazione o controversia. In tal caso il pagamento della somma relativa al servizio in oggetto saranno effettuati dal Comune in favore della Ditta aggiudicataria a mezzo mandato di pagamento, entro 30 giorni dal ricevimento fattura.

Art. 10 – Penali

In caso d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, e in caso di cattiva o insoddisfacente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale applicare, a suo giudizio, le penali di seguito elencate:

INADEMPIENZA	PENALE
Ritardo nella consegna dei set Birreria N° 600 set birreria composto da Tavolo + panche;	€ 1.000,00 ogni giorno di ritardo
Ritardo nel montaggio e smontaggio delle tenssostrutture e pagode	€ 1.000,00 ogni giorno di ritardo
Fornitura non corretta del materiale richiesto ai sensi dell'Art. 2 del presente foglio	€ 500,00

Le penali non potranno essere superiori al 10% del valore complessivo del contratto, pena la risoluzione ai sensi del successivo art. 10.

L'applicazione delle penali deve essere preceduta dall'invio da parte del Responsabile del Servizio della stazione appaltante della segnalazione di esecuzione non corretta delle attività oggetto del servizio richiesto (ritardi, interruzioni o modalità operative non consone). Tale segnalazione costituirà nello specifico contestazione scritta di inadempienza al contratto e comporterà l'applicazione delle penali sopraelencate, fermo restando l'obbligo della cooperativa esecutrice di provvedere immediatamente alla cessazione dell'inadempienza.

Gli importi della penali che dovessero applicarsi saranno trattenuti mediante atto amministrativo sull'ammontare delle fatture emesse in pagamento.

L'applicazione delle penali di cui sopra non esclude l'addebito di eventuali danni arrecati al patrimonio dell'Amministrazione Comunale.

Art. 11 – Risoluzione del Contratto

L'Amministrazione Comunale potrà effettuare gli accertamenti che riterrà più idonei ed opportuni sull'esecuzione del servizio e procederà alle contestazioni del caso ogni qual volta dovesse rilevare disfunzioni nei servizi oggetto dell'appalto.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., rivalendosi sulla ditta aggiudicataria, a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa, con l'incameramento della cauzione, salvo, inoltre, il recupero delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto, nei seguenti casi:

- a) gravi e continue violazioni degli obblighi di esecuzione delle attività del presente capitolato non regolarizzate a seguito di diffida formale da parte dell'amministrazione;
- b) sub concessione dell'appalto da parte della ditta ad altri senza il preventivo benestare dell'Amministrazione;
- c) Interruzione non motivata del servizio
- d) Applicazione di penali superiori al 10% del valore complessivo del contratto.

Il provvedimento di risoluzione del contratto è oggetto di notificazione all'aggiudicataria, mediante raccomandata a/R o pec (posta elettronica certificata).

In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione affiderà a terzi il servizio o parte rimanente di questo, in danno alla ditta inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di Legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 12 – Cessione del Contratto

E' fatto espresso ed assoluto divieto di cedere a terzi, in tutto od in parte, il servizio oggetto del presente contratto.

L'eventuale cessione del contratto darà diritto al Comune di Casale Monferrato di risolvere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziali, ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata.

ART. 13 -Controversie

la definizione delle controversie che dovessero insorgere tra la cooperativa aggiudicataria e l'amministrazione comunale in ordine all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, che non si siano potute definire in accordo tra le parti, sarà demandata al foro competente ai sensi dell'art. 20 Cpc, escludendosi in ogni caso il ricorso all'arbitrato.

ART. 14 - Spese fiscali e contrattuali

Le spese di contratto e ogni altra spesa accessoria e dipendente dalla convenzione, nessuna esclusa, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Resta in carico al concedente l'onere relativo all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), se dovuta, nella misura stabilita dalla legge.

ART. 15 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Marchetti Sara
Firmato digitalmente