

**COMUNE DI BORGO SAN MARTINO**  
**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE E DELLA COPERTURA DEL PALAZZO MUNICIPALE DI BORGO SAN MARTINO

**COMMITTENTE:** AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BORGO SAN MARTINO

Data, \_\_\_\_\_

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b><u>VOCIA MISURA</u></b>		
Nr. 1 01.A02.B60. 005	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresala discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Per superfici di m² 0,50 ed oltre <b>euro (sei/53)</b>	m²	6,53
Nr. 2 01.A10.A80. 005	Rinzafo per il risanamento delle murature umide eseguito con malta di cemento nella proporzione di kg 350 di cemento, 1 m³ di sabbia e con aggiunta di polvere porogena con effetto evaporante dell'umidità", su pareti sia in piano che in curva, compresa la profilatura degli spigoli Per uno spessore di cm 2-2,5 <b>euro (ventitre/09)</b>	m²	23,09
Nr. 3 01.A10.A90. 005	Intonaco su rinzafo per il risanamento delle murature umide eseguito con malta di cemento nella proporzione di kg 350 di cemento, 1 m³ di sabbia e con aggiunta di polvere porogena con effetto evaporante dell'umidità', su pareti sia in piano che in curva, compresa la profilatura degli spigoli Per uno spessore di cm 0,2 circa <b>euro (quattordici/26)</b>	m²	14,26
Nr. 4 01.A10.N00. 010	Compensazioni Supplementi per formazione di bugne od altri elementi decorativi analoghi: al m² euro 0,62 ( al m² lire 1200 ). <b>euro (zero/75)</b>	m²	0,75
Nr. 5 01.A10.N00. 020	Compensazioni Per quantitativi compresi da 101 a 200 m² di prerinzafo, rinzafo o intonaco su rinzafo eseguiti per il risanamento delle murature umide di cui agli articoli A10.A70.005, A10.A80.005, A10.A90.005, aumento del 15% (percentuale del 15 %) <b>euro (cinque/60)</b>		5,60
Nr. 6 01.A20.E38. 005	Applicazione di idropittura murale opaca a base di silicati di potassio, pigmenti inorganici selezionati e cariche minerali, non filmogena ma permeabile all'acqua ed al vapore acqueo, perfettamente reagente con il supporto preventivamente pulito, applicata con una mano di fondo diluita al 30% come imprimitura e con due riprese successive distanziate nel tempo diluite al10% la prima e 25% la seconda, esclusa la preparazione del supporto, eseguita a qualsiasi piano del fabbricato Su pareti esterne, vani scala, androni <b>euro (sedici/36)</b>	m²	16,36
Nr. 7 01.A20.E60. 010	Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili <b>euro (tre/48)</b>	m²	3,48
Nr. 8 01.A20.N00. 010	Compensazioni Per le tinteggiature eseguite ad altezza superiore a m 4 verra corrisposto un aumento di euro 0,50 al m²(lire 900 al m²). <b>euro (zero/50)</b>	m²	0,50
Nr. 9 01.P24.C75.0 15	Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispeis, installata su autocarro, con braccio a piu' snodi a movimento idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con sollevamento della navicella fino a m 32 <b>euro (ottantasei/31)</b>	h	86,31
Nr. 10 02.P45.L90.0 10	Ripasso di tetto in coppi con rimaneggiamento completo, compreso eventuale sostituzione di quelli deteriorati con coppi nuovi sino alla concorrenza massima del 30%, la discesa ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta <b>euro (trentatre/34)</b>	m²	33,34
Nr. 11 02.P55.N50. 020	Realizzazione di parte di intonaco bugnato con profilatura a sagoma semplice, spessore entro 5 cm, per interventi non inferiori a 5 metri quadrati comprendente la rimozione delle parti incoerenti o instabili, la formazione dell'intonaco di supporto e profilature, eventuali chiodi zincati e filo d'acciaio di supporto, la malta di calce stesa a più strati con granulometria degli inerti simile per forma e natura a quelli esistenti, lavorati nella parte in vista con malte simili a quelle originali: composto da elementi quadrangolari con lato maggiore oltre 50 cm <b>euro (centoquarantauno/71)</b>	m²	141,71
Nr. 12 NP 1	Smontaggio di impianto antivolatili esistente, verifica delle parti ancora utilizzabili, integrazione delle parti danneggiate e suo corretta installazione <b>euro (quattromilaseicento/00)</b>	a corpo	4'600,00
Nr. 13 NP 2	Pulizia del guano di volatili su manto di copertura in coppi e lastre fibrocemento, confezionato e sigillato in big bag, calo a terra e trasporto in discarica autorizzata <b>euro (tremila/00)</b>	a corpo	3'000,00
Nr. 14 NP 3	Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - rifiuti organici derivati dalle deiezioni animali <b>euro (centoottantasette/28)</b>	t	187,28
Nr. 15 NP 4	Compensazione per maggiore spessore di rinzafo per il risanamento delle murature umide come al punto 01.A10.A80.005 <b>euro (ventitre/09)</b>	mq	23,09
Nr. 16 NP 5	Fornitura e posa in opera di staffa fermacoppi in metallo, completa di chiodi <b>euro (sette/00)</b>	mq	7,00
	----- ----- ----- ----- -----		

