

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
M	MANO D'OPERA =I PREZZI DELLA MANO D'OPERA DA APPLICARE SONO QUELLI DEL CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO (PAGA PIU' ONERI) IN VIGORE IL GIORNO DELL'APPALTO, MAGGIORATI DEL 24,30 PER CENTO, PER SPESE GENERALI ED UTILI. LA VARIAZIONE OFFERTA SARA' APPLICATA SOLTANTO ALLA MAGGIORAZIONE DEL 24,30 PER CENTO SOPRA INDICATA. - PAGA + ONERI NON SOGGETTI A VARIAZIONE, CON ARROTONDAMENTO ALLA LIRA SUPERIORE. - 24,30 PER CENTO PER SPESE GENERALI, UTILI, ECC. SOGGETTI A VARIAZIONE CON ARROTONDAMENTO ALLA LIRA SUPERIORE		
M.01			
M.01.01	OPERAIO SPECIALIZZATO		
M.01.01.01	ORE NORMALI ----- ora (Euro ventiseivirgolaventisei)		26,26
M.01.02	OPERAIO QUALIFICATO		
M.01.02.01	ORE NORMALI ----- ora (Euro ventiquattrovirgolacinquanta)		24,50
M.01.03	OPERAIO COMUNE		
M.01.03.01	ORE NORMALI ----- ora (Euro ventiduevirgolaundici)		22,11
N	NOLI		
N.01			
N.01.01	NOLO DI ESCAVATORE CON BENNA FRONTALE COMPRESO MANOVRATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO, DELLA CAPACITA' DI		
N.01.01.01	MC. 0.250 ----- ora (Euro cinquantaduevirgolaventisette)		52,27
N.01.01.02	MC. 0.500 ----- ora (Euro sessantaduevirgolasettantadue)		62,72
N.01.01.03	MC. 1.100		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	----- ora		78,42
	(Euro settantottovirgolaquarantadue)		
N.01.02	NOLO DI ESCAVATORE ATTREZZATO CON MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO COMPRESO MANOVRATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO		
N.01.02.01	SINO A 100 HP	----- ora	67,95
	(Euro sessantasettevirgolannovantacinque)		
N.01.02.02	OLTRE A 100 HP	----- ora	83,64
	(Euro ottantatrevirgolasessantaquattro)		
N.01.04	NOLO DI PALA GOMMATA CON RETRO-ESCAVATORE MUNITA DI CUCCHIAIA ROVESCIA E BENNA FRONTALE CARICATRICE, COMPRESO MANOVRATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO		
N.01.04.01	DELLA POTENZA FINO A 80 HP	----- ora	41,81
	(Euro quarantunovirgolaottantuno)		
N.01.04.02	DELLA POTENZA OLTRE 80 HP	----- ora	52,27
	(Euro cinquantaduevirgolaventisette)		
N.01.07	NOLO DI RULLO VIBRANTE SEMOVENTE COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO E OGNI ALTRO ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO; CON EFFETTO VIBRANTE		
N.01.07.01	Da 3 a 30 tonnellate	----- ora	52,27
	(Euro cinquantaduevirgolaventisette)		
N.01.07.02	Da 30 a 80 tonnellate	----- ora	57,50
	(Euro cinquantasettevirgolacinquanta)		
N.01.07.03	Oltre 80 tonnellate	----- ora	62,72
	(Euro sessantaduevirgolasettantadue)		
N.01.08	NOLO PIASTRA VIBRANTE, COMPRESO L'OPERATORE		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
N.01.08.01	CON EFFETTO PARI A KG. 150 (PIATTO 400X400)		
	----- ora		39,72
	(Euro trentanovevirgolasettantadue)		
N.01.08.02	CON EFFETTO PARI A KG. 500 (PIATTO 600X800)		
	----- ora		41,81
	(Euro quarantunovirgolaottantuno)		
N.01.31	NOLO DI AUTOCARRO RIBALTABILE COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO		
N.01.31.01	DELLA PORTATA SINO QL.40		
	----- ora		47,04
	(Euro quarantasettevirgolazeroquattro)		
N.01.31.02	DELLA PORTATA OLTRE QL.40 FINO A QL.120		
	----- ora		57,50
	(Euro cinquantasettevirgolacinquanta)		
N.01.31.03	DELLA PORTATA OLTRE QL.120 FINO A QL.180		
	----- ora		62,72
	(Euro sessantaduevirgolasettantadue)		
N.01.51	NOLO DI POMPA CENTRIFUGA, MOTORE DI QUALSIASI TIPO,MUNITA DI TUBI PER IL PESCAGGIO, DISTRIBUZIONE E QUANTO ALTRO OCCORRENTE PER L'IMPIEGO, COMPRESO IL TRASPORTO, LA POSA IN OPERA, LA RIMOZIONE ED OGNI PROVISTA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO, ESCLUSO L'ONERE DEL MANOVRATORE		
N.01.51.01	DELLA POTENZA FINO A 0.50 HP		
	----- ora		2,75
	(Euro duevirgolasettantacinque)		
N.01.51.02	DELLA POTENZA OLTRE 0.50 HP FINO A 5 HP		
	----- ora		3,00
	(Euro trevirgolazerozero)		
N.01.51.03	DELLA POTENZA OLTRE 5 HP FINO A 10 HP		
	----- ora		3,28
	(Euro trevirgolaventotto)		
N.01.51.04	DELLA POTENZA OLTRE 10 HP FINO A 20 HP		
	----- ora		3,98
	(Euro trevirgolavanottotto)		
N.01.61	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE PER		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	L'ALIMENTAZIONE DI DEMOLITORI O VIBRATORI, INCLUSI MARTELLI E SCALPELLI, PIASTRE E BAIONETTE, CONDOTTE D'ARIA ED OGNI ALTRO ACCESSORIO O FORNITURA OCCORRENTE PER UN REGOLARE FUNZIONAMENTO (CARBURANTE, LUBRIFICANTE, CONSUMO ATTREZZI, MECCANICO, ASSISTENZA) ESCLUSA LA MANO D'OPERA NECESSARIAMENTE USATA PER LA MANOVRA E L'USO DI DETTI SCALPELLI E MARTELLI PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO		
N.01.61.01	DA LT. 2000	ora	18,52
	(Euro diciottovirgolacinquantadue)		
N.01.61.02	DA LT. 3000	ora	21,86
	(Euro ventunovirgolaottantasei)		
N.01.61.03	DA LT. 4000	ora	25,12
	(Euro venticinquevirgoladodici)		
N.01.61.04	SUPERSILENZIATO DA LT. 8-12 MILA	ora	31,30
	(Euro trentunovirgolatrenta)		
N.01.70	Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico a tre o piu' snodi per il sollevamento di un cestello porta operatore ad uno o due posti, operante anche in negativo (per interventi sotto ponti), compreso l'operatore, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di di effettivo impiego		
N.01.70.01	Con sollevamento della navicella fino a m 12	ora	47,70
	(Euro quarantasettevirgolasettanta)		
n.01.70.02	Con sollevamento della navicella fino a m 20	ora	61,03
	(Euro sessantunovirgolazerotre)		
P	MATERIALI A PIE' D'OPERA		
P.02			
P.02.01	Cementi comuni conformi alla norma UNI EN 197-1:2006 - tipo 32.5 R		
P.02.01.01	SFUSO	q	13,19
	(Euro tredicivirgoladiciannove)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P.02.01.02	IN SACCHI		
	----- q		15,87
	(Euro quindicivirgolaottantasette)		
P.02.07	CALCE IN SACCHI		
P.02.07.01	IDRAULICA MACINATA		
	----- q		8,77
	(Euro ottovirgolasettantasette)		
P.02.07.02	IDRAULICA PLASTICA		
	----- q		8,18
	(Euro ottovirgoladiciotto)		
P.03	INERTI		
P.03.01	PIETRISCHETTO DI PEZZATURA MEDIA O MINUTA PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE		
P.03.01.01			
	----- mc		20,92
	(Euro ventivirgolanoventadue)		
P.03.03	PIETRISCO SFUSO, DI CAVE NOTE ED ACCETTE O DI TORRENTE, OTTENUTO DALLA FRANTUMAZIONE MECCANICA DI ROCCIA O DI CIOTTOLI SERPENTINOSI NON AMIANTIFERI DI BUONA QUALITA'		
P.03.03.01	PEZZATURA PICCOLA (5/15-15/30)		
	----- mc		21,81
	(Euro ventunovirgolaottantuno)		
P.03.03.02	PEZZATURA MISTA (30/40-40/60-40/80)		
	----- mc		21,59
	(Euro ventunovirgolacinquantanove)		
P.03.17	SABBIA FINE		
P.03.17.01	DA INTONACO		
	----- mc		28,81
	(Euro ventottovirgolaottantuno)		
P.03.22	GHIAIA SEMPLICEMENTE VAGLIATA		
P.03.22.01	GHIAIA AL MC		
	----- mc		15,79
	(Euro quindicivirgolasettantanove)		
P.03.25	PISELLO LAVATO		
P.03.25.01			
	----- mc		19,16
	(Euro diciannovevirgolasedici)		
P.03.26	MISTO FRANTUMATO (STABILIZZATO)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P.03.26.01	----- (Euro ventiduevirgolacinquantasette)	mc	22,57
P.03.30	TERRA AGRARIA PRELEVATA DA STRATI SUPERFICIALI ATTIVI, IN TEMPERA, DI MEDIO IMPASTO, A STRUTTURA GLOMERULARE, CON SCHELETRO IN QUANTITA' NON SUPERIORE AL 5% E CON PH 6-6.5		
P.03.30.01	CONTENENTE SOSTANZA ORGANICA NON INFERIORE AL 2% ----- (Euro dodicivirgolazerosette)	mc	12,07
P.04			
P.04.04	MATTONI PIENI COMUNI 6X12X24		
P.04.04.01	LAVORATI A MANO ----- (Euro zerovirgolaottantacinque)	cad	0,85
P.04.04.02	LAVORATI A MACCHINA ----- (Euro zerovirgolaventinove)	cad	0,29
P.05	ELEMENTI IN CONGLOMERATO E DI CALCESTRUZZO		
P.05.15	CORDOLI IN CEMENTO PRESSATO RETTI O CURVI, CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA', ATTUALMENTE IN VIGORE, IN PEZZI DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A M. 0,80 CON SMUSSO ARROTONDATO		
P.05.15.01	SEZ. RETTANGOLARE CM. 7X25-KG/ML 38 CIRCA ----- (Euro trevirgolacinquantacinque)	ml	3,55
P.05.15.02	SEZ.RETTANGOLARE CM.10X25-KG/ML 54 CIRCA ----- (Euro quattrovirgolasessanta)	ml	4,60
P.05.15.03	SEZ.TRAPEZOIDALE CM.12-15X25(H)-KG/ML 80 CIRCA ----- (Euro seivirgolaquarantanove)	ml	6,49
P.05.15.04	SEZ.TRAPEZOIDALE CM.12-20X25(H)-KG/ML 110 CIRCA ----- (Euro settevirgolatrentaquattro)	ml	7,34

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P.05.25	POZZETTI IN CEMENTO ARMATO PREFABBRICATO COMPLETO DI FORI		
P.05.25.01	SPESSORE CM. 3 DIMENSIONI INTERNE CM. 25X25X25 ----- (Euro settevirgolaottantatre)	cad	7,83
P.05.25.02	SPESSORE CM. 3 DIMENSIONI INTERNE CM. 30X30X30 ----- (Euro ottovirgolaquarantanove)	cad	8,49
P.05.25.03	SPESSORE CM. 4 DIMENSIONI INTERNE CM. 40X40X40 ----- (Euro dodicivirgolazerosei)	cad	12,06
P.05.25.04	SPESSORE CM. 4 DIMENSIONI INTERNE CM. 50X50X50 ----- (Euro diciassettevirgolatrentasette)	cad	17,37
P.05.35	PROLUNGHE PER POZZETTI		
P.05.35.01	DIMENSIONI INTERNE CM. 25X25X25 ----- (Euro settevirgolacinquantadue)	cad	7,52
P.05.35.02	DIMENSIONI INTERNE CM. 30X30X30 ----- (Euro settevirgolasessantatre)	cad	7,63
P.05.35.03	DIMENSIONI INTERNE CM. 40X40X40 ----- (Euro undicivirgolazerotto)	cad	11,08
P.05.35.04	DIMENSIONI INTERNE CM. 50X50X50 ----- (Euro sedicivirgolazeronove)	cad	16,09
P.05.45	POZZETTI SIFONATI IN CLS		
P.05.45.01	DIMENSIONI 30X30X45 ----- (Euro undicivirgolanoventadue)	cad	11,92
P.05.45.02	DIMENSIONI 40X40X50 ----- (Euro quattordicivirgolasessanta)	cad	14,60
P.05.55	PROLUNGHE PER POZZETTI SIFONATI		
P.05.55.01	DIMENSIONI 30X30X40 ----- (Euro undicivirgolacinquantacinque)	cad	11,55

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P.05.55.02	DIMENSIONI 40X40X50 ----- (Euro quattordicivirgolaventitre)	cad	14,23
P.05.65	MARMETTE AUTOBLOCCANTI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO VIBRATO E PRESSATO AD ALTA RESISTENZA (RESISTENZA CARATTERISTICA 500 KG/CMQ) PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE, CON DISEGNO A SCELTA DELLA CITTA'		
P.05.65.01	SPESSORE CM.4 COLORE GRIGIO ----- (Euro undicivirgolatrenta)	mq	11,30
P.05.65.02	SPESSORE CM.4 COLORE ROSSO - GIALLO - NERO ----- (Euro tredicivirgolasessanta)	mq	13,60
P.05.65.03	SPESSORE CM.4 COLORE BIANCO ----- (Euro quattordicivirgolatrenta)	mq	14,30
P.05.65.04	SPESSORE CM.5-6 COLORE GRIGIO ----- (Euro undicivirgolacinquanta)	mq	11,50
P.05.65.05	SPESSORE CM.6 COLORE ROSSO - GIALLO - NERO ----- (Euro tredicivirgolasettantanove)	mq	13,79
P.05.65.06	SPESSORE CM.5-6 COLORE BIANCO ----- (Euro quattordicivirgolasettantuno)	mq	14,71
P.05.65.07	SPESSORE CM.7-8 COLORE GRIGIO ----- (Euro quattordicivirgolaquaranta)	mq	14,40
P.05.65.08	SPESSORE CM.7-8 COLORE ROSSO - GIALLO - NERO ----- (Euro diciassettevirgolacinquanta)	mq	17,50
P.05.65.09	SPESSORE CM.7-8 COLORE BIANCO ----- (Euro diciottovirgolanoventuno)	mq	18,91
P.05.66	MARMETTE AUTOBLOCCANTI FORATE IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO VIBRATO E PRESSATO AD ALTA RESISTENZA (RESISTENZA CARATTERISTICA 500 KG/CMQ) DELLE DIMENSIONI ESTERNE DI CM.37X21 CIRCA PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE E		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	TAPPETI ERBOSI		
P.05.66.02	SPESSORE CM. 10		
	----- mq		15,50
	(Euro quindicivirgolacinquanta)		
P.06	CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI		
P.06.04	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: all'esterno di edifici, non esposte direttamente all'azione della pioggia, in Classe di esposizione ambientale XC3 (UNI 11104)		
	"		
P.06.04.01	Classe di resistenza a compressione minima C28/35		
	----- mc		111,31
	(Euro centoundicivirgolatrentuno)		
P.06.04.02	Classe di resistenza a compressione minima C30/37		
	----- mc		115,25
	(Euro centoquindicivirgolaventicinque)		
P.06.04.03	Classe di resistenza a compressione minima C32/40		
	----- mc		121,64
	(Euro centoventunovirgolasessantaquattro)		
P.06.04.04	Classe di resistenza a compressione minima C35/45		
	----- mc		128,96
	(Euro centoventottovirgolanovantasei)		
P.06.05	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.		
P.06.05.01	Eseguito con 150 kg/m ³		
	----- mc		60,94
	(Euro sessantavirgolanovantaquattro)		
P.06.05.02	Eseguito con 200 kg/m ³		
	----- mc		65,51
	(Euro sessantacinquevirgolacinquantuno)		
P.06.05.03	Eseguito con 250 kg/m ³		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	----- mc		70,08
	(Euro settantavirgolazerotto)		
P.06.05.04	Eseguito con 300 kg/m ³	mc	74,65
	(Euro settantaquattrovirgolasessantacinque)		
P.06.05.05	Eseguito con 350 kg/m ³	mc	79,21
	(Euro settantanovevirgolaventuno)		
P.06.14	MALTA DI CALCE PER MURATURE (CONFEZIONATA CON MC.0,15 DI CALCE SPENTA, KG.200 DI CALCE IDRAULICA MACINATA E DA MC.1 DI SABBIA)		
P.06.14.01	IDRAULICA	mc	110,97
	(Euro centodiecivirgolanovantasette)		
P.07	MATERIALI POLIMERICI E SIMILARI		
P.07.16	TUBI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE, TIPO 303/1 - SERIE SN 4 KN/MQ CONFORMI ALLE NORME UNI 7447/85, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE, LUNGHEZZA ML.6		
P.07.16.01	DIAMETRO ESTERNO CM.11	ml	3,52
	(Euro trevirgolacinquantadue)		
P.07.16.02	DIAMETRO ESTERNO CM.12,5	ml	4,03
	(Euro quattrovirgolazerotre)		
P.07.16.03	DIAMETRO ESTERNO CM.16	ml	5,83
	(Euro cinquevirgolaottantatre)		
P.07.16.04	DIAMETRO ESTERNO CM.20	ml	9,08
	(Euro novevirgolazerotto)		
P.07.16.05	DIAMETRO ESTERNO CM.25	ml	15,50
	(Euro quindicivirgolacinquanta)		
P.07.16.06	DIAMETRO ESTERNO CM.31,5	ml	24,44
	(Euro ventiquattrovirgolaquarantaquattro)		
P.07.16.07	DIAMETRO ESTERNO CM.40	ml	39,62
	(Euro trentanovevirgolasessantadue)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P.07.16.08	DIAMETRO ESTERNO CM.50 ----- (Euro sessantaquattrovirgolazerosei)	ml	64,06
P.07.16.09	DIAMETRO ESTERNO CM.63 ----- (Euro centoduevirgolatrentatre)	ml	102,33
P.07.40	GUAINA AUTOADESIVA E AUTOSIGILLANTE PER STESURA A FREDDO PER IMPERMEABILIZZAZIONI DI STRUTTURE IN CLS DI IMPALCATI STRADALI, PROTEZIONE ANTICORROSIVA DI TUBAZIONI METALLICHE INTERRATE E IMPERMEABILIZZAZIONI DI COPERTURE A BASE DI GOMME E BITUME CON ARMATURA DI RINFORZO IN RETE DI POLIPROPILENE. TEMPERATURE LIMITI DI ESERCIZIO: -30 +130 °C.		
P.07.40.01	IN ROTOLI ----- (Euro trentunovirgolasettantasei)	mq	31,76
P.08	LEGNAMI DA LAVORO		
P.08.10	TAVOLE DI ABETE PER ARMATURA E PONTEGGI IN MISURE COMMERCIALI		
P.08.10.01	DELLO SPESSORE DI CM.2,5 ----- (Euro centonovantaduevirgolasessantasette)	mc	192,67
P.08.10.03	DELLO SPESSORE DI CM. 4 ----- (Euro centonovantottovirgolaottantotto)	mc	198,88
P.08.20	PUNTELLI SQUADRATI USO TRIESTE		
P.08.20.01	IN PINO-METRI 4 ----- (Euro centocinquantatrevirgolacinquantadue)	mc	153,52
P.08.20.05	IN ABETE - 3-8 METRI ----- (Euro centocinquantatrevirgolacinquantadue)	mc	153,52
P.09			
P.09.10	BARRE IN ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO FE B38K (TENSIONE AMMISSIBILE 2200 KG/CMQ) E TIPO FE B44K (TENSIONE AMMISSIBILE 2600 KG/CMQ)		
P.09.10.01	DIAMETRO MM.5-6 ----- (Euro zervirgolasessantasette)	kg	0,67

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P.09.10.02	DIAMETRO MM.8 - 12 ----- (Euro zerovirgolasessantasei)	kg	0,66
P.09.10.06	DIAMETRO MM.14 -22 ----- (Euro zerovirgolasessantacinque)	kg	0,65
P.09.10.11	DIAMETRO MM.24 - 32 ----- (Euro zerovirgolasessantasei)	kg	0,66
P.09.20	RETE ELETTRICALDATA IN ACCIAIO PER RIPARTIZIONE CARICHI NEI SOTTOFONDI E SOLAI		
P.09.20.01	IN TONDINI FE B 44-DIAM MM. 5-MAGLIA CM. 5X7.5 ----- (Euro duevirgolatrentatre)	mq	2,33
P.09.20.02	IN TONDINI FE B 44-DIAM MM. 5-MAGLIA CM. 10X10 ----- (Euro duevirgolaventi)	mq	2,20
P.09.20.03	IN TONDINI FE B 44-DIAM MM. 5-MAGLIA CM. 16X16 ----- (Euro unovirgolaquarantacinque)	mq	1,45
P.09.20.04	IN TONDINI FE B 44-DIAM MM. 5-MAGLIA CM. 22X22 ----- (Euro unovirgoladiciotto)	mq	1,18
P.09.30	GHISA SFEROIDALE IN GETTI (NORMATIVA UNI EN 124) PER GRIGLIE E CHIUSINI SECONDO I DISEGNI FORNITI DALLA D.L.		
P.09.30.001	PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D 400 ----- (Euro trevirgolaquindici)	kg	3,15
P.09.40	RINGHIERE IN ELEMENTI METALLICI PER BALCONI, TERRAZZE, ECC. COMPRESA UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE.		
P.09.40.01	IN FERRO CON DISEGNO SEMPLICE A LINEE DRITTE, IN ELEMENTI METALLICI TONDI, QUADRI, PIATTI E PROFILATI SPECIALI ----- (Euro cinquevirgolaottantadue)	kg	5,82
P.09.50	Ringhiere in elementi metallici zincati per balconi, terrazze, ponti, cavalcavia etc.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P.09.50.02	In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri, piatti profilati speciali		
	----- kg		6,67
	(Euro seivirgolasessantasette)		
P.10	MATERIALI LAPIDEI		
P.10.01	GUIDE RETTE E CURVE (RAGGIO ESTERNO NON INFERIORE A M.5) DI GNEISS E SIMILI, DI ALTEZZA DA CM. 25 A CM. 30, IN PEZZI DI LUNGHEZZA DI ALMENO MT. 0.90 CON SMUSSO NON INFERIORE A CM. 1X1, LAVORATE A SPIGOLI VIVI IN TUTTE LE PARTI FUORI TERRA, FIAMMATE O LAVORATE A PUNTA FINE SULLA FACCIA SUPERIORE E LAVORATE A PUNTA FINE SULLA FACCIA VISTA VERTICALE, O A PIANO NATURALE DI CAVA NEL CASO DI PIETRA TIPO LUSERNA, PER UN'ALTEZZA DI ALMENO CM.18,RIFILATE E RIQUADRATE SULLE TESTE PER TUTTO LO SPESSORE E PER CM.3 SULLA FACCIA OPPOSTA A QUELLA VISTA, DI COLORE UNIFORME, ESCLUSE QUELLE MACCHiate O COMUNQUE DIFETTOSE		
P.10.01.01	DELLO SPESSORE DI CM.9		
	----- ml		21,11
	(Euro ventunovirgolaundici)		
P.10.01.02	DELLO SPESSORE DI CM.12		
	----- ml		25,49
	(Euro venticinquevirgolaquarantanove)		
P.10.11	GUIDE RETTE E CURVE (RAGGIO ESTERNO NON INFERIORE A M.5) DI GRANITO (SIENITI, DIORITI) E SIMILI ALTEZZA DA CM.25 A CM.30, IN PEZZI DI LUNGHEZZA DI ALMENO MT. 0.90 CON SMUSSO NON INFERIORE A CM. 1X1, LAVORATE A SPIGOLI VIVI IN TUTTE LE PARTI FUORI TERRA, LAVORATE A PUNTA FINE, BOCCIARDATE O FIAMMATE, SULLA FACCIA SUPERIORE E SULLA FACCIA VISTA VERTICALE, PER UN'ALTEZZA DI ALMENO CM. 18, RIFILATE E RIQUADRATE SULLE TESTE PER TUTTO LO SPESSORE E PER CM. 3 SULLA FACCIA OPPOSTA A QUELLA VISTA, DI COLORE UNIFORME, ESCLUSE QUELLE MACCHiate O COMUNQUE DIFETTOSE		
P.10.11.01	DELLO SPESSORE DI CM. 9		
	----- ml		39,99
	(Euro trentanovevirgolanovantanove)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P.10.11.02	DELLO SPESSORE DI CM. 12 ----- (Euro quarantacinquevirgoladiciassette)	ml	45,17
P.10.21	LASTRE PER MARCIAPIEDI E ACCESSI CARRAI, DI PIETRA DI LUSERNA O BAGNOLO DELLA LARGHEZZA MINIMA M.0,70, DI FORMA RETTANGOLARE PROFILATE A SPIGOLI VIVI, SPIANATE O LAVORATE A PUNTA FINE, OVE OCCORRA, SULLA FACCIA VISTA, A TUTTA SQUADRATURA NEI FIANCHI		
P.10.21.01	SPESS CM. 8-10 - LUNGHEZZA FINO A MT 1.40 ----- (Euro centotrevirgolacinquantatre)	mq	103,53
P.10.21.02	SPESS CM. 8-10 - LUNGHEZZA DA MT 1.40 A 2.00 ----- (Euro centotrentaseivirgolazerozero)	mq	136,00
P.10.21.03	SPESS CM.15-18 - LUNGHEZZA FINO A MT 1.40 ----- (Euro centottantasettevirgolasettantotto)	mq	187,78
P.10.21.04	SPESS CM.15-18 - LUNGHEZZA DA MT 1.40 A 2.00 ----- (Euro duecentoventivirgolaventisei)	mq	220,26
P.10.31	FORNITURA DI MASSELLO DI PORFIDO BRUNO DEL TRENTINO O DELL'ALTO ADIGE, ANCHE LAVORATO IN CURVA, CON UNO SPIGOLO ALTO FRONTALE ARROTONDATO CON RAGGIO DI CM. 4 ED UNO SPIGOLO FRONTALE BASSO SMUSSATO AD ANGOLO DI CM. 0,5, BOCCIARDATO FINE SUL LATO ALTO E SUL FRONTE CON SMUSSI		
P.10.31.01	A SEZIONE RETTANGOLARE CM. 40X10 ----- (Euro cinquantanovevirgolazerosette)	ml	59,07
p.10.31.02	----- (Euro settantavirgolanoventacinque)	ml	70,95
P.10.41	CUBETTI SCELTI DI PORFIDO DELLE CAVE DELL'ALTO ADIGE O DEL TRENTINO, A FACCE PIANE E NORMALI FRA DI LORO, DELLE QUALI DUE OPPOSTE CORRISPONDENTI AI PIANI DI CAVA		
P.10.41.01	DELLE DIMENSIONI DI CM.4-6		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	----- q (Euro ventiseivirgolaventinove)		26,29
P.10.41.02	DELLE DIMENSIONI DI CM.6-8 ----- q (Euro ventiquattrovirgolasessantasei)		24,66
P.10.41.03	DELLE DIMENSIONI DI CM.8-10 ----- q (Euro ventiduevirgolaventidue)		22,22
P.10.41.04	DELLE DIMENSIONI DI CM.10-12 ----- q (Euro ventivirgolasettantuno)		20,71
P.10.60	Provvista di gradini (alzata e/o pedata) in pie-tra di luserna, coste refilete, piano fiammato, smusso sulla costa lunga per superficie effettiva, indipendentemente dalla forma geometrica		
P.10.60.10	Dello spessore di cm 3 ----- mq (Euro centoundicivirgolasessantacinque)		111,65
P.10.60.20	Dello spessore di cm 4 ----- mq (Euro centoventiseivirgolaottantasette)		126,87
P.11			
P.11.10	EMULSIONE BITUMINOSA CONTENENTE ALMENO IL 55% IN PESO DI BITUME,IN FUSTI A RENDERE (PESO NETTO), AVENTE I REQUISITI DI ACCETTAZIONE CONFORMI ALLE NORME DEL C.N.R. 1958, FORNITA A PIE' D'OPERA		
P.11.10.01	al 55 % in peso di bitume, in fusti ----- kg (Euro zerovirgolacinquantacinque)		0,55
P.11.20	MISTO GRANULARE BITUMATO (TOUT-VENANT TRATTATO) COMPOSTO DA INERTI DI TORRENTE, DI FIUME, DI CAVA O PROVENIENTI DALLA FRANTUMAZIONE DI ROCCIA SERPENTINOSA, CONFORME ALLE NORME TECNICHE CITTA' DI TORINO, DATO A PIE' D'OPERA		
P.11.20.01	TRATTATO CON BITUME SEMISOLIDO ----- t (Euro quarantaquattrovirgolanovanta)		44,90
P.11.30	CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER), COSTITUITO DA PIETRISCO, PIETRISCHETTO, GRANIGLIA,		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	SABBIA, ADDITIVO MINERALE (FILLER) E BITUME, MESCOLATI A CALDO CON MACCHINE ADATTE, CONFORME ALLE NORME TECNICHE DELLA CITTA' DI TORINO, DATO A PIE' D'OPERA		
P.11.30.01	CONFEZIONATO CON BITUME SEMISOLIDO ----- t (Euro cinquantunovirgolasessantasette)		51,67
P.11.40	CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA COSTITUITO DA PIETRISCO, PIETRISCHETTO, GRANIGLIA, SABBIA, ADDITIVO MINERALE (FILLER) E BITUME, MESCOLATI A CALDO CON MACCHINE ADATTE, CONFORME ALLE NORME TECNICHE CITTA' DI TORINO, DATO A PIE' D'OPERA		
P.11.40.01	CONFEZIONATO CON BITUME SEMISOLIDO ----- t (Euro cinquantaduevirgolasettantasei)		52,76
P.12	MATERIALI PER OPERE A VERDE		
P.12.10	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENcate SPECIE ARBOREE. C = CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1 DA TERRA; H = ALTZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETO; V = PIANTA FORNITA IN VASO; Z = PIANTA FORNITA IN ZOLLA; HA ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE.		
P.12.10.01	Populus alba CFR 10-12 Z ----- CAD (Euro ventiquattrovirgoladiciannove)		24,19
P.12.10.02	Populus alba CFR 20-25 Z ----- CAD (Euro centoventunovirgolazerozero)		121,00
P.12.10.03	Aesculus carnea 20-25 Z ----- CAD (Euro duecentonovantavirgolazerotto)		290,08
P.12.10.04	Liriodendrum tulipifera CFR 20-25 Z ----- CAD (Euro trecentoduevirgolatrentasette)		302,37
P.12.10.05	ACERO NEGUNDO CFR 20-25 Z ----- CAD (Euro centoquarantaseivirgolacinquantotto)		146,58

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P.12.10.06	tilia in varieta' CFR 20-25 Z (Euro duecentotrentacinquevirgolasettantacinque)	CAD	235,75
P.12.10.07	shopora japonica CFR 20-25 Z (Euro duecentosessantavirgolatrentacinque)	CAD	260,35
P.12.10.08	acer psuedoplatanus CFR 20-25 Z (Euro duecentodiecivirgolatredici)	CAD	210,13
p.12.10.09	Acer saccharinum / "wieri" cfr=20-25 ha=3.50 z (Euro duecentoventinovevirgolacinquantanove)	cad	229,59
P.12.10.13	 (Euro quarantaquattrovirgolaventi)	cad	44,20
P.12.10.14	Ligustrum japonicum cfr. 10 - 12 z (Euro quarantatrevirgolacinquanta)	CAD	43,50
P.12.20	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENcate SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H = ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETO; R = NUMERO MINIMO RAMIFICAZIONI BASALI; Z = FORNITO IN ZOLLA; V = FORNITO IN VASO.		
P.12.20.10	PHOTINIA IN VARIETA' H = 1.00-1.25 R= 3 V (Euro ventiduevirgolatrentacinque)	CAD	22,35
P.12.20.20	ROSAI BOTANICI DA INNESTO IN VARIETA' R=3-4 V=15 (Euro ottovirgolaundici)	CAD	8,11
P.12.20.30	EUONIMUS JAPONICUS IN VARIETA' H=0.60-0.80 R=3 V=20 (Euro sedicivirgolanoventadue)	CAD	16,92
P.12.20.40	Abelia rupestris-a. grandif. h=0.80-1.00 r=5 v/z (Euro quattordicivirgolaottantasei)	cad	14,86
P.12.20.50	Hybiscus siriacus in varieta' h=1.00-1.25 r=3 z (Euro diciannovevirgolanoventanove)	cad	19,99
P.12.20.60	Viburnum ritid.;tinus;lucidum h=1.00-1.25 r=3 z		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	----- cad (Euro venticinquevirgolaquarantadue)		25,42
P.12.20.70	Corylus avell.,c.a. purp. h=1.00-1.25 r=3 z ----- cad (Euro quindicivirgolacinquanta)		15,50
P.12.30	GEOTESSILE NON TESSUTO ANTIEROSIVO COMPOSTO DI FIBRE BIODEGRADABILI COESIONATE MECCANICAMENTE MEDIANTE AGUGLIATURA SU RETE IN JUTA, SENZA IMPIEGO DI COLLANTI O APPRETTI O CUCITURE E/O FILAMENTI O RETI IN MATERIA PLASTICA CON: MASSA AREICA 350 G/MQ, FIBRE VEGETALI 65%, RETE INJUTA 35%		
P.12.30.10	IN BOBINE - SPESSORE MM 3,5 ----- mq (Euro duevirgolacinquantacinque)		2,55
P.12.40	TELO PER PACCIAMATURA PERMEABILE ALL'ACQUA, IN POLIPROPILENE STABILIZZATO U.V.		
P.12.40.10	IN ROTOLI CON LARGHEZZA COMPRESA TRA 165 E 315 CM. ----- mq (Euro zervirgolannovantaquattro)		0,94
P.12.50	Lapillo vulcanico alveolare a cellule aperte perpacciamatura, substrati di coltivazione, colturein vaso, pH= 7, in granulometria variabile da mm 0.5 (sabbia) a mm 10-35 (ghiaia) secondo leindicazioni della D.L.		
P.12.50.01	Sfuso ----- mc (Euro trentottovirgolannovantacinque)		38,95
t	OPERE COMPIUTE		
t.01			
t.01.10	Demolizione completa di fabbricati sino al piano di spiccato, valutata a metro cubo vuoto per pieno compreso l'accatastamento entro l'area di cantiere del materiale di spoglio ed il carico ed il trasporto delle macerie alle discariche		
T.01.10.01	Con struttura portante in muratura e solai in legno, ferro, voltini o a volta ----- mc (Euro diecivirgolasettantatre)		10,73
T.01.10.02	Con struttura portante in c.a. e solai in c.a. o		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	latero - cemento ----- (Euro dodicivirgolazerosei)	mc	12,06
T.01.10.03	Con struttura portante in acciaio e solai in c.a. o latero - cemento ----- (Euro tredicivirgolacinquanta)	mc	13,50
T.01.20	Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, con mezzi meccanici, valutata per la cubatura effettiva, compreso abbassamento, carico e trasporto alle discariche		
T.01.20.01	Muratura di mattoni ----- (Euro novantottovirgolatrentasei)	mc	98,36
T.01.20.02	Muratura in calcestruzzo ----- (Euro centonovantavirgolasettantaquattro)	mc	190,74
T.01.20.03	Muratura di calcestruzzo armato ----- (Euro trecentosessantacinquevirgolatrentasette)	mc	365,37
T.01.21	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione		
T.01.21.01	Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m ² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere ----- (Euro quindicivirgolatrentasette)	mq	15,37
T.01.25	RIMOZIONE DI RECINZIONE IN RETE METALLICA PLASTIFICATA A MAGLIE ROMBOIDALI SU PIEDRITTI IN FERRO TASSELATI O MURATI NELLA PAVIMENTAZIONE IN CLS, COMPRESO RIMOZIONE DEI PIEDRITTI, CON RECUPERO DEI MATERIALI, RETE METALLICA E SOSTEGNI, E TRASPORTO ED ACCATASTAMENTO PRESSO DEPOSITO DELLA STAZIONE APPALTANTE. ----- (Euro ventiduevirgolacinquanta)	ML	22,50
T.01.26	Rimozione di strutture in ferro presenti sull'area di cantiere di qualunque forma e dimensioni, compreso il taglio in pezzature in medie dimensioni e l'accatastamento nell'ambito del cantiere.		
T.01.26.01	al kg		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	----- kg (Euro zerovirgolasessantacinque)		0,65
T.01.40	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DI QUALUNQUE FORMA E DIMENSIONE, IVI INCLUSI I SOLAI MISTI A LATERIZI, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO I VOLUMI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE		
T.01.40.01	CON TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE ----- mc (Euro centottantasettevirgolaventiquattro)		187,24
T.01.40.02	CON TRASPORTO DEI DETRITI IN CANTIERE ----- mc (Euro centosettantanovevirgolaventidue)		179,22
T.01.50	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE CON TRASPORTO IN DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA, COMPRESO IL TAGLIO DEI BORDI DELLA PAVIMENTAZIONE. IL COMPENSO VIENE CORRISPOSTO COME SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO E PERTANTO NELLA MISURA DELLO SCAVO NON DEVE ESSERE DEDOTTO LO SPESSORE DELLA PAVIMENTAZIONE.		
T.01.50.01	IN MACADAM, CALCESTRUZZI CEMENTIZI, CUBETTI, MASSELLI E PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA IN GENERE, DI QUALUNQUE TIPO E SPESSORE E CON QUALUNQUE SOTTOFONDO, PER SUPERFICI DI MQ.0,50 E OLTRE ----- mq (Euro diecivirgolacinquantadue)		10,52
T.01.60	Disfacimento di pavimentazione in ciottolato o in cubetti di porfido o sienite anche con giunti bitumati o con manto di pietrischetto bitumato per recupero e reimpiego ciottoli e cubetti, compreso il carico e trasporto presso i magazzini municipali e lo scarico		
T.01.60.10	Per quantitativi fino a m ² 10 ----- mq (Euro ventunovirgolaottantasette)		21,87
T.01.65	SCARIFICA DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA MEDIANTE SCARIFICATRICE A FREDDO COMPRENDENTE: L'EVENTUALI OPERE DI RIFINITURA DELLA SCARIFICA ANCHE SE DA ESEGUIRSI A MANO (PER		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	ESEMPIO ATTORNO AI CHIUSINI NON RIMOVIBILI, NELLE CUNETTE, NELLE FASCE DI RACCORDO ETC.); IL CARICO E TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA, NEI LUOGHI INDICATI DALLA D.L. (CON RECUPERO DEL MATERIALE DA PARTE DELLA CITTA') O SCELTI DALLA DITTA (CON MATERIALI A DISPOSIZIONE DELLA DITTA); L'ACCURATA PULIZIA DEL FONDO, LE OPERE PROVVISORIE PER DEVIAZIONE DEL TRAFFICO, LA RIMOZIONE EVENTUALE DI GRIGLIE E CHIUSINI, OGNI ONERE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MEZZI D'OPERA		
T.01.65.03	PER PROFONDITA' DI CM. 3 CON RECUPERO DEL MATERIALE DA PARTE DELLA CITTA'		
	----- mq		5,83
	(Euro cinquevirgolaottantatre)		
T.01.65.13	PER PROFONDITA' DI CM. 3, CON MATERIALE A DISPOSIZIONE DELLA DITTA		
	----- mq		5,46
	(Euro cinquevirgolaquarantasei)		
T.01.70	ESTRAZIONE MANUALE DI GUIDE O CORDONI, CON TRASPORTO FINO ALLA DISTANZA DI M.50		
T.01.70.01	GUIDE A DELIMITAZIONE DI BANCHINE DELLO SPESSORE DI CM.6		
	----- ml		10,99
	(Euro diecivirgolanovantanove)		
T.01.70.02	GUIDE A DELIMITAZIONE DI BANCHINE DELLO SPESSORE DI CM. 9-12		
	----- ml		17,51
	(Euro diciassettevirgolacinquantuno)		
T.01.70.03	CORDONI DA CM.30, CON DEMOLIZIONE RETROSTANTE DELLE SEDI BITUMATE PER LA PARTE STRETTAMENTE INDISPENSABILE.		
	----- ml		21,47
	(Euro ventunovirgolaquarantasette)		
T.01.70.04	CORDONI DA CM.50 A 65, A DELIMITAZIONE DI SEDI BITUMATE, CON DEMOLIZIONE RETROSTANTE DELLE SEDI BITUMATE PER LA PARTE STRETTAMENTE INDISPENSABILE		
	----- ml		26,68
	(Euro ventiseivirgolasessantotto)		
T.01.100	RIMOZIONE DI BOCCHETTA GRIGLIA PER LO SCARICO DELLE ACQUE PIOVANE, COMPRESO IL CARICO ED IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
T.01.100.01	IN PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA O LITOIDEA, MEDIANTE L'USO DI MOTOCOMPRESSORE	cad	21,50
	(Euro ventunovirgolacinquanta)		
T.01.100.02	IN PAVIMENTAZIONE NON BITUMINOSA E SENZA L'USO DEL MOTOCOMPRESSORE.	cad	8,20
	(Euro ottovirgolaventi)		
T.01.110	RIMOZIONE DI CHIUSINI DELLE FOGNATURE E SIMILI, COMPRESO IL CARICO ED IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA		
T.01.110.01	IN PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA O LITOIDEA, MEDIANTE L'USO DI MOTOCOMPRESSORE E COMPRESA L'EVENTUALE DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO PER L'ADEGUAMENTO IN QUOTA IN PIU' O IN MENO DI CM.20	cad	36,18
	(Euro trentaseivirgoladiciotto)		
T.01.110.02	IN PAVIMENTAZIONE NON BITUMINOSA E SENZA L'USO DEL MOTOCOMPRESSORE	cad	15,57
	(Euro quindicivirgolacinquantasette)		
T.01.120	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE BITUMATA CON FRESA CON DISCO (PER METRO LINEARE DI TAGLIO)		
T.01.120.01	FINO A 5 CM DI SPESSORE	ml	5,10
	(Euro cinquevirgoladieci)		
T.01.120.02	PER OGNI CM IN PIÙ	ml	0,25
	(Euro zerovirgolaventicinque)		
T.01.150	Rimozione panchine esistenti mediante carico, trasporto presso magazzino comunale e scarico secondo indicazioni della D.L.	CAD	90,00
	(Euro novantavirgolazerozero)		
t.01.160	Rimozione di pavimento scomponibile, compreso il carico ed il trasporto dei materiali a scarica o nei luoghi indicati dalla direzione lavori	mq	
t.01.160.10	A mano	mq	11,65
	(Euro undicivirgolasessantacinque)		
T.01.170	Rimozione di attrezzatura ludica in legno o		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	metallo mediante smontaggio della stessa con recupero e trasporto a deposito comunale delle parti riutilizzabili secondo le indicazioni della D.L. demolizione della pavimentazione in cls di fissaggio, estrazione della struttura ancorata e smaltimento a discarica del materiale di risulta.		
T.01.170.10	Gioco a molla ----- (Euro diciottovirgolazerozero)	cad	18,00
T.01.170.20	Altalene ----- (Euro centododicivirgolazerozero)	cad	112,00
T.01.170.30	Strutture semplice (scivoli singoli, cassette, etc..) ----- (Euro ottantacinquevirgolazerozero)	cad	85,00
T.01.170.40	Strutture complesse - per ogni torrino ----- (Euro centonovantacinquevirgolazerozero)	cad	195,00
T.02			
T.02.01	Scavo generale, di sbancamento o splanteamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi ed il trasporto a discarica		
T.02.01.01	Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm ----- (Euro duevirgolasettantasette)	mc	2,77
T.02.31	SCAVO IN TRINCEA A PARETI VERTICALI DI MATERIE DI QUALUNQUE NATURA PURCHE' RIMOVIBILI SENZA L'USO DI MAZZE E SCALPELLI, COMPRESA OGNI ARMATURA OCCORRENTE PER ASSICURARE LA STABILITA' DELLE PARETI, CON SBADACCHIATURE LEGGERE, COMPRESA L'ESTRAZIONE CON QUALSIASI MEZZO DELLE MATERIE SCAVATE ED IL LORO DEPOSITO A LATO DELLO SCAVO		
T.02.31.01	CON MEZZO MECCANICO ED EVENTUALE INTERVENTO MANUALE OVE NECESSARIO, FINO ALLA PROFONDITA' DI MT.3 E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1. ----- (Euro quindicivirgolatrentotto)	mc	15,38

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
T.02.31.02	CON MEZZO MECCANICO ED EVENTUALE INTERVENTO MANUALE OVE NECESSARIO, PER UNA PROFONDITA' SUPERIORE A MT. 3. ----- (Euro ventiseivirgolasedici)	mc	26,16
T.02.31.03	A MANO, FINO ALLA PROFONDITA' DI MT.3 E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1 ----- (Euro centotrentatrevirgolasettantuno)	mc	133,71
T.02.51	SCAVO IN TRINCEA, IN VIE GIA' SISTEMATE, A PARETI VERTICALI, ESEGUITO A MACCHINA CON EVENTUALE INTERVENTO MANUALE OVE OCCORRA, IVI COMPRESSE LE ARMATURE OCCORRENTI PER ASSICURARE LA STABILITA' DELLE PARETI, A CASSERO CONTINUO ANCHE SE NON RECUPERABILE, L'ESTRAZIONE DELLE MATERIE SCAVATE ED IL LORO DEPOSITO A LATO DELLO SCAVO O NEL SITO INDICATO DALLA DIREZIONE LAVORI AD UNA DISTANZA MASSIMA DI ML.300		
T.02.51.01	FINO ALLA PROFONDITA' DI MT.2 ----- (Euro diciassettevirgolazeronove)	mc	17,09
T.02.51.02	PER PROFONDITA' COMPRESSE TRA MT.2 E MT.3 ----- (Euro ventunovirgolasessantacinque)	mc	21,65
T.02.51.03	PER PROFONDITA' COMPRESSE TRA MT.3 E MT.4 ----- (Euro ventottovirgolanovantanove)	mc	28,99
T.02.51.04	PER PROFONDITA' SUPERIORI A MT.4 ----- (Euro quarantatrevirgolatrentadue)	mc	43,32
T.02.61	SCAVO DI MATERIE DI QUALSIASI NATURA, PURCHE' RIMOVIBILI SENZA L'USO CONTINUO DI MAZZE E SCALPELLI, PER LA FORMAZIONE DI CASSONETTI PER MARCIAPIEDI, BANCHINE O SIMILI, COMPRESA LA COMPATTAZIONE E LA REGOLARIZZAZIONE DEL FONDO DELLO SCAVO, IL CARICO DEL MATERIALE SCAVATO SUL MEZZO DI TRASPORTO E IL TRASPORTO ALLE DISCARICHE		
T.02.61.01	CON MEZZO MECCANICO ED EVENTUALE INTERVENTO MANUALE OVE NECESSARIO, PER UNA PROFONDITA' MEDIA FINO A CM.35		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	----- mq (Euro ottovirgolanovantanove)		8,99
T.02.71	SCAVO A MANO A QUALSIASI SCOPO DESTINATO. LA PROFONDITA' DEVE ESSERE MISURATA RISPETTO AL PIANO DI SBANCAMENTO O DI CAMPAGNA		
T.02.71.01	FINO ALLA PROFONDITA' DI MT.2 E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1 - CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE ----- mc (Euro settantacinquevirgolacinquantasette)		75,57
T.02.71.02	PER PROFONDITA' COMPRESA TRA MT.2 E 3 - CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE ----- mc (Euro ottantaduevirgolaquarantacinque)		82,45
T.02.91	TRASPORTO ALLE DISCARICHE DI MATERIE DI SCAVO CARICATE DIRETTAMENTE SUGLI APPOSITI MEZZI DI TRASPORTO ALL'ATTO STESSO DELL'ESTRAZIONE CON MEZZI MECCANICI (PALA MECCANICA, DRAGA, ESCAVATORE, ECC.) ----- mc (Euro seivirgolazerozero)		6,00
T.03			
T.03.00	RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI IN GENERE (TRINCEE E POZZI DI SERVIZIO) DOPO L'ULTIMAZIONE DEI MANUFATTI, CON LE MATERIE DI SCAVO PRECEDENTEMENTE ESTRATTE O CON MATERIALI IN PROVVISTA, COMPRESO LO SPARGIMENTO DI ACQUA, LA COSTIPAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DELLO SCAVO STESSO		
T.03.00.01	ESEGUITO A MANO ----- mc (Euro ventinovevirgolacinquantasette)		29,57
T.03.00.02	ESEGUITO A MACCHINA ----- mc (Euro cinquevirgolazeroquattro)		5,04
T.03.20	SPANDIMENTO DI MATERIALI VARI PER SPESSORI SINO A CM.3 ESEGUITO A MANO, PROVVISTI SFUSI SUL LUOGO D'IMPIEGO PER LA FORMAZIONE DI STRATI SOTTILI E REGOLARI, SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI E PER LO SPANDIMENTO DEI MATERIALI ANZIDETTI SUL SUOLO GELIVO		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
T.03.20.01	MATERIALI TERROSI, SABBIA, POLVERE DI ROCCIA, GRANIGLIA E PIETRISCHETTO ----- (Euro ventinovevirgolanovantatre)	mc	29,93
T.03.30	SPANDIMENTO DI MATERIALI VARI PER SPESSORI SUPERIORI A CM.3, PROVVISTI SFUSI SUL LUOGO D'IMPIEGO, PER LA FORMAZIONE DI STRATI REGOLARI, SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI, COMPRESO GLI EVENTUALI RICARICHI DURANTE LA CILINDRATURA ED OGNI ALTRO INTERVENTO PER REGOLARIZZARE LA SAGOMA DEGLI STRATI		
T.03.30.01	MATERIALI TERROSI, SABBIA, GRANIGLIA, PIETRISCHETTO STABILIZZATO E SIMILI, SPARSI CON MEZZI MECCANICI. ----- (Euro cinquevirgolatredici)	mc	5,13
T.03.30.02	GHIAIA NATURALE SPARSA CON MEZZO MECCANICO ----- (Euro trevirgolaventinove)	mc	3,29
T.03.30.03	GHIAIA VAGLIATA, PIETRISCO E CIOTTOLI SPARSI CON MEZZO MECCANICO ----- (Euro seivirgolaottantasei)	mc	6,86
T.03.40	PROVVISTA E STESA DI MISTO GRANULARE ANIDRO PER FONDAZIONI STRADALI, CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA' ATTUALMENTE VIGENTI, COMPOSTO DI GROSSA SABBIA E CIOTTOLI DI DIMENSIONI NON SUPERIORI AI CM.12, ASSOLUTAMENTE SCEVRO DI MATERIE TERROSE ED ORGANICHE E CON MINIME QUANTITA' DI MATERIE LIMOSE O ARGILLOSE, ESCLUSA LA COMPATTAZIONE, COMPRESA LA REGOLARIZZAZIONE CON MATERIALE FINE SECONDO I PIANI STABILITI		
T.03.40.01	ESEGUITA A MACCHINA, PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 20 ----- (Euro cinquevirgolaottanta)	mq	5,80
T.03.40.02	ESEGUITA A MACCHINA, PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 30 ----- (Euro ottovirgolasettantadue)	mq	8,72
T.03.40.03	ESEGUITA A MACCHINA, PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 35		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	----- mq (Euro novevirgolasettantanove)		9,79
T.03.40.04	ESEGUITA A MACCHINA, PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 40 ----- mq (Euro undicivirgolazerotre)		11,03
T.03.40.05	ESEGUITA A MACCHINA PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 45, (STESO IN DUE STRATI) ----- mq (Euro dodicivirgolatrenta)		12,30
T.03.50	REGOLARIZZAZIONE E RULLATURA CON RULLO DI ADATTO PESO, STATICO O VIBRANTE, O PIASTRA VIBRANTE IDONEA DEL PIANO DEL SOTTOFONDO IN TERRA O DEL PIANO DELLO STRATO DI FONDAZIONE IN GHIAIA PER L'ESECUZIONE DI RIPRISTINI O RISANAMENTI, COMPRESO OGNI ONERE PER IL FUNZIONAMENTO DEL RULLO O DELLA PIASTRA		
T.03.50.01	SU CARREGGiate STRADALI E SU BANCHINE ----- mq (Euro unovirgolatrentotto)		1,38
T.03.50.02	SU MARCIAPIEDI ----- mq (Euro duevirgolazerotto)		2,08
T.03.60	COMPATTAZIONE CON RULLO PESANTE O VIBRANTE DELLO STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE ANIDRO O ALTRI MATERIALI ANIDRI, SECONDO I PIANI STABILITI, MEDIANTE CILINDRATURA A STRATI SEPARATI SINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA COMPATTEZZA GIUDICATA IDONEA DALLA DIREZIONE LAVORI		
T.03.60.01	PER SPESSORE FINITO SUPERIORE A 30 CM. ----- mq (Euro unovirgolaquarantadue)		1,42
T.03.60.02	PER SPESSORE FINITO FINO A 30 CM. ----- mq (Euro unovirgolazerocinque)		1,05
T.04			
T.04.00	formazione di cavidotto in pavimentazione stradale		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
T.04.00.01	Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in pavimentazione stradale, profondità 90 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mm ² , con 1 tubo in PVC diametro 100 mm, reittero con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-;	ml	36,85
	(Euro trentaseivirgolaottantacinque)		
T.04.00.02	Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in pavimentazione stradale, profondità 90 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mm ² , con 2 tubi in PEAD diametro 110 mm, reittero con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-;	ml	59,13
	(Euro cinquantanovevirgolatredici)		
T.04.00.03	Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in pavimentazione stradale, profondità 90 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mm ² , con 3 tubi in PEAD diametro 110 mm, reittero con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-;	ml	74,40
	(Euro settantaquattrovirgolaquaranta)		
T.04.00.04	Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in pavimentazione stradale, profondità 90 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mm ² , con 4 tubi in PEAD diametro 110 mm, reittero con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-;	ml	80,98
	(Euro ottantavirgolanovantotto)		
T.04.20	PROVVISTA E POSA DI TUBAZIONI IN P.V.C. RIGIDO PER CADITOIE STRADALI SERIE UNI 7447-75 TIPO 303/1 COMPRESO LO SCAVO IN TRINCEA ESEGUITO A MANO O A MACCHINA, COMPRESO L'EVENTUALE DISSODAMENTO DELLA MASSICCIA DI SUPERFICIE BITUMINOSA E NON, ANCHE IN PRESENZA DI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO, IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO DEL MATERIALE ECCEDENTE, IL LETTO DI POSA PER UNO SPESSORE PARI A CM. 15 IN SABBIA GRANITA, LA SIGILLATURA DEI GIUNTI MEDIANTE GIUNTO INCORPORATO CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA O MEDIANTE INCOLLAGGIO CON COLLANTE EPOSSIDICO, LA REALIZZAZIONE DELLA CAPPA DI PROTEZIONE IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CON RESISTENZA CARATTERISTICA R _c k 10 DELLO SPESSORE PARI A CM. 15, IL RIEMPIMENTO DELLO		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	SCAVO ESEGUITO E COMPATTATO A STRATI REGOLARI E SECONDO LE INDICAZIONI DELLA D.L., COMPRESI I PEZZI SPECIALI (CURVE, BRAGHE, GIUNTI, INNESTI, EC..), IL TUTTO ESEGUITO A PERFETTA REGOLA D'ARTE; PER OGNI ML. DI TUBO EFFETTIVAMENTE POSATO E MISURATO IN OPERA LUNGO L'ASSE DEI TUBI SENZA TENER CONTO DELLE SOVRAPPOSIZIONI PER I GIUNTI		
T.04.20.03	DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 16 ----- ml (Euro quarantavirgolacinquantadue)	ml	40,52
T.04.20.04	DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 20 ----- ml (Euro quarantaseivirgolasessantacinque)	ml	46,65
T.04.20.05	DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 25 ----- ml (Euro sessantavirgolaventisette)	ml	60,27
T.04.20.06	DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 31,5 ----- ml (Euro sessantasettevirgolasettantotto)	ml	67,78
T.04.30	FORMAZIONE DI FONDAZIONE PER PALO IN FERRO PER ILLUMINAZIONE REALIZZATA IN CLS RBK 250 GETTATO DIRETTAMENTE DA CANALETTA, COMPLETO DI ARMATURA OTTENUTA MEDIANTE POSA DI STAFFONI DIAM. 12 MM POSATI INCROCIATI AD INTERASSE DI 15 CM., TUBAZIONE VERTICALE IN PVC DIAMETRO 160 LUNGHEZZA 80 CM, TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO TRA POZZETTO E TUBAZIONE VERTICALE IN PVC MEDIANTE TUBO A DOPPIA PARETE -LISCIA INTERNAMENTE CORRUGATA ESTERNAMENTE- DI COLORE ROSSO DIAMETRO 60. QUOTA FINALE SUPERIORE DELLA FONDAZIONE INFERIORE DI ALMENO 10 CM RISPETTO AL PIANO CAMPAGNA. NEL PREZZO SI INTENDONO COMPENSATI GLI ONERI RELATIVI ALLO SCAVO, ALL'EVENTUALE SBADACCHIAMENTO DELLO STESSO, ALL'EVENTUALE CASSERATURA, AL RIEMPIMENTO DELLO SCAVO STESSO UTILIZZANDO IL MATERIALE PRECEDENTEMENTE SCAVATO NONCHE' AL TRACCIAMENTO DELLE OPERE.		
T.04.30.01	DIMENSIONI 80x80x80h ----- CAD (Euro novantottovirgolasettantuno)	CAD	98,71

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
T.04.30.02	DIMENSIONI 100x100x100h ----- (Euro centotrentanovevirgolatrentotto)	CAD	139,38
T.04.30.03	DIMENSIONI 120x120x120h ----- (Euro duecentoquarantunovirgolaquattordici)	CAD	241,14
T.04.30.04	DIMENSIONI 150x150x150h ----- (Euro duecentonovantatrevirgolacinquantotto)	CAD	293,58
T.05			
T.05.00	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO A MANO		
T.05.00.01	IN STRUTTURA DI FONDAZIONE ----- (Euro settantacinquevirgolazerotre)	mc	75,03
T.05.00.02	IN STRUTTURE IN ELEVAZIONE NON ARMATE ----- (Euro novantatrevirgolaquarantatre)	mc	93,43
T.05.10	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO DIRETTAMENTE DA AUTOBETONIERA CON APPOSITA CANALETTA		
T.05.10.01	PER SOTTOFONDI DI MARCIAPIEDI ----- (Euro ventiduevirgolacinquantasette)	mc	22,57
T.05.10.02	IN STRUTTURE DI FONDAZIONE ----- (Euro seivirgolannovanta)	mc	6,90
T.05.10.03	IN STRUTTURE IN ELEVAZIONE NON ARMATE ----- (Euro venticinquevirgolazeroquattro)	mc	25,04
T.05.10.04	IN STRUTTURE ARMATE ----- (Euro trentaduevirgolazeroquattro)	mc	32,04
T.05.10.05	IN STRUTTURE COMPLESSE OD A SEZIONI RIDOTTE ----- (Euro trentanovevirgolazeroquinque)	mc	39,05
t.05.15	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito con l'ausilio della gru compreso il nolo della stessa		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
t.05.15.10	In strutture di fondazione ----- (Euro trentaquattrovirgolaottantatre)	mc	34,83
t.05.15.20	In strutture in elevazione non armate ----- (Euro quarantaquattrovirgolasettantacinque)	mc	44,75
t.05.15.30	In strutture armate ----- (Euro cinquantaduevirgoladiciassette)	mc	52,17
T.05.20	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO PER FORMAZIONE LETTO DI POSA E RIVESTIMENTO DI CANALI TUBOLARI O PREFABBRICATI, SOTTOFONDO CANALI, CAMERE DI SALTO O DI MANOVRA E SIMILI		
T.05.20.01	ESEGUITO IN TRINCEA ----- (Euro trentaduevirgolazeroquattro)	mc	32,04
T.05.30	BARRE PER CEMENTO ARMATO LAVORATE E DISPOSTE IN OPERA SECONDO GLI SCHEMI DI ESECUZIONE		
T.05.30.01	IN ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA FE B 38 E FE B 44 ----- (Euro unovirgolaquarantasette)	kg	1,47
T.05.40	POSA IN OPERA DI RETE METALLICA ELETTRICALDATA COSTITUITA DA TONDINI DEL DIAMETRO MINIMO DI MM. 5		
T.05.40.02	IN ACCIAIO TIPO FE B44 PER GETTI DI SOLETTINE, CALDANE, SOTTOFONDI, ECC. ----- (Euro unovirgolaventotto)	mq	1,28
T.05.50	CASSERATURE PER STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE OD ARMATO QUALI MURI DI SOSTEGNO, MURI DI CONTRORIPA E SIMILI, COMPRESO IL PUNTELLAMENTO ED IL DISARMO, MISURANDO ESCLUSIVAMENTE LO SVILUPPO DELLE PARETI A CONTATTO DEI GETTI		
T.05.50.01	IN LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA ----- (Euro ventottovirgolasettantasette)	mq	28,77
T.05.60	CASSERATURA PER IL CONTENIMENTO DEI GETTI PER OPERE QUALI MURI,PILASTRI,ARCHI,VOLTE,PARAPETTI,CORD		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	OLI,SOTTOFONDI,CALDANE,PLATEE ECC COMPRESO IL PUNTELLAMENTO E IL DISARMO,MISURANDO ESCLUSIVAMENTE LO SVILUPPO DELLE PARTI A CONTATTO DEI GETTI		
T.05.60.01	IN LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA ----- mq (Euro trentottovirgolacinquantaquattro)		38,54
T.05.60.02	IN LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA, MA ADATTO PER GETTI DA LASCIARE GREZZI IN VISTA. ----- mq (Euro quarantaduevirgolanovantadue)		42,92
t.05.70	FINITURA SUPERFICIALE DI MARCIAPIEDE IN CLS MEDIANTE SPOLVERO DI POLVERE DI CEMENTO E QUARZO SFEROIDALE SUCCESSIVA LISCIATURA MANUALE O MECCANICA AD UMIDO DA EFFETTUARSI ENTRO IL PERIODO DI PRESA DEL GETTO IN CLS COMPRESA LA EVENTUALE BUGNATURA ANTISCIVOLO ----- mq (Euro undicivirgolaventi)		11,20
T.05.80	Trattamento protettivo di superfici in cls, ottenuto mediante applicazione di una ripresa di fondo a tre componenti a base di resine epossidiche e composti inorganici reattivi in ragione di 0.500 kg/m ² , due riprese di rivestimento a base di resine epossidiche modificate a solvente bicomponente in ragione di 0,300 kg/m ² per ripresa; il tutto per uno spessore complessivo finito non inferiore a 400 micron. Compreso ogni onere per l'impiego di qualsiasi tipo di attrezzatura per la miscelatura, lavaggio, illuminazione e aerazione. Nel prezzo si intendono compensati anche gli oneri per la realizzazione delle segnature dei campi gioco.		
T.05.80.01	Eseguito su superfici con transito pedonale ----- mq (Euro ventottovirgolatrentotto)		28,38
T.05.90	Realizzazione di sistema di collegamento tra pavimentazione in cls esistente e nuove sovrastutture in c.a. in progetto mediante infissione di barre di ferro ad aderenza miglirata Fe B 44 K per una profondita' pari allo spessore della pavimentazione od ad almeno 30 cm in misura di almeno n. 3 al metro lineare di nuova struttura e con un'altezza libera pari ad almeno 20 diametri. Nel prezzo si intendono compensati anche gli oneri per la perforazione della pavimentazione in cls con punta da 20 mm. posa		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	dello spezzone fissaggio dello stesso con malta tipo Emaco S55 o similare e legature dei ferri all'armatura delle nuove strutture.		
T.05.90.01	cad		
	----- cad (Euro settevirgolazerozero)		7,00
T.06			
T.06.10	COSTRUZIONE DI POZZETTO PER CAVIDOTTI COMPRESO LO SCAVO, IL RINFIANCO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE DI CM. 15, LA PROVVISTA DEL POZZETTO, IL CARICO ED IL TRASPORTO ALLA DISCARICA DELLA TERRA ECCEDENTE, IL REIMPIMENTO DELLO SCAVO, L'EVENTUALE MURATURA IN MATTONI PIENI E MALTA CEMENTIZIA, DEBITAMENTE INTONACATA SULLE PARETI INTERNE PER LA POSA DELLA GRIGLIA ALLE QUOTE DI PROGETTO CON ADOZIONE DI POZZETTO IN CEMENTO ARMATO PREFABBRICATO DI CM. 40X40X40 SENZA FONDO, ESCLUSA LA PROVVISTA E POSA DEL CHIUSINO E DEL TELAIO IN GHISA		
	----- cad (Euro settantanovevirgolatrentanove)		79,39
T.06.20	COSTRUZIONE DI CAMERETTA PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE STRADALI COMPRESO LO SCAVO, IL SOTTOFONDO E RINFIANCO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE DI CM. 10, LA PROVVISTA DEL POZZETTO, IL CARICO ED IL TRASPORTO ALLA DISCARICA DELLA TERRA ECCEDENTE, IL REIMPIMENTO DELLO SCAVO, L'EVENTUALE MURATURA IN MATTONI PIENI E MALTA CEMENTIZIA, DEBITAMENTE INTONACATA SULLE PARETI INTERNE PER LA POSA DELLA GRIGLIA ALLE QUOTE DI PROGETTO CON ADOZIONE DI POZZETTO SIFONATO IN CEMENTO ARMATO PREFABBRICATO DI CM. 40X40X40, ESCLUSA LA PROVVISTA E POSA DELLA GRIGLIA E DEL TELAIO IN GHISA		
	----- cad (Euro settantatrevirgolanoventaquattro)		73,94
T.06.30	POSA IN OPERA DI BOCCHETTE A GRIGLIE O A GOLA DI LUPO PER SCARICO DELLE ACQUE PIOVANE ALLE QUOTE DELLA PAVIMENTAZIONE FINITA,COMPRESI LA MALTA CEMENTIZIA, I MATTONI OCCORRENTI E L'EVENTUALE		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	TRASPORTO DAL LUOGO DI DEPOSITO AL SITO D'IMPIEGO SU PREESISTENTE MANUFATTO ----- cad (Euro quarantasettevirgolasessantasette)		47,67
T.06.40	Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa		
T.06.40.01	Di qualunque dimensione compreso il fissaggio ----- kg (Euro trevirgolazerotre)		3,03
T.06.60	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAMERA D'ISPEZIONE PER FOGNATURA AD ANELLI IN CLS PREFABBRICATO COMPRESA DI PLATEA DI FONDAZIONE E SOLETTA CARRABILE IN C.A.. SONO COMPRESI NEL PREZZO LA SIGILLATURA DEI GIUNTI CON MALTA DI SABBIA E CEMENTO.		
T.06.60.01	DIMENSIONI INTERNE CM. 80 X 80 ----- ml (Euro duecentotrentaduevirgolacinquantadue)		232,52
T.07			
T.07.00	POSA DI CORDOLI IN CEMENTO PRESSATO O VIBRATO IN CASSERO METALLICO, RETTI O CURVI, COMPRENDENTE: - LO SCAVO PER FAR POSTO AL CORDOLO ED AL SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO SECONDO LE QUOTE STABILITE DALLA DIREZIONE DEI LAVORI; - IL TRASPORTO DEI MATERIALI DI RICUPERO AI MAGAZZINI MUNICIPALI E DEI MATERIALI DI RIFIUTO ALLE DISCARICHE; - IL SOTTOFONDO PER IL LETTO DI POSA IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE DI CM.15 E DELLA LARGHEZZA DI CM.35 (CEMENTO KG.150/MQ SABBIA MC 0.400 - GHIAIETTA MC 0.800); - IL RINFIANCO IN CALCESTRUZZO COME SOPRA; - LO SCARICO; - L'ACCATASTAMENTO E LE GARANZIE CONTRO LE ROTTURE; - LA MANO D'OPERA PER L'INCASTRO A MASCHIO E FEMMINA; - LA SIGILLATURA DELLE SUPERFICI DI COMBACIO A MEZZO DI MALTA DI CEMENTO POSATA A KG.600/MC; - LA RIFILATURA DEI GIUNTI; - IL RIPASSAMENTO DURANTE E DOPO LA POSA		
T.07.00.01	CORDOLI AVENTI SEZIONE RETTANGOLARE DI CM.10X25; CON SCAVO PER FAR POSTO AL CORDOLO ESEGUITO A MACCHINA; CON IL RINFIANCO DI SEZIONE TRIANGOLARE AVENTE CM.15 DI BASE E CM.15 DI ALTEZZA		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	----- ml (Euro tredicivirgolacinquantasei)		13,56
T.07.00.03	CORDOLI AVENTI SEZIONE TRAPEZIA (BASE MINORE CM. 12,BASE MAGGIORE CM.15 O 20,ALTEZZA CM.25) OPPURE AVENTI SEZIONE RETTANGOLARE DI CM.12X30, CON SCAVO PER FAR POSTO AL CORDOLO ESEGUITO A MACCHINA; CON IL RINFIANCO DI SEZIONE TRIANGOLARE AVENTE CM.20 DI BASE E CM.20 DI ALTEZZA	ml	15,27
	----- ml (Euro quindicivirgolaventisette)		
T.07.10	POSA DI GUIDE RETTE O CURVE DELLO SPESSORE DI CM.9-12 DI GNEISS, GRANITI, SIENITI, DIORITI E SIMILI, ALTEZZA DA CM.25 A CM.30, IN PEZZI DI LUNGHEZZA DI ALMENO M.0,90 SU STRATO DI CALCESTRUZZO DELLO SPESSORE DI CM.15 E DELLA LARGHEZZA DI CM.22 (CEMENTO MG.15, SABBIA MC.0,400, GHIAIETTA MC.0,800) COMPRESO: -L'EVENTUALE SCAVO O LA DEMOLIZIONE DEL LETTO DI POSA PREESISTENTE; -IL CARICO ED IL TRASPORTO DEL MATERIALE ECCEDENTE ALLE LOCALITA' INDICATE OD ALLA DISCARICA; -LA PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI CON COLATA DI PASTINA DI CEMENTO -OGNI OPERA DI SCALPELLINO		
t.07.10.01	con scavo eseguito a mano	ML	26,99
	----- ML (Euro ventiseivirgolanovantanove)		
T.07.10.02	CON SCAVO ESEGUITO A MACCHINA	ml	16,95
	----- ml (Euro sedicivirgolanovantacinque)		
T.07.20	POSA IN OPERA DI CORDONI RETTI E CURVI DI GNEISS GRANITI, SIENITI, DIORITI E SIMILI, DELLE DIMENSIONI IN USO (LARGHEZZA CM.30 ALTEZZA CM.25) CON SMUSSO DI CM.2, IN PEZZI DI LUNGHEZZA DI ALMENO M.0,90, COMPRENDENTE : -LO SCAVO PER FAR POSTO AL CORDONE E AL SOTTO FONDO IN CALCESTRUZZO, SECONDO LE QUOTE STABILITE DALLA DIREZIONE DEI LAVORI; -IL TRASPORTO DEI MATERIALI DI RECUPERO AI MAGAZZINI MUNICIPALI E DEI MATERIALI DI RIFIUTO ALLE DISCARICHE ; -LO STRATO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO (CEMENTO MG.15, SABBIA MC.0,400, GHIAIETTA MC.0,800) PER LA FORMAZIONE DEL LETTO DI POSA DEI CORDOLI, DELLO SPESSORE DI CM.15 E		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	DELLA LARGHEZZA DI CM.40 ; -LA RIFILATURA DEI GIUNTI E IL RIPASSAMENTO DURANTE E DOPO LA POSA ; -LA SIGILLATURA CON PASTINA DI CEMENTO COLATA -INTERVENTI NECESSARI PER EVENTUALI RIPARAZIONI E MANUTENZIONI SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL CAPITOLATO. -OGNI OPERA DI SCALPELLINO		
T.07.20.02	CON SCAVO ESEGUITO A MACCHINA ----- ml (Euro ventiquattrovirgolazerozero)	ml	24,00
T.07.30	FORMAZIONE DI FONDAZIONE PER MARCIAPIEDE RIALZATO O PER RIPRISTINO DI TRATTI DELLO STESSO, COMPRENDENTE IL SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO, CON RESISTENZA CARATTERISTICA PARI A 100 KG/CMQ, SU STRATO DI GHIAIA VAGLIATA DELLO SPESSORE DI CM.10 COMPRESSI, ESCLUSA LA PAVIMENTAZIONE SOVRASTANTE SIA BITUMINOSA CHE LAPIDEA E LO SCAVO DEL CASSONETTO.		
T.07.30.01	DELLO SPESSORE DI CM.10 ----- mq (Euro diciottovirgolasessantacinque)	mq	18,65
T.07.30.02	DELLO SPESSORE DI CM.15 ----- mq (Euro ventitrevirgolasessantatre)	mq	23,63
T.07.40	POSA DI PAVIMENTAZIONE IN MARMETTE AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO PRESSATO E VIBRATO, COMPRENDENTE LA PROVVISTA E LO STENDIMENTO DELLA SABBIA PER IL SOTTOFONDO DELLO SPESSORE DA CM.4 A CM.6, LA COMPATTAZIONE CON PIASTRA VIBRANTE DEI BLOCHETTI E LA CHIUSURA DEGLI INTERSTIZI TRA UN ELEMENTO E L'ALTRO MEDIANTE LAVATURA E SCOPATURA		
T.07.40.01	DELLO SPESSORE DI CM.4 E 6 ----- mq (Euro undicivirgolacinquantatre)	mq	11,53
T.07.40.02	DELLO SPESSORE DI CM. 7 E 8 ----- mq (Euro dodicivirgolatrentadue)	mq	12,32
T.07.50	POSA DI MARMETTE AUTOBLOCCANTI FORATE,PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE E TAPPETI ERBOSI, IN CALCESTRUZZO PRESSATO E VIBRATO, COMPRENDENTE LA		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	PROVVISTA E LO STENDIMENTO DELLA SABBIA PER IL SOTTOFONDO DELLO SPESSORE DA CM.5 A CM.10, LA COMPATTAZIONE CON PIASTRA VIBRANTE O CON PESTELLO A MANO, ESCLUSO IL RIEMPIMENTO DEI FORI		
T.07.50.01	DELLO SPESSORE DI CM.10		
	----- mq (Euro undicivirgolasettantaquattro)		11,74
T.07.55	Formazione di pavimentazione stabilizzata ottenuta mediante strato di misto granulare anidro di cava o di fiume composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm 8 e dello spessore di cm 15 con sovrastante strato di misto granulare frantumato (stabilizzato) di cm 7 composto di ghiaia, ghiaietto e sabbia, con correzione del fuso granulometrico mediante miscelazione con almeno il 30% di materiale lapideo frantumato delle dimensioni di mm 10-15, con strato superficiale di polvere di frantoio dello spessore di cm 3, comprese le idonee rullature a tre strati separati, lo scavo ed il trasporto dei materiali di risulta in discarica		
T.07.55.01	Dello spessore finito di cm 25, con materiali forniti dalla ditta		
	----- mc (Euro diciottovirgolaottanta)		18,80
T.07.56	Formazione di pavimentazione ecologica in terra stabilizzata mediante una miscela di terra, cemento tipo 425 (in ragione di kg.180 per ogni mc di terreno trattato) e agente catalizzatore a base di carbonati e cloruri (in ragione di kg. 1per ogni m ³ di terreno trattato), il tutto previa preparazione del sottofondo esistente, rullato e portato in quota come da progettazione richiesta e successiva aspersione di primer (in ragione di l 1 ogni 3 m ² di superficie)		
T.07.56.01	Per uno spessore finito di cm 10		
	----- mc (Euro diciottovirgolasettanta)		18,70
T.07.60	POSA DI CUBETTI DI PORFIDO, SIENITE O DIORITE, PER LA FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONE, PROVVISI IN PROSSIMITA' DEL LUOGO DI POSA E DISPOSTI SECONDO IL PIANO DI CAVA, AD ARCHI CONTRASTANTI E PARALLELI, ANCHE NELLE ZONE DEI BINARI TRANVIARI SU LETTO DI POSA DI SABBIA DEL PO O DELLA STURA, SECONDO LE PRESCRIZIONI, COMPRESA LA PROVVISTA DELLA SABBIA,		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	LA BATTITURA A REGOLA D'ARTE, LA SCOPATURA, IL CARICO ED IL TRASPORTO DI TUTTI I DETRITI ALLE DISCARICHE E LA MANUTENZIONE, ESCLUSA LA SOLA PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO CHE SARA' COMPENSATA A PARTE		
T.07.60.01	CUBETTI CON SPIGOLO VARIABILE DA CM.4 A CM.6		
	----- mq		54,38
	(Euro cinquantaquattrovirgolatrentotto)		
T.07.60.02	CUBETTI CON SPIGOLO VARIABILE DA CM.6 A CM.8		
	----- mq		45,05
	(Euro quarantacinquevirgolazerocinque)		
T.07.60.03	CUBETTI CON SPIGOLO VARIABILE DA CM.8 A CM.12		
	----- mq		40,52
	(Euro quarantavirgolacinquantadue)		
T.07.62	Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la sola provvista delle lastre, compresa ogni lavorazione complementare ed accessoria per dare il pavimento perfettamente finito, con o senza fascia o disegno, escluso il sottofondo, per quantitativi di almeno m ² 1		
T.07.62.01	COMPRESA LA LUCIDATURA A PIOMBO		
	----- mq		47,59
	(Euro quarantasettevirgolacinquantanove)		
T.07.62.02	ESCLUSA LA LUCIDATURA A PIOMBO		
	----- mq		37,42
	(Euro trentasettevirgolaquarantadue)		
T.07.70	CORDONATURA PER DELIMITAZIONI, COMPRESA LA FORMAZIONE DEL LETTO DI POSA IN CLS CEMENTIZIO AL 200 E LA SIGILLATURA DEI CUBETTI CON IMPASTO COSTITUITO DA SABBIA MISTA A CEMENTO NORMALE (KG 5 OGNI ML), ESCLUSO LO SCAVO		
T.07.70.02	FORMATA DA DOPPIA FILA DI CUBETTI DI CM. 8-10 FORNITI DALLA DITTA		
	----- ml		25,15
	(Euro venticinquevirgolaquindici)		
T.07.70.03	FORMATA DA DOPPIA FILA DI CUBETTI DI CM. 10-12 FORNITI DALLA DITTA		
	----- ml		29,06
	(Euro ventinovevirgolazerosei)		
T.07.71	Cordonatura per delimitazioni,compresa la		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	formazione del letto di posa in cls cementizio al200 e la sigillatura delle marmette autobloccanti con impasto costituito da sabbia mista a cemento normale (kg 5 ogni m), escluso lo scavo		
T.07.71.01	Formata da doppia fila di marmette autobloccanti in cls dello spessore di cm4-6-8, fornite dalla citta' (Euro sedicivirgolaventisei)	ML	16,26
T.07.80	SIGILLATURA DEI GIUNTI DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO, DI SIENITE O DIORITE; ANCHE SULLA SEDE DEI BINARI TRANVIARI, SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL CAPITOLATO		
T.07.80.01	CON EMULSIONE BITUMINOSA (Euro diciannovevirgolaventinove)	mq	19,29
T.07.80.02	CON BOIACCA DI CEMENTO (Euro quindicivirgolaventi)	mq	15,20
T.07.90	POSA IN ADERENZA DI MANTI SINTEITICI IN PVC COMPREDENTE L'ISPEZIONE E PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE, SPALMATURA DI BITUME O EMULSIONE VINILICA, TAGLIO DEI TELI E ADATTAMENTO ALLE DIMENSIONI DELL'AREA, STESURA ED INCOLLAGGIO DEL MANTO SULLO STRATO BITUMINOSO FATTO RINVENIRE A CALDO, SALDATURA DEI TELI CON SOLVENTE O ARIA CALDA, SIGILLATURA, E FINITURA BOCCHETTONI PLUVIALI.		
T.07.90.01	PER IMPERMEABILIZZAZIONI DI COPERTURE DI QUALSIASI TIPO (PIANE, A VOLTA, IN PENDENZA ETC.) DI PARCHEGGI, MARCIAPIEDI E RAMPE. (Euro tredicivirgolacinquantanove)	mq	13,59
T.07.100	Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti		
T.07.100.10	Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m ² 1 (Euro ottantaquattrovirgolasettantadue)	mq	84,72

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
T.07.110	Realizzazione di pavimentazione in quadrotti di ghiaino lavato dim. 50x50, colore a scelta della D.L., da posarsi su sottofondo in cls mediante colla per esterni senza fughe tra le file.	mq	27,20
	(Euro ventisettevirgolaventi)		
T.08	PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE		
T.08.00	PREPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA ESISTENTE, PER LA RIPARAZIONE DI BUCHE O SCREPOLATURE, MEDIANTE LAVATURA ENERGICA E SCOPATURA ATTA AD ASPORTARE LE MATERIE TERROSE E SABBIOSE; COMPRESO L'ESTIRPAMENTO DELL'ERBA ESISTENTE, LO ALLONTANAMENTO DEI DETRITI ED OGNI PRESTAZIONE MANUALE E MEZZO D'OPERA		
T.08.00.03	PER L'ESECUZIONE DI TRATTAMENTI SUPERFICIALI O PER LA STESA DI TAPPETI	mq	0,65
	(Euro zerovirgolasessantacinque)		
T.08.10	PROVVISTA E STESA DI EMULSIONE BITUMINOSA AL 55% DI BITUME IN RAGIONE DI		
T.08.10.03	KG.0,500/MQ,PER ANCORAGGIO SULLO STRATO DI BASE	mq	0,37
	(Euro zerovirgolatrentasette)		
T.08.20	STESA A TAPPETO DI CALCESTRUZZI E DI CONGLOMERATI BITUMINOSI DI QUALSIASI TIPO, CON VIBROFINITRICE, COMPRESA LA CILINDRATURA A PERFETTA REGOLA D'ARTE CON RULLO COMPRESSORE STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE		
T.08.20.01	PER SPESSORI COMPRESSI FINO A CM.3	t	9,56
	(Euro novevirgolacinquantasei)		
T.08.20.02	PER SPESSORI COMPRESSI DA CM.3 A CM.6	t	9,19
	(Euro novevirgoladiciannove)		
T.08.20.03	PER SPESSORI COMPRESSI OLTRE A CM.6	t	6,89
	(Euro seivirgolaottantanove)		
T.08.25	STESA A MANO DI CALCESTRUZZI E DI CONGLOMERATI BITUMINOSI DI QUALUNQUE		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	TIPO, COMPRESO L'EVENTUALE AVVICINAMENTO NELL'AMBITO DEL CANTIERE, COMPRESA LA CILINDRATURA A PERFETTA REGOLA D'ARTE CON RULLO COMPRESSORE STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE		
T.08.25.001	PER SPESSORE COMPRESSO FINO A CM.3 ----- t (Euro trentavirgolazero)		30,01
T.08.25.002	PER SPESSORE COMPRESSO DA CM.3 A CM.6 ----- t (Euro ventottovirgolaquaranta)		28,40
T.08.25.003	PER SPESSORE COMPRESSO OLTRE CM.6 ----- t (Euro diciassettevirgolaquarantaquattro)		17,44
T.08.30	PROVVISTA E STESA DI MISTO GRANULARE BITUMATO (TOUT-VENANT TRATTATO) PER STRATO DI BASE, COMPOSTO DA INERTI DI TORRENTE, DI FIUME, DI CAVA O PROVENIENTI DALLA FRANTUMAZIONE DI ROCCIA SERPENTINOSA, TRATTATO CON BITUME CONFORMEMENTE ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA' ATTUALMENTE VIGENTI PER QUANTO CONCERNE LA GRANULOMETRIA E LA DOSATURA, COMPRESA LA CILINDRATURA MEDIANTE RULLO COMPRESSORE STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE		
T.08.30.01	STESO IN OPERA AD UNA RIPRESA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 8 ----- mq (Euro ottovirgolaventinove)		8,29
T.08.30.02	STESO IN OPERA AD UNA RIPRESA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 10 ----- mq (Euro diecivirgolatrentacinque)		10,35
T.08.30.03	STESO IN OPERA AD UNA RIPRESA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 12 ----- mq (Euro dodicivirgolaquarantatre)		12,43
T.08.30.07	STESO IN OPERA A DUE RIPRESE CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	COMPRESSO PARI A CM. 10 ----- mq (Euro diecivirgolaottantuno)		10,81
T.08.30.08	STESO IN OPERA A DUE RIPRESE CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 12 ----- mq (Euro dodicivirgolanoventotto)		12,98
T.08.30.09	STESO IN OPERA A DUE RIPRESE CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 14 ----- mq (Euro quattordicivirgolasettantotto)		14,78
T.08.30.10	STESO IN OPERA A DUE RIPRESE CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 15 ----- mq (Euro quindicivirgolaottantadue)		15,82
T.08.40	PROVVISTA E STESA DI CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER), CONFORME ALLE NORME TECNICHE CITTA'DI TORINO (C.C.16.05.1973), STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE A PERFETTA REGOLA D'ARTE SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA E LE EVENTUALI INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI, COMPRESO L'ONERE DELLA COMPATTAZIONE CON RULLO STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE, ECLUSA LA PROVVISTA E STESA DELL'EMULSIONE BITUMINOSA DI ANCORAGGIO		
T.08.40.01	STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO DI CM.4 COMPRESSI ----- mq (Euro cinquevirgoladieci)		5,10
T.08.40.02	STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO DI CM.5 COMPRESSI ----- mq (Euro seivirgolatrentanove)		6,39
T.08.40.03	STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO DI CM.6 COMPRESSI ----- mq (Euro settevirgolasessantasette)		7,67
T.08.50	PROVVISTA E STESA A TAPPETO DI CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA, CONFORME ALLE NORME		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	TECNICHE CITTA' DI TORINO (C.C. 16/05/1973), STESO IN OPERA CON VIBRIFINITRICE A PERFETTA REGOLA D'ARTE SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA E LE EVENTUALI INDICAZIONI DELLA D.L.,COMPRESO L'ONERE DELLA COMPATTAZIONE CON RULLO STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE,ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLA MASSICCIA SOTTOSTANTE E LA PROVVISTA E STESA DELL'EMULSIONE BITUMINOSA DI ANCORAGGIO		
T.08.50.01	STESO CON VIBROFINITRICE, PER UNO SPESSORE FINITO COMPRESSO PARI A CM.3		
	----- mq		4,05
	(Euro quattrovirgolazero cinque)		
T.08.50.02	STESO CON VIBROFINITRICE, PER UNO SPESSORE FINITO COMPRESSO PARI A CM.4		
	----- mq		5,38
	(Euro cinquevirgolatrentotto)		
T.08.60	Realizzazione di pavimentazione bituminosa stampata a simulazione di pavimentazioni in autobloccanti e/o porfido a scelta della D.L. mediante inserimento su strato di usura appena stesa con temperatura di circa 80° gradi di specifiche matrici metalliche che dovranno essere pressate con compattatore vibrante di adeguata potenza, esclusa la sola stesa del tappeto di usura.		
T.08.60.01	con realizzazione di disegni grafici (cordonature, cerchi, etc.) secondo gli schemi esecutivi		
	----- mq		9,20
	(Euro novevirgolaventi)		
T.08.70	Realizzazione di finitura superficiale antisdrucchiolo di pavimentazione bituminosa, anche stampata con matrici annegate, mediante fornitura e stesa di resine a rapido indurimento spruzzate in due mani con apposita pompa a bassa pressione e sistema di miscelazione continua, finitura manuale a spatola, con successiva applicazione di strato protettivo trasparente in resina.		
T.08.70.01	Con realizzazione di disegni grafici di diverso colore secondo gli schemi grafici		
	----- mq		11,20
	(Euro undicivirgolaventi)		
T.09	OPERE IN FERRO		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
T.09.00	POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN LAMIERA METALLICA, SERRAMENTI IN FERRO DI TIPO INDUSTRIALE, CACELLI, CANCELLATE, INFERIATE, RINGHIERE E SIMILI.		
T.09.00.01	AL KG.		
	----- kg (Euro unovirgolacinquantotto)		1,58
T.09.10	VERNICIATURA CON SMALTO SU COLORITURA ESISTENTE PER SUPERFICI METALLICHE		
T.09.10.01	DI MANUFATTI ESTERNI AD UNA RIPRESA		
	----- mq (Euro ottovirgolaquarantacinque)		8,45
T.09.10.02	Di manufatti esterni, a due riprese		
	----- mq (Euro tredicivirgolasessantuno)		13,61
T.09.20	Fornitura e posa in opera di palo cilindrico rastremato		
T.09.20.10	Fornitura e posa di palo cilindrico, lunghezza totale 7,00 m sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), verniciato colore grigio scuro secondo indicazioni D.L., diametro 102 mm , spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 184x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90° rispetto all'asola, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;		
	----- cad (Euro duecentotrentaseivirgolaottanta)		236,80
T.10	OPERE DI COMPLETAMENTO		
T.10.10	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI VERTICALI PER LA DISSUAZIONE DELLA SOSTA IN GHISA O CLS MARTELLINATO, SECONDO LE INDICAZIONI DELLA D.L., DA POSARSI MEDIANTE FISSAGGIO ALLA PAVIMENTAZIONE IN MARMETTE AUTOBLOCCANTI O PORFIDO.		
	----- CAD (Euro quattrocentotrentacinquevirgolazerozero)		435,00
T.10.20	Fornitura e posa in opera di panchina metallica dim. 1841x689x797h con struttura in acciaio s=8 mm zincato a caldo e verniciata a polveri P.E. con seduta e schienale in lamiera d'acciaio s=2 mm con fori d. 4 mm zincata a caldo e verniciata con polveri P.E., colore grigio antracite o nero, tipo mod. Lucky della Metalco o similare		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	----- cad (Euro cinquecentosettantavirgolazerozero)		570,00
T.10.30	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONTANELLA A BERE IN GHISA, ALTEZZA MT. 1.20 CIRCA, COLORE VERDE A SCELTA D.L., COMPLETA DI BASAMENTO CON RACCOLTA DELLE ACQUE REFLUE E DI RUBINETTERIA. NEL PREZZO SI INTENDONO COMPENSATI GLI ONERI PER LO SCAVO, IL GETTO DELLA FONDAZIONE IN CLS, IL FISSAGGIO DELLA FONTANELLA, LA FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN CLS CON CHIUSINO IN GHISA, LA TUBAZIONE DI RACCORDO CON IL PUNTO DI CONSEGNA ACQUA IN POLIETILENE PN 12 DN 32, LA SARACINESCA DI INTERCETTAZIONE NEL POZZETTO ED IL COLLEGAMENTO ALLA FOGNATURA DELLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE.	CAD	1.150,00
	----- CAD (Euro millecentocinquantavirgolazerozero)		
T.10.35	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONTANELLA A BERE IN CEMENTO MARTELLINATO COLORE BIANCO, ALTEZZA MT. 1.20 CIRCA, COMPLETA DI BASAMENTO CON RACCOLTA DELLE ACQUE REFLUE E DI RUBINETTERIA. NEL PREZZO SI INTENDONO COMPENSATI GLI ONERI PER LO SCAVO, IL GETTO DELLA FONDAZIONE IN CLS, IL FISSAGGIO DELLA FONTANELLA, LA FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN CLS CON CHIUSINO IN GHISA, LA TUBAZIONE DI RACCORDO CON IL PUNTO DI CONSEGNA ACQUA IN POLIETILENE PN 12 DN 32, LA SARACINESCA DI INTERCETTAZIONE NEL POZZETTO ED IL COLLEGAMENTO ALLA FOGNATURA DELLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE.	CAD	1.350,00
	----- CAD (Euro milletrecentocinquantavirgolazerozero)		
T.10.40	Fornitura e posa di attrezzature ludiche conformi alle vigenti norme di sicurezza UNI EN 1176 - 1177 e certificati TUV	CAD	
T.10.40.10	Coppia di porte per il gioco del calcetto e delle pallamano integrata con tabellone per pallacanestro completo di retina il tutto realizzato in tubolari di metallo zincato a caldo di diametro adeguato (rete delle porte compresa) per garantire una particolare resistenza agli atti vandalici così come da schemi grafici	CAD	6.500,00
	----- CAD (Euro seimilacinquecentovirgolazerozero)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
T.10.40.11	Coppia di porte per il gioco del calcetto e delle pallamano realizzate in tubolari di metallo zincato a caldo di diametro adeguato (rete delle porte compresa) per garantire una particolare resistenza agli atti vandalici così come da schemi grafici	CAD	4.800,00
	(Euro quattromilaottocentovirgolazerozero)		
T.10.40.20	Gioco a molla in metallo verniciato con pannelli seduta in multistrato o HPLE rappresentante una moto, un'auto od un animale a scelta della D.L.	CAD	700,00
	(Euro settecentovirgolazerozero)		
T.10.40.25	Gioco a molla raffiguranti moto od animali di ari colori a scelta della D.L. realizzati in polietilene lineare stampato con il sistema rotazionale colorato nella massa, (materiale riciclabile), si presenta in unico blocco stampato a tre dimensioni. Dotato di anima metallica interna di rinforzo, alla quale viene fissata la molla EKS 20mm. in lega speciale di acciaio fissata per mezzo di speciale piastra di raccordo antischiacciamento su struttura in Fe 360 zincato a caldo. Età d'uso: 3 - 8 anni Dimensioni indicative gioco: Lunghezza:cm. 100-120 Larghezza:cm. 35-50 Altezza seduta:cm. 50 Spazio di sicurezza: Lunghezza:cm. 300 Larghezza:cm. 250	cad	700,00
	(Euro settecentovirgolazerozero)		
T.10.40.50	Struttura ludica in legno adatta all'uso di bambini tra 2 e 8 anni formata da 2 casette indipendenti complete di tavolo panchine, pannelli laterali ed attività con tetto a due falde collegate tra loro da percorso delimitato da pannelli laterali e pannelli attività'. Dimensioni complessivi 400 x 400.	cad	10.800,00
	(Euro diecimilaottocentovirgolazerozero)		
T.10.40.60	Casetta in legno dim. 180x180x190h con tetto a due falde dotata di pannelli laterali di tamponamento e pannello attività' completa di tavole con panche.	cad	4.500,00
	(Euro quattromilacinquecentovirgolazerozero)		
T.10.40.70	Gioco statico a forma di trenino in legno e pannelli in multistrato colorati composto da tre moduli raffiguranti locomotiva con tubo e seduta		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	dim. 215x115, vagone passeggeri con 2 sedute dim. 200x120 e vagone merci composto da tunnel dim. 165x90 ----- cad		7.000,00
	(Euro settemilavirgolazerozero)		
T.10.40.80	Gioco statico in legno a forma di labirinto con dimensioni di circa 250x400 cm composto da casetta con panchetta, passaggio con tubo, varchi di varie forma e dimensioni, pannelli attivita' e pannelli di recinzione per eta' d'uso da 2 anni. ----- cad		7.000,00
	(Euro settemilavirgolazerozero)		
T.10.40.91	Fornitura e posa di altalena biposto con seggiolini a tavoletta telaio completamente in metallo zincato e verniciato con montanti ricurvi - sospensioni a doppio cuscinetto autolubrificante, catene zincate a maglia stretta con filo da 6 mm e luce interna da 8 mm fissate direttamente alla piattaforma di base. Dim. indicative 350x200x220h La struttura dovra' essere conforme alla normativa vigente ed in particolare alla norme UNI 1176 ----- CAD		2.500,00
	(Euro duemilacinquecentovirgolazerozero)		
T.10.40.92	Fornitura e posa di altalena biposto con seggiolini a gabbia telaio completamente in metallo zincato e verniciato con montanti ricurvi - sospensioni a doppio cuscinetto autolubrificante, catene zincate a maglia stretta con filo da 6 mm e luce interna da 8 mm fissate direttamente alla piattaforma di base. Dim. indicative 350x200x220h La struttura dovra' essere conforme alla normativa vigente ed in particolare alla norme UNI 1176 ----- CAD		2.550,00
	(Euro duemilacinquecentocinquantavirgolazeroze ro)		
T.10.50	Fornitura e posa di pavimentazione antitraumatica drenante con funzioni di portezione da caduta in base alla norma UNI EN 1176 composta da doppio strato di pavimentazione. Strato di sottofondo in agglomerato di gomma espansa di dimensioni 100 x 200 cm e spessore variabile sulla base dell'altezza di caduta; Strato superficiale in agglomerato di granuli di gomma con finitura in edpm colorata in massa, colore a scelta della D.L. dimensioni indicative 100 x 100 cm spessore 10 mm. Entrambi gli strati da posarsi con collante poliuretanico su superficie piana di sottofondo in cemento o asfalto.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	Prodotto certificato secondo norme UNI 1177.		
T.10.50.10	Spessore finito mm. 25 (15 +10) per altezze di caduta sino a 168 cm	Corpo	
	----- mq		70,00
	(Euro settantavirgolazerozero)		
T.10.50.20	Spessore finito mm. 40 (30 +10) per altezze di caduta sino a 225 cm		
	----- mq		79,00
	(Euro settantanovevirgolazerozero)		
T.10.50.30	Spessore finito mm. 65 (55 +10) per altezze di caduta sino a 360 cm		
	----- mq		100,00
	(Euro centovirgolazerozero)		
T.10.60	Fornitura e posa di pavimentazione antitraumatica drenante gettata in opera, costituita da granuli di gomma legati da resina poliuretaniche o da gomma vulcanizzata il tutto atossico certificato e prodotte secondo le norme di sicurezza europee EN 1177/7, certificate TUV ed EN ISO 9002, di colore a scelta della D.L. stesa in opera anche realizzando disegni e/o schemi grafici.		
T.10.60.10	di spessore minimo cm. 5 e comunque idoneo all'altezza di caduta del gioco sopra installato		
	----- mq		88,00
	(Euro ottantottovirgolazerozero)		
T.10.70	Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitraumatica per altezza di caduta fino a 150 cm, spessore minimo 45 mm, costituita da gomma e poliuretano in quadrotti da cm. 50x50 o 100x50, da posarsi a colla bicomponente su sottofondo in cls esistente.		
	Prodotto certificato secondo le norme UNI 1177		
	----- mq		70,00
	(Euro settantavirgolazerozero)		
T.10.80	Protezione di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante applicazione di un fondo a base di resine sintetiche ad azione consolidante, fungicida, antitarlo ed insetto repellente, non filmogeno e ad elevata capacita' penetrante nel supporto, applicato a spruzzo od a pennello, compresa ogni opera accessoria per la pulizia preventiva dei manufatti		
T.10.80.10	A due riprese		
	----- mq		12,94
	(Euro dodicivirgolannovantaquattro)		
T.10.90	Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi gia' preparati		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
T.10.90.10	Con smalto sintetico ad una ripresa ----- (Euro seivirgolanovantanove)	mq	6,99
T.10.90.20	----- (Euro dodicivirgolatrenta)	mq	12,30
T.10.100	Rivestimento di muri di calcestruzzo con fasce di scapoli di pietra lavorata, delle dimensioni di cm 4-10 di altezza e di cm 10-15 di lunghezza compresa la sigillatura e la profilatura dei giunti con malta cementizia		
T.10.100.10	Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 ----- (Euro duecentoventisettevirgolasettantanove)	mq	227,79
T.10.110	Provvista e posa di manto in erba artificiale di ultima generazione, su sottofondo esistente, in fibrillato lungo in teli (H=cm. 410) in fibra 100% polietilene 8800 Dtex. 80Mu, stabilizzata e resistente ai raggi U.V., rovescio in latex carboxillato imputrescibile, fondo uniformemetne drenante, spess tot. ca. mm.42, felpa spess. mm.40, fondo spess. mm. 2,0 ca., peso tot. ca gr/mq. 2040, 9600 punti al mq, colore a scelta della D.L., prodotto da azienda certificata da parte di un organo riconosciuto secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 (Ca)". Nel prezzo si intendono compensati anche gli oneri per l'intasamento con granuli di gomma naturale (non di riciclo). -----	mq	37,28
T.10.120	Fornitura e posa in opera di gazebo in legno con dimensioni di circa 400x600, con 6 pilastri, copertura a 4 falde a sbalzo in legno lamellare ed assito, impermeabilizzazione copertura in lastrine pvc con protettivo superficiale colore a scelta della D.L., canali di gronda e pluviali in lamiera zincata e verniciata, da posarsi in plinti di cls gettato in opera dim. 80x80x80 previo trattamento con impregnante del legno della parte di pilastri da interrarsi. -----	cad	4.750,00
	(Euro quattromilasettecentocinquantavirgolazero zero)		
T.12	OPERE A VERDE		
T.12.10	FORMAZIONE DI PRATO, COMPRESA LA REGOLARIZZAZIONE DEL PIANO DI SEMINA CON LIVELLAMENTO SMINUZZAMENTO E		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	RASTRELLATURA DELLA TERRA, PROVVISTA DELLE SEMENTI E SEMINA, CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA DEGLI EVENTUALI MATERIALI DI RISULTA		
T.12.10.01	COMPRESO LA FRESATURA ALLA PROFONDITA' DI CM. 15		
	----- mq		2,26
	(Euro duevirgolaventisei)		
T.12.10.02	SU CASSONETTO GIA' PREPARATO DI CM. 15 COMPRESA LA FORNITURA DI TERRA AGRARIA		
	----- mq		5,01
	(Euro cinquevirgolazerouno)		
T.12.20	MESSA A DIMORA DI ALBERI CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO COMPRESA TRA 20 E 25 CM, COMPRENDENTE LO SCAVO DELLA BUCA, IL CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA, LA PROVVISTA DI TERRA VEGETALE, IL CARICO E TRASPORTO DELLE PIANTE DAL VIVAIO, IL PIANTAMENTO, LA COLLOCAZIONE DI TRE PALI TUTORI IN LEGNO DI CONIFERA TRATTATO IN AUTOCLAVE DEL DIAMETRO DI CM. 8 LUNGHEZZA MT. 2.5 E ALTEZZA FUORI TERRA DI METRI 1.80, COLLEGATI CON LE RELATIVE SMEZZOLE, TRE LEGATURE AL FUSTO CON APPOSITA FETTUCCIA O LEGACCIO IN CANAPA, KG. 50 DI LETAME BOVINO MATURO, KG. 0.200 DI CONCIME A LENTA CESSIONE, LA FORMAZIONE DEL TORNELLO E SEI BAGNAMENTI DI CUI IL PRIMO AL MOMENTO DELL'PIANTAMENTO		
T.12.20.01	Buca di m 1.00x1.00x0.70		
	----- cad		88,79
	(Euro ottantottovirgolasettantanove)		
T.12.30	MESSA A DIMORA DI ARBUSTI COMPRENDENTE SCAVO DELLA BUCA, CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA, PROVVISTA E DISTRIBUZIONE DI G. 50 DI CONCIME A LENTA CESSIONE, KG. 10 DI LETAME MATURO, NONCHE' DELLA TERRA VEGETALE NECESSARIA, PIANTAGIONE DEI SOGGETTI E DUE BAGNAMENTI.		
T.12.30.10	BUCA DI CM. 30x30x30		
	----- CAD		6,29
	(Euro seivirgolaventinove)		
T.12.50	FORMAZIONE DI SIEPE, COMPRESO LO SCAVO, IL CARICO E TRASPORTO IN		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CONCIME A LENTA CESSIONE NELLA DOSE DI 0.2 KG AL ML, KG. 20 DI LETAME, LA PROVVISTA E IL RIEMPIMENTO CON TERRENO VEGETALE, I PALETTI IN LEGNO DICONIFERA IMPREGNATO DAL DIAMETRO DI CM. 8, IL DOPPIO FILO DI FERRO ZINCATO E DUE BAGNAMENTI, DI CUI IL PRIMO ALL'IMPIANTO, IL TRASPORTO DELLE PIANTINE DAL VIVAIO		
T.12.50.10	FOSSA DELLE DIMENSIONI DI CM 40 x 50 ----- (Euro ventivirgolasettantaquattro)	ML	20,74
T.12.60	FORMAZIONE DI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PER AREA VERDE SUDDIVISA IN AIUOLE DI MEDIE DIMENSIONI, ANCHE CON PRESNEZA DI SIEPI, COSI' COME INDIVIDUATE SULLE PLANIMETRIE DI PROGETTO. L'IRRIGAZIONE DELLE AREE A PRATO DOVRA' ESSERE GARANTITA MEDIANTE IRRIGATORI A TURBINA CON TESTINA INTERCAMBIABILE PER PORTATA E DIAMETRO E REGOLABILE PER ANGOLO DI IRRIGAZIONE MENTRE LE SIEPI E GLI ARBUSTI MEDIANTE STESA DI ALA GOCCIOLANTE IN MISURA DI UN IRRIGATORE PER PIANTA. NEL PREZZO SONO DA INTENDERSI COMPENSATI GLI ONERI PER LA FORNITURA E POSA DI ELETTROVALVOLE DI DIMENSIONI PROPORZIONATE ALLE AREE DA IRRIGARE DA POSARSI ALL'INTERNO DI POZZETTI IN CLS CON CHIUSINO IN GHISA (COMPRESI); LA FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DI DIAMETRO ADEGUATO PER LA PORTATA DEGLI IRRIGATORI DI OGNI SINGOLA ZONA, NONCHE' PER LE TUBAZIONI PRINCIPALI DI ADDUZIONE DELLA ACQUA COMPRESO LO SCAVO LA FORNITURA E STESA DI SABBIA PER LETTO E POSA E RICOPERTURA TUBAZIONI ED IL RINTERRO; LA FORNITURA E POSA DI IRRIGATORI ED ALA GOCCIOLANTE IN NUMERO E DIMENSIONI SUFFICIENTE PER LA COPERTURA TOTALE DELLE AREE DA IRRIGARE CON UNA PERCENTUALE MINIMA DI SOVRAPPOSIZIONE PARI AL 60%, LA FORNITURA E POSA DELLE TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO ESTERNAMENTE E LISCIO INTERNAMENTE PER LA REALIZZAZIONE DEI CAVIDOTTI DA POSARSI ALL'INTERNO DELLO STESSO SCAVO DELLA TUBAZIONE IDRAULICA DI ADDUZIONE PRINCIPALE, LA CENTRALINA ELETTRONICA		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	DI COMANDO E CONTROLLO A 16 ZONE ESPANDIBILE FINO A 64 CON RELATIVO ARMADIO STAGNO DA POSARSI FUORI TERRA, I CAVI ELETTRICI ED I RELATIVI CABLAGGI. NEL PREZZO SONO ALTRESI' COMPRESI GLI ONERI DERIVANTI DALLA FORNITURA E POSA DEI PEZZI SPECIALI DI COLLEGAMENTO TRA TUBAZIONI ED ELETTROVALVOLE E TRA ELETTROVALVOLE ED ALA GOCCIOLANTE CON RIDUTTORE DI PRESSIONE, L'ALLACCIAMENTO IDRAULICO AL PUNTO DI CONSEGNA DA ESEGUIRSI IN POZZETTO 80x80 CON COPERCHIO IN LAMIERA GRACATA ZINCATA COMPLETO DI SARACINESCA E VALVOLA DI NON RITORNO E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE L'OPERA ULTIMATA A PERFETTA REGOLA D'ARTE ESCLUSE LE SOLE OPERE EDILI RELATIVE AD EVENTUALI ATTRAVERSAMENTI STRADALI. SONO ALTRESI' COMPRESI GLI ONERI RELATIVI AL COLLAUDO DELL'OPERA E LA PREDISPOSIZIONE E CONSEGNA ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA TAVOLA GRAFICA DI DETTAGLIO (EX BUILD) DELL'IMPIANTO REALIZZATO.		
T.12.60.10	PER SUPERFICI COMPLESSIVE INFERIORI A 500 MQ PRIVE DI SIEPI ----- mq (Euro seivirgolaventi)		6,20
T.12.60.20	PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 500 CON PRESENZA DI SIEPI ----- mq (Euro settevirgolaquaranta)		7,40
T.12.60.30	PER SUPERFICI COMPLESSIVE TRA 500 E 1.500 MQ PRIVE DI SIEPI ----- mq (Euro quattrovirgolacinquanta)		4,50
T.12.60.40	PER SUPERFICI COMPLESSIVE TRA 500 E 1.500 MQ IN PRESENZA DI SIEPI ----- mq (Euro cinquevirgolaquaranta)		5,40
T.12.60.50	PER SUPERFICI COMPRESSE TRA 1.500 E 3.000 MQ ----- mq (Euro trevirgolanoventa)		3,90
T.12.60.60	PER SUPERFICI OLTRE 3.000 MQ ----- mq (Euro trevirgoladieci)		3,10

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
T.12.80	POSA TELO PACCIAMANTE SU AIUOLE GIA' PREPARATE PER IL PIANTAMENTO, COMPRESA LA SAGOMATURA, L'ANCORAGGIO AL SUOLO CON IDONEE FORCELLE METALLICHE E L'ANCORAGGIO AL SUOLO SUL PERIMETRO ESTERNO CON TONDINO DI FERRO		
T.12.80.10	IN PVC DRENANTE O IN TESSUTO NON TESSUTO		
	----- mq		1,55
	(Euro unovirgolacinquantacinque)		
T.13	ONERI SICUREZZA		
T.13.10	Realizzazione di recinzione perimetrale aree di cantiere mediante fornitura e posa di pannelli metallici posati su blocchi in cls sagomati. Nel prezzo sono da intendere copensdati anche gli oneri relativi alla gestione degli accessi nonche' all'installazione di idonea segnaletica stradale e segnaletica luminosa degli ingombri, nonche' la rimozione della stessa a cantiere ultimato.		
	----- ML		10,00
	(Euro diecivirgolazerozero)		
T.13.20	Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti. Dimensioni orientative m 2,40x6,40x2,40. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.		
T.13.20.10	Costo d'uso primo mese		
	----- cad		421,02
	(Euro quattrocientoventunovirgolazero due)		
T.13.20.20	per ogni mese successivo al primo		
	----- cad		176,00
	(Euro centosettantaseivirgolazerozero)		
T.13.30	Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Dimensioni orientative m 2,40x6,40x2,40. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.		
T.13.30.10	Costo d'uso primo mese	Corpo	494,09
	(Euro quattrocentonovantaquattrovirgolazeronove)		
T.13.30.20	per ogni mese successivo al primo	cad	191,00
	(Euro centonovantunovirgolazerozero)		
T.13.40	Nolo di cassone scarrabile di capacità fino a m ³ 20,00 per stoccaggio ed allontanamento di rifiuti speciali non pericolosi. Il prezzo va calcolato per ogni viaggio.	cad	144,71
	(Euro centoquarantaquattrovirgolasettantuno)		
T.13.50	Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale, conformemente a quanto previsto dal Codice della strada DLgs. n. 285/92 e al Regolamento di esecuzione e attuazione DPR n. 494/92, costituite da segnale "lavori", corredato da cartello integrativo indicante l'estensione del cantiere (cantiere lungo più di 100 metri) e lampada a luce rossa fissa, divieto di sorpasso e limite massimo di velocità, segnale di obbligo di direzione, segnale di strettoia a doppio senso di circolazione, segnale di fine prescrizione, barriere mobili con lampada a luce rossa fissa, coni segnaletici e lampade a luce gialla lampeggiante, coni segnaletici di delimitazione dell'area interessata dai lavori (lunghezza ipotizzata 200 metri). Costo d'uso mensile Senza restringimento della carreggiata opposta ai lavori	Corpo	253,79
	(Euro duecentocinquantatrevirgolasettantanove)		
T.13.60	Barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 392), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce alternate oblique, rifrangenti in classe I.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
T.13.60.10	Costo d'uso mensile Lunghezza pari a 1800 mm ----- (Euro trevirgolacinquantaquattro)	cad	3,54
T.13.70	Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo neW-jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua. Allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione ----- (Euro quattrovirgoladiciotto)	ml	4,18
T.13.80	Rete di scarico realizzata con tubazione in polietilene ad alta densità posata a vista, compreso giunzioni e pezzi speciali. Rete di scarico realizzata con tubazione in polietilene Diametro mm 110. ----- (Euro diciassettevirgoladieci)	ml	17,10
T.13.90	Rete di distribuzione acqua potabile ai servizi per il personale realizzata con tubazione a vista, compreso gli allacci, le giunzioni, i pezzi speciali. In acciaio zincato tipo mannesman da 3/4" ----- (Euro dodicivirgolaundici)	ml	12,11
T.13.100	Allaccio idrico ad acquedotto comunale. ----- (Euro quattrocenotnovantottovirgolazerodue)	Corpo	498,02
T.13.110	Linea elettrica eseguita con cavo per posa mobile (H07RN-F o FG1K) posato in esecuzione esterna con fascette. Sezione 3x6 mm ² ----- (Euro quattrovirgolaventicquattro)	ml	4,24
T.13.120	Protezione sommità di ferri d'armatura con cappellotti in PVC. Per tutta la durata del lavoro ----- (Euro zervirgolasettantuno)	cad	0,71

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
--------	-------------	------	--------

Casale Monferrato, 10/11/2011

IL R.U.P.
MARTINOTTI GEOM. ROBERTO

IL PROGETTISTA
MARTINOTTI GEOM. ROBERTO
