


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 01.P25.A60.005	<u>LAVORI A MISURA</u> NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE ESTERNO ESEGUITO CON TUBO - GIUNTO, COMPRESO TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E UN PIANO DI LAVORO REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE DI cm 5 E/O ELE ... RMITA' ALLE NORME DI SICUREZZA VIGENTI; (LA MISURAZIONE VIENE EFFETTUATA IN PROIEZIONE VERTICALE). PER I PRIMI 30 GIORNI prospetto laterale - Cappella nr. 1 prospetto posteriore prospetto principale prospetto posteriore - Cappella nr. 2 prospetto laterale - Cappella nr. 3 prospetto posteriore prospetto principale SOMMANO m²		7,75 4,80 2,90 11,90 7,75 4,80 2,90		7,500 6,500 7,500 6,500 7,500 6,500 7,500	58,13 31,20 21,75 77,35 58,13 31,20 21,75		
						299,51	8,65	2 590,76
2 01.P25.A60.010	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicu ... opiani da compensare a parte; (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per ogni mese oltre al primo prospetto laterale - Cappella nr. 1 prospetto posteriore prospetto principale prospetto posteriore - Cappella nr. 2 prospetto laterale - Cappella nr. 3 prospetto posteriore prospetto principale SOMMANO m2	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	7,75 4,80 2,90 11,90 7,75 4,80 2,90		7,500 6,500 7,500 6,500 7,500 6,500 7,500	116,25 62,40 43,50 154,70 116,25 62,40 43,50		
						599,00	1,55	928,45
3 01.P25.A70.005	Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare comprensivo di ogni onere, la misurazione viene effettuata in proiezione verticale prospetto laterale - Cappella nr. 1 prospetto posteriore prospetto principale prospetto posteriore - Cappella nr. 2 prospetto laterale - Cappella nr. 3 prospetto posteriore prospetto principale SOMMANO m2		7,75 4,80 2,90 11,90 7,75 4,80 2,90		7,500 6,500 7,500 6,500 7,500 6,500 7,500	58,13 31,20 21,75 77,35 58,13 31,20 21,75		
						299,51	2,86	856,60
4 01.P25.A91.005	Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottop ... ntaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese Si calcola un periodo di mesi 2 e nr. 3 piani di calpestio in base all'altezza del ponteggio prospetto laterale - Cappella nr. 1 *(par.ug.=3*3) prospetto posteriore *(par.ug.=3*3) prospetto principale *(par.ug.=3*3)	9,00 9,00 9,00	7,75 4,80 2,90			69,75 43,20 26,10		
	A R I P O R T A R E					139,05		4 375,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					139,05		4 '375,81
	prospetto posteriore - Cappella nr. 2 *(par.ug.=3*3)	9,00	11,90			107,10		
	prospetto laterale - Cappella nr. 3 *(par.ug.=3*3)	9,00	7,75			69,75		
	prospetto posteriore *(par.ug.=3*3)	9,00	4,80			43,20		
	prospetto principale *(par.ug.=3*3)	9,00	2,90			26,10		
	SOMMANO m2					385,20	2,40	924,48
5 28.A05.E05.005	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmen ... parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. per sviluppo a metro quadrato Ingombro area di cantiere		15,00		2,000	30,00		
	SOMMANO m²					30,00	18,05	541,50
6 04.P82.A08.005	Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i. Fornitura lampeggiatore giallo/rosso a batteria (n. batterie 2x996 (4r25) 6 volt standard internazio ... rruttori e apertura contenitore batterie antivandalismo come da ns. campione. Lampeggiatore bidirezionale a medio raggio					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	18,99	56,97
7 04.P82.A11.005	Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i. Fornitura nastro tipo vedo in polietilene colore bianco/rosso in rotoli da mt.100 o 200, altezza cm. 8. Altezza 80 mm					100,00		
	SOMMANO m					100,00	0,05	5,00
8 28.A20.A05.015	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	13,77	13,77
	Parziale LAVORI A MISURA euro							5 '917,53
	T O T A L E euro							5 '917,53
	Data, 24/12/2015							
	Il Tecnico							
								
	A R I P O R T A R E							