



CITTÀ DI
CASALE MONFERRATO

SETTORE GESTIONE URBANA E TERRITORIALE
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

**RECUPERO, RIUSO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE
DELL'IMMOBILE "PALAZZO COVA-ADAGLIO" PER DESTINARLO
A SEDE SCOLASTICA PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA DI
PRIMO GRADO – MURO PERIMETRALE DI CONFINI E
RECINZIONE ESTERNA**

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

ELENCO dei PREZZI UNITARI

Casale Monferrato lì 19 MAR. 2018

IL R.U.P.

Ing. Alessandro Ravazzotto



IL PROGETTISTA

Geom. Davide Cantamessa

Arch. Paolo Pappacoda

ELENCO dei PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
01	Opere edili Opere edili		
01.A01	SCAVI SCAVI		
01.A01.A80	Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello		
	Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso		
01.A01.A80.080	In assenza d'acqua In assenza d'acqua	m ³	82,53
	(Euro ottantadue/53)		
01.A02	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI DEMOLIZIONI E RIMOZIONI		
01.A02.A10	Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione		
	Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione		
01.A02.A10.010	Con carico e trasporto dei detriti alle discariche Con carico e trasporto dei detriti alle discariche	m ³	101,52
	(Euro centouno/52)		
01.A02.A20	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione		
	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione		
01.A02.A20.030	Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m ² 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m ² 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche	m ²	17,91
	(Euro diciassette/91)		
01.A02.B60	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti all		
	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche		
01.A02.B60.005	Per superfici di m ² 0,50 ed oltre Per superfici di m ² 0,50 ed oltre	m ²	6,53
	(Euro sei/53)		

ELENCO dei PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
01.A02.C00	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombrò dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso d		
	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombrò dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione		
01.A02.C00.005	Con una superficie di almeno m ² 0,50 Con una superficie di almeno m ² 0,50	m ²	12,58
	(Euro dodici/58)		
01.A04	MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI, CASSERATURE ED OPERE IN C.A. MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI, CASSERATURE ED OPERE IN C.A.		
01.A04.B12	Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 42,5 R, m ³ 0,4 di sabbia e m ³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 42,5 R, m ³ 0,4 di sabbia e m ³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali		
01.A04.B12.010	A mano A mano	m ³	187,61
	(Euro centoottantasette/61)		
01.A04.C00	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano		
01.A04.C00.005	In struttura di fondazione In struttura di fondazione	m ³	81,36
	(Euro ottantuno/36)		
01.A04.C00.015	In strutture semplici armate In strutture semplici armate	m ³	120,96
	(Euro centoventi/96)		
01.A04.E00	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile		
01.A04.E00.005	Di calcestruzzo cementizio armato Di calcestruzzo cementizio armato	m ³	8,35
	(Euro otto/35)		
01.A04.F00	Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione		
01.A04.F00.015	In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti	kg	1,53

ELENCO dei PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro uno/53)		
01.A04.H30	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti		
01.A04.H30.010	In legname di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi in vista In legname di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi in vista	m ²	31,08
	(Euro trentuno/08)		
01.A05	MURATURE MURATURE		
01.A05.A80	Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e di qualunque spessore purché superiore a cm 12 Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e di qualunque spessore purché superiore a cm 12		
01.A05.A80.035	In mattoni pieni, nuovi, legati con malta cementizia e per un volume totale di almeno m ³ 0,10. In mattoni pieni, nuovi, legati con malta cementizia e per un volume totale di almeno m ³ 0,10.	m ³	412,22
	(Euro quattrocentododici/22)		
01.A18	OPERE DA FABBRO OPERE DA FABBRO		
01.A18.B40	Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresa di antiruggine. Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresa di antiruggine.		
01.A18.B40.010	In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno a linee curve o ad intreccio In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno a linee curve o ad intreccio	kg	8,74
	(Euro otto/74)		
01.A18.B50	Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere in ghisa od in ferro, bronzine accessori di assicurazione e chiusura, serratura a due giri e mezzo con due chiavi e una ripresa di antiruggine Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere in ghisa od in ferro, bronzine accessori di assicurazione e chiusura, serratura a due giri e mezzo con due chiavi e una ripresa di antiruggine		
01.A18.B50.010	In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno a linee curve o ad intreccio In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno a linee curve o ad intreccio	kg	11,53
	(Euro undici/53)		
01.A18.C00	Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.		
01.A18.C00.005	Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili	kg	1,72

ELENCO dei PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro uno/72)		
01.A20	OPERE DA DECORATORE OPERE DA DECORATORE		
01.A20.E38	Applicazione di idropittura murale opaca a base di silicati di potassio, pigmenti inorganici selezionati e cariche minerali, non filmogena ma permeabile all'acqua ed al vapore acqueo, perfettamente reagente con il supporto preventivamente pulito, app Applicazione di idropittura murale opaca a base di silicati di potassio, pigmenti inorganici selezionati e cariche minerali, non filmogena ma permeabile all'acqua ed al vapore acqueo, perfettamente reagente con il supporto preventivamente pulito, applicata con una mano di fondo diluita al 30% come imprimitura e con due riprese successive distanziate nel tempo diluite al 10% la prima e 25% la seconda, esclusa la preparazione del supporto, eseguita a qualsiasi piano del fabbricato		
01.A20.E38.005	Su pareti esterne, vani scala, androni Su pareti esterne, vani scala, androni	m ²	16,36
	(Euro sedici/36)		
01.A20.E60	Applicazione fissativo Applicazione fissativo		
01.A20.E60.010	Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili	m ²	3,48
	(Euro tre/48)		
01.A20.F70	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche		
01.A20.F70.010	Di manufatti esterni, a due riprese Di manufatti esterni, a due riprese	m ²	14,75
	(Euro quattordici/75)		
01.P02	LEGANTI LEGANTI		
01.P02.F15	Adesivo strutturale a base di resine epossidiche applicabile su elementi in cls, pietra, marmo, legno ecc. Adesivo strutturale a base di resine epossidiche applicabile su elementi in cls, pietra, marmo, legno ecc.		
01.P02.F15.005	per ripristini ed incollaggi per ripristini ed incollaggi	kg	11,12
	(Euro undici/12)		
01.P02.F18	Malta pronta monocomponente tixotropica a base di cementi speciali e resine sintetiche Malta pronta monocomponente tixotropica a base di cementi speciali e resine sintetiche		
01.P02.F18.005	per ripristini per ripristini	kg	1,74

ELENCO dei PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro uno/74)		
01.P03	MATERIALI DI FIUME E DI CAVA MATERIALI DI FIUME E DI CAVA		
01.P03.B20	Misto frantumato (stabilizzato) Misto frantumato (stabilizzato)		
01.P03.B20.005	m ³	23,24
	(Euro ventitre/24)		
01.P04	LATERIZI LATERIZI		
01.P04.A60	Mattoni pieni comuni 6x12x24 Mattoni pieni comuni 6x12x24		
01.P04.A60.005	lavorati a mano lavorati a mano	cad	0,87
	(Euro zero/87)		
01.P04.A60.010	lavorati a macchina lavorati a macchina	cad	0,29
	(Euro zero/29)		
01.P24	NOLO MEZZI DOPERA NOLO MEZZI DOPERA		
01.P24.A25	Nolo di escavatore attrezzato con martello demolitore idraulico compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Nolo di escavatore attrezzato con martello demolitore idraulico compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
01.P24.A25.010	Oltre a 100 HP Oltre a 100 HP	h	87,17
	(Euro ottantasette/17)		
01.P24.A28	Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
01.P24.A28.005	Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L. Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L.	h	49,27
	(Euro quarantanove/27)		
01.P24.C60	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere		

ELENCO dei PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
01.P24.C60.010	<p>connesso per il tempo di effettivo impiego</p> <p>Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego</p> <p>.....</p> <p>Della portata oltre q 40 fino a q 120</p> <p>Della portata oltre q 40 fino a q 120</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinquantanove/01)</p>	h	59,01
01.P24.H50	<p>Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per alimentazione di saldatrici, trapani, flessibili ecc, compreso carburante, lubrificante ed ogni altro onere per il suo funzionamento, esclusa la mano d'opera, per il tempo di effettivo i</p> <p>Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per alimentazione di saldatrici, trapani, flessibili ecc, compreso carburante, lubrificante ed ogni altro onere per il suo funzionamento, esclusa la mano d'opera, per il tempo di effettivo impiego</p> <p>.....</p>		
01.P24.H50.010	<p>Potenza superiore a 5, 5 e fino a 10 kW</p> <p>Potenza superiore a 5, 5 e fino a 10 kW</p> <p>.....</p> <p>(Euro dodici/54)</p>	h	12,54
01.P01.A10	<p>Operaio Specializzato</p> <p>Operaio Specializzato</p> <p>.....</p> <p>(Euro trentadue/68)</p>	h	32,68
01.P01.A20	<p>Operaio qualificato</p> <p>Operaio Qualificato</p> <p>.....</p> <p>(Euro trenta/35)</p>	h	30,35
02	<p>Recupero edilizio</p> <p>Recupero edilizio</p> <p>.....</p>		
02.P55	<p>INTONACI E CORNICI</p> <p>INTONACI E CORNICI</p> <p>.....</p>		
02.P55.N05	<p>Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti</p> <p>Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti</p> <p>.....</p>		
02.P55.N05.010	<p>...</p> <p>...</p> <p>.....</p> <p>(Euro tre/50)</p>	m ²	3,50
02.P55.N10	<p>Rabboccatura per risanamento muratura in mattoni o mista in preparazione all'intonaco con:</p> <p>Rabboccatura per risanamento muratura in mattoni o mista in preparazione all'intonaco con:</p> <p>.....</p>		
02.P55.N10.010	<p>malta di cemento</p> <p>malta di cemento</p> <p>.....</p> <p>(Euro dieci/39)</p>	m ²	10,39

ELENCO dei PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
02.P55.N14	Rinzafo fratazzato su pareti e soffitti piani (spessore fino a cm 2) eseguito con malta di calce idraulica e grassello, (servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento): Rinzafo fratazzato su pareti e soffitti piani (spessore fino a cm 2) eseguito con malta di calce idraulica e grassello, (servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento):		
02.P55.N14.020	per esterni per esterni (Euro trentadue/36)	m ²	32,36
02.P55.N20	Arricciatura su rinzafo con grassello di calce dolce Arricciatura su rinzafo con grassello di calce dolce		
02.P55.N20.010 (Euro ventisette/71)	m ²	27,71
02.P55.N24	Esecuzione di cornice piana eseguita con malta di cemento, di sviluppo massimo di sezione cm 20, gettata in opera per esterni Esecuzione di cornice piana eseguita con malta di cemento, di sviluppo massimo di sezione cm 20, gettata in opera per esterni		
02.P55.N24.010 (Euro cinquantatre/67)	m	53,67
02.P55.N32	Formazione di spigolo ed angolo eseguiti con malta di cemento o gesso Formazione di spigolo ed angolo eseguiti con malta di cemento o gesso		
02.P55.N32.010 (Euro quattro/19)	m	4,19
02.P55.N50	Realizzazione di parte di intonaco bugnato con profilatura a sagoma semplice, spessore entro 5 cm, per interventi non inferiori a 5 metri quadrati comprendente la rimozione delle parti incoerenti o instabili, la formazione dell'intonaco di supporto e Realizzazione di parte di intonaco bugnato con profilatura a sagoma semplice, spessore entro 5 cm, per interventi non inferiori a 5 metri quadrati comprendente la rimozione delle parti incoerenti o instabili, la formazione dell'intonaco di supporto e profilature, eventuali chiodi zincati e filo d'acciaio di supporto, la malta di calce stesa a più strati con granulometria degli inerti simile per forma e natura a quelli esistenti, lavorati nella parte in vista con malte simili a quelle originali:		
02.P55.N50.010	composto da elementi quadrangolari con lato maggiore fino a 50 cm composto da elementi quadrangolari con lato maggiore fino a 50 cm (Euro centosettantasei/76)	m ²	176,76
02.P80	PULITURE E COLORITURE DI SUPERFICI PULITURE E COLORITURE DI SUPERFICI		
02.P80.S12	Pulizia manuale di elementi architettonici o decorativi in materiale lapideo, con acqua e detergenti non schiumogeni appropriati, misurata in proiezione: Pulizia manuale di elementi architettonici o decorativi in materiale lapideo, con acqua e detergenti non		

ELENCO dei PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
02.P80.S12.020	schiumogeni appropriati, misurata in proiezione: su superfici con modanature e decori a rilievo semplici su superfici con modanature e decori a rilievo semplici (Euro trentotto/29)	m ²	38,29
02.P80.S48	Sabbatura di superfici in ferro ossidato e con scaglie di calamina in fase di distacco, compresa la pulizia della sabbia: Sabbatura di superfici in ferro ossidato e con scaglie di calamina in fase di distacco, compresa la pulizia della sabbia:		
02.P80.S48.010	con finitura commerciale grado SA2 delle Svenskstandard SIS 055900 con finitura commerciale grado SA2 delle Svenskstandard SIS 055900 (Euro dodici/98)	m ²	12,98
02.P80.S72	Trattamento di superfici in ferro compresa la preparazione del fondo intesa come asportazione delle parti di ossido in fase di distacco mediante semplice spazzolatura: Trattamento di superfici in ferro compresa la preparazione del fondo intesa come asportazione delle parti di ossido in fase di distacco mediante semplice spazzolatura:		
02.P80.S72.030	con vernici convertitrici: su cancellate, ringhiere a disegno complesso (conteggiato per ogni facciata) con vernici convertitrici: su cancellate, ringhiere a disegno complesso (conteggiato per ogni facciata) (Euro tredici/91)	m ²	13,91
02.P80.S72.060	con smalto ferromicaceo a base di resine, di aspetto metallizzato opaco:su cancellate, ringhiere a disegno complesso (conteggiato per ogni facciata) con smalto ferromicaceo a base di resine, di aspetto metallizzato opaco:su cancellate, ringhiere a disegno complesso (conteggiato per ogni facciata) (Euro diciannove/87)	m ²	19,87
28	Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08 s.m.i.) Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08 s.m.i.)		
28.A05	APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. a)) APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. a))		
28.A05.A10	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:		
28.A05.A10.005	altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese (Euro centosessantaquattro/26)	cad	164,26
28.A05.A10.010	solo nolo per ogni mese successivo solo nolo per ogni mese successivo	cad	18,05

ELENCO dei PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
28.A05.D10	(Euro diciotto/05) <p>NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spesso</p> <p>NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie.</p>		
28.A05.D10.015 <p>Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5 x 2,50 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese</p> <p>Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5 x 2,50 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese</p> <p>..... (Euro trecentoventiquattro/90)</p>	cad	324,90
28.A05.D10.020	costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo <p>..... (Euro centosettantuno/47)</p>	cad	171,47
28.A05.E15	RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime di 10x10 cm; l'infissione dei montanti n <p>RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime di 10x10 cm; l'infissione dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommità ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera</p>		
28.A05.E15.005	per sviluppo a metro quadrato per il primo mese per sviluppo a metro quadrato per il primo mese <p>..... (Euro otto/87)</p>	m ²	8,87
28.A05.E15.010	per ogni mese oltre il primo per ogni mese oltre il primo <p>..... (Euro due/68)</p>	m	2,68
AP01	Lavori di sistemazione e restauro cancelli carrai e pedonali presenti su P.zza San Francesco, originali alla costruzione plesso Palazzo Cova Adaglio <p>Recupero e restauro completo dei cancelli esistenti su P.zza San Francesco, comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rimozione dei cancelli e della ferramenta di manovra e chiusura presenti - Trasporto in officina specializzata per le lavorazioni - Sverniciatura e spazzolatura dell'esistente - Lavori di ripristino della complanarità delle ante, risoluzione delle incurvature presenti e controllo della 		

ELENCO dei PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	<p>perfetta chiusura delle ante</p> <ul style="list-style-type: none"> - Restauro delle inferriate con particolari motivi decorativi, comprendenti la sostituzione dei materiali irrecuperabili e dei decori mancanti, con integrazione di nuovi lavori a mano - Saldatura, adattamenti e quanto necessario al ripristino dei manufatti come in origine - Trattamento superficiale del fondo con vernici convertitrici ed antiruggine - Smaltatura finale a due mani di smalto colore a scelta della DL - Sostituzione delle serrature (due normali ed una ad azionamento elettrico) e delle relative chiavi di azionamento tipo Yale - Sostituzione della ferramenta di manovra con l'installazione di perno a pavimento con cuscinetto a sfera - Fornitura e posa in opera di un chiudiporta automatico - Riposizionamento in opera con dichiarazione di coretta posa <p>Ogni altro onere necessario a dare i manufatti in opera perfettamente restaurati</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinquemilasettecentocinquantasei/56)</p>	a corpo	5.756,56