



**CITTÀ DI  
CASALE MONFERRATO**

SETTORE GESTIONE URBANA E TERRITORIALE  
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

## **10A. ELENCO DEI PREZZI UNITARI**

Ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 207/10

**OPERE DI URBANIZZAZIONE ART. 21 N.T.A. P.R.G.C. "AMBITO 2A" AREE  
DI VIA OGGERO EX AREA CEMENTIFICI BARGERIO – LOTTO N. 1**

## **PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO**

Casale Monferrato lì

I Progettisti:  
f.to Ing. Alessandro Ravazzotto

Visto il R.U.P.:  
f.to Geom. Mario Tabucchi

f.to Geom. Mario Tabucchi



## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
M.01.01 M.01.01.01 (TAB 265-bis PROV AL)	<p>OPERAIO SPECIALIZZATO ORE NORMALI</p> <p>..... ora 31,44</p> <p>(Euro trentuno/44 )</p>			
M.01.02 M.01.02.01 (TAB 265-bis PROV AL)	<p>OPERAIO QUALIFICATO ORE NORMALI</p> <p>..... ora 29,19</p> <p>(Euro ventinove/19 )</p>			
M.01.03 M.01.03.01 (TAB 265-bis PROV AL)	<p>OPERAIO COMUNE ORE NORMALI</p> <p>..... ora 26,24</p> <p>(Euro ventisei/24 )</p>			
N.01.01 N.01.01.01 (01.P24.A10.003)	<p>NOLO DI ESCAVATORE CON BENNA FRONTALE COMPRESO MANOVRATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO, DELLA CAPACITA' DI MC. 0.250</p> <p>..... ora 49,68</p> <p>(Euro quarantanove/68 )</p>			
N.01.01.02 (01.P24.A10.005)	<p>MC. 0.500</p> <p>..... ora 60,60</p> <p>(Euro sessanta/60 )</p>			
N.01.01.03 (01.P24.A10.010)	<p>MC. 1.000</p> <p>..... ora 80,22</p> <p>(Euro ottanta/22 )</p>			
N.01.02 N.01.02.01 (01.P24.A25.005)	<p>NOLO DI ESCAVATORE ATTREZZATO CON MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO COMPRESO MANOVRATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO SINO A 100 HP</p> <p>..... ora 77,81</p> <p>(Euro settantasette/81 )</p>			
N.01.02.02 (01.P24.A25.010)	<p>OLTRE A 100 HP</p> <p>..... ora 85,85</p> <p>(Euro ottantacinque/85 )</p>			
N.01.03 N.01.03.01 (01.P24.A60.005)	<p>NOLO DI PALA MECCANICA GOMMATA, COMPRESO AUTISTA CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO DELLA POTENZA FINO A 75 HP</p> <p>..... ora 55,45</p> <p>(Euro cinquantacinque/45 )</p>			

## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
N.01.03.02 (01.P24.A60.010)	DELLA POTENZA OLTRE 75 - FINO A 150 HP  ..... (Euro sessantasei/25 )	ora	66,25	
N.01.03.03 (01.P24.A60.015)	DELLA POTENZA OLTRE 75 - FINO A 150 HP  ..... (Euro settantasei/61 )	ora	76,61	
N.01.04 N.01.04.01 (01.P24.A65.005)	NOLO DI PALA GOMMATA CON RETRO-ESCAVATORE MUNITA DI CUCCHIAIA ROVESCIA E BENNA FRONTALE CARICATRICE, COMPRESO MANOVRATORE, CARBURANTE,LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO DELLA POTENZA OLTRE 80 HP  ..... (Euro cinquantasei/10 )	ora	56,10	
N.01.04.02 (01.P24.A65.010)	DELLA POTENZA OLTRE 80 HP  ..... (Euro sessantadue/40 )	ora	62,40	
N.01.05 N.01.05.01 (01.P24.A80.005)	NOLO DI MOTOGRADER LIVELLATORE, COMPRESO AUTISTA CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO DELLA POTENZA FINO A 100 HP  ..... (Euro settantasette/14 )	ora	77,14	
N.01.05.02 (01.P24.A80.010)	DELLA POTENZA OLTRE 100 HP  ..... (Euro novantuno/47 )	ora	91,47	
N.01.06 N.01.06.01 (01.P24.A90.005)	NOLO DI RULLO COMPRESSORE STATICO A TRE RUOTE COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO FINO A OTTO TON.  ..... (Euro cinquantatre/01 )	ora	53,01	
N.01.06.03 (01.P24.A90.010)	OLTRE 12 TON.  ..... (Euro cinquantotto/25 )	ora	58,25	
N.01.06.04 (01.P24.A90.015)	DA 12 A 16 TON. - CON SCARIFICATORE  ..... (Euro sessantatre/88 )	ora	63,88	
N.01.07	NOLO DI RULLO VIBRANTE SEMOVENTE COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO E OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO; CON EFFETTO VIBRANTE			

### ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
N.01.07.01 (01.P24.B10.005)	DA 3 A 30 TONNELLATE ..... (Euro cinquantaquattro/67 )	ora	54,67	
N.01.07.02 (01.P24.B10.010)	DA 30 A 80 TONNELLATE ..... (Euro sessantuno/54 )	ora	61,54	
N.01.07.03 (01.P24.B10.015)	OLTRE 80 TONNELLATE ..... (Euro sessantotto/80 )	ora	68,80	
N.01.08 N.01.08.01 (01.P24.B30.005)	NOLO PIASTRA VIBRANTE, COMPRESO L'OPERATORE CON EFFETTO PARI A KG. 150 (PIATTO 400X400) ..... (Euro quarantuno/50 )	ora	41,50	
N.01.09 N.01.09.01 (01.P24.B50.005)	NOLO DI AUTOINNAFFIATRICE O TRATTORE CON PIANALE E BOTTE A GRAVITA' COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO DELLA PORTATA FINO A 4 MC. ..... (Euro quarantatre/68 )	ora	43,68	
N.01.09.02 (01.P24.B50.010)	DELLA PORTATA SUPERIORE A 4 MC. ..... (Euro quarantacinque/85 )	ora	45,85	
N.01.10 N.01.10.01 (01.P24.B80.005)	NOLO DI VIBROFINITRICE PER LA STESA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI, AVENTE MOTORE DELLA POTENZA DI 150 HP, COMPRESO OGNI ONERE ED OGNI ACCESSORIO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESO IL CONSUMO DEL CARBURANTE E L'OPERAIO ADDETTO ..... (Euro centoventitre/45 )	ora	123,45	
N.01.11 N.01.11.01 (01.P24.C10.005)	NOLO SPRUZZATRICE DI LEGANTI STRADALI COMPRESO IL PERSONALE ADDETTO E OGNI ONERE PER IL SUO FUNZIONAMENTO CON POMPA A MANO ..... (Euro cinquantaquattro/54 )	ora	54,54	
N.01.11.02 (01.P24.C10.010)	CON MOTOPOMPA ..... (Euro quarantanove/10 )	ora	49,10	
N.01.21	NOLO DI MACCHINA FRESATRICE A FREDDO, MUNITA DI DISPOSITIVO PER L'IMMEDIATA RIMOZIONE E CARICO DEL MATERIALE DI RISULTA , COMPRESO AUTISTA ED OPERATORE DEI			

## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
N.01.21.01 (01.P24.C15.005)	CONTROLLI A TERRA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, USURA DENTI, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ALTRO ONERE CONNESSO, PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO POTENZA COMPLESSIVA SUPERIORE A 400 HP ..... (Euro centocinquantuno/89 )	ora	151,89	
N.01.31 N.01.31.01 (01.P24.C60.005)	NOLO DI AUTOCARRO RIBALTABILE COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO DELLA PORTATA SINO QL.40 ..... (Euro quarantanove/60 )	ora	49,60	
N.01.31.02 (01.P24.C60.010)	DELLA PORTATA OLTRE QL.40 FINO A QL.120 ..... (Euro cinquantasette/82 )	ora	57,82	
N.01.31.03 (01.P24.C60.015)	DELLA PORTATA OLTRE QL.120 FINO A QL.180 ..... (Euro sessantasei/24 )	ora	66,24	
N.01.41 N.01.41.01 (01.P24.C70.005)	NOLO DI AUTOARTICOLATO COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO Della portata fino a q 300 ..... (Euro ottantacinque/73 )	ora	85,73	
N.01.51 N.01.51.01 (01.P24.E90.005)	NOLO DI POMPA CENTRIFUGA, MOTORE DI QUALSIASI TIPO, MUNITA DI TUBI PER IL PESCAGGIO, DISTRIBUZIONE E QUANTO ALTRO OCCORRENTE PER L'IMPIEGO, COMPRESO IL TRASPORTO, LA POSA IN OPERA, LA RIMOZIONE ED OGNI PROVISTA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO, ESCLUSO L'ONERE DEL MANOVRATORE DELLA POTENZA FINO A 0.50 HP ..... (Euro due/83 )	ora	2,83	
N.01.51.02 (01.P24.E90.010)	DELLA POTENZA OLTRE 0.50 HP FINO A 5 HP ..... (Euro tre/10 )	ora	3,10	
N.01.51.03 (01.P24.E90.015)	DELLA POTENZA OLTRE 10 HP FINO A 20 HP ..... (Euro tre/38 )	ora	3,38	
N.01.51.04 (01.P24.E90.020)	DELLA POTENZA OLTRE 10 HP FINO A 20 HP ..... (Euro quattro/10 )	ora	4,10	

## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
N.01.61	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE PER L'ALIMENTAZIONE DI DEMOLITORI O VIBRATORI, INCLUSI MARTELLI E SCALPELLI, PIASTRE E BAIONETTE, CONDOTTE D'ARIA ED OGNI ALTRO ACCESSORIO O FORNITURA OCCORRENTE PER UN REGOLARE FUNZIONAMENTO (CARBURANTE, LUBRIFICANTE, CONSUMO ATTREZZI, MECCANICO, ASSISTENZA) ESCLUSA LA MANO D'OPERA NECESSARIAMENTE USATA PER LA MANOVRA E L'USO DI DETTI SCALPELLI E MARTELLI PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO			
N.01.61.01 (01.P24.F30.005)	DA LT. 2000			
	..... (Euro diciannove/08 )	ora	19,08	
N.01.61.02 (01.P24.F30.010)	DA LT. 3000			
	..... (Euro ventidue/50 )	ora	22,50	
N.01.61.03 (01.P24.F30.015)	DA LT. 4000			
	..... (Euro venticinque/87 )	ora	25,87	
N.01.61.04 (01.P24.F30.020)	SUPERSILENZIATO DA LT. 8-12 MILA			
	..... (Euro trentadue/23 )	ora	32,23	
N.01.71	NOLO DI AUTOCARRO DOTATO DI BRACCIO IDRAULICO A TRE O PIU' SNODI PER IL SOLLEVAMENTO DI UN CESTELLO PORTA OPERATORE AD UNO O DUE POSTI, OPERANTE ANCHE IN NEGATIVO (PER INTERVENTI SOTTO PONTI), COMPRESO L'OPERATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI DI EFFETTIVO IMPIEGO			
N.01.71.005 (01.P24.C67.005)	CON BRACCIO FINO ALLA LUNGHEZZA DI MT. 22			
	..... (Euro sessantasette/61 )	ora	67,61	
N.01.81 N.01.81.05 (01.P24.E65.005)	Nolo di gru a torre compreso l'onere del manovratore addetto per il tempo di effettivo impiego Con sbraccio fino a m 20			
	..... (Euro cinquanta/91 )	h	50,91	
N.11.01	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie			
N.11.01.01 (28.A05.D05.005)	Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese			
	.....	cad	388,08	

## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
N.11.01.02 (28.A05.D05.010)	(Euro trecentotantotto/08 )  COSTO D'USO PER OGNI MESE O FRAZIONE DI MESE SUCCESSIVO AL PRIMO  ..... (Euro centocinquantasei/75 )	cad	156,75	
N.11.02	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione esposto durante le lavorazioni.			
N.11.02.01 (28.A05.D25.005)	nolo primo mese o frazione di mese  ..... (Euro centocinquantacinque/79 )	cad	155,79	
N.11.02.02 (28.A05.D25.010)	nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo  ..... (Euro centotré/55 )	cad	103,55	
N.11.03	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione.			
N.11.03.005 (28.A05.E10.005)	nolo per il primo mese  ..... (Euro tre/80 )	m	3,80	
N.11.03.010 (28.A05.E10.010)	nolo per ogni mese successivo al primo  ..... (Euro zero/52 )	m	0,52	
N.11.04 (28.A20.C10.005)	ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata 1 anno cadauna  ..... (Euro sei/17 )	cad	6,17	
N.11.05 (28.A10.B05.005)	RETE DI SICUREZZA in maglia di nylon 6x6 cm, Ø treccia 3 mm, fune perimetrale Ø 18 mm, sostenuta da cavi metallici ancorati ai pilastri con cravatte metalliche. Per ogni montaggio, smontaggio con intervento di autocarro con cestello porta persone su braccio idraulico (fino ad altezza di 18,00 m).  ..... (Euro cinque/41 )		5,41	
N.11.06 (28.A05.E05.005)	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a 1,50 m, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di 1,50 m; l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzera ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.			



## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
	per sviluppo a metro quadrato ..... (Euro diciotto/05 )	mq	18,05	
N.11.07	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare, pulscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm <sup>2</sup> e n. 2 picchetti di acciaio zincato da 2 m; collegamento delle baracche e del ponteggio con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mm <sup>2</sup> .			
N.11.07.05 (28.A15.A10.005)	temporaneo per la durata del cantiere ..... (Euro duecentosettanta/75 )	cad	270,75	
N.11.08	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, pulscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm <sup>2</sup> e n. 1 picchetti di acciaio zincato da 1,50 m.			
N.11.08.005 (28.A15.A05.005)	temporaneo per la durata del cantiere ..... (Euro centocinquantesi/75 )	cad	156,75	
N.11.10	ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI SCAVI per contenimento del terreno mediante sistemi di blindaggio con pannelli in metallo e pannelli costituiti da tavole in legno contrastati con puntoni in legno o in metallo regolabili, fornita e posta in opera. L'apprestamento si rende obbligatorio, superata di regola la profondità di 1,50 m, quando il terreno scavato non garantisce la tenuta per il tempo necessario alla esecuzione delle fasi da compiere all'interno dello scavo e quando non è possibile allargare la trincea secondo l'angolo di attrito del materiale scavato, oppure realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di scavo. L'armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno 30 cm. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio, anche ripetuti più volte durante la fase di lavoro; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Misurata a metro quadrato di armatura (pannelli e puntoni) posta in opera.			
N.11.10.05 (28.A05.C05.005)	Con pannelli costituiti da tavolame dello spessore minimo di 4 cm e puntoni in legno, per profondità dello scavo non superiore a m 2,00. ..... (Euro ventisei/16 )	m <sup>2</sup>	26,16	
N.11.12	PASSERELLA carrabile metallica per passaggio di veicoli da cantiere, per il superamento di scavi o spazi posti sul vuoto, fornita e posta in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio anche ripetuti durante la fase di lavoro; il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico che può transitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della passerella carrabile.			
N.11.12.005 (28.A05.B50.005)	Misurata a metro quadrato posto in opera, per ampiezze da superare non superiori a m 3. ..... (Euro sessantasei/56 )	m <sup>2</sup>	66,56	
N.11.15	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento, allestimento in opera, successiva rimozione			
N.11.15.05 (28.A05.E30.005)	elementi in calcestruzzo - nolo fino a 1 mese ..... (Euro sedici/15 )	m	16,15	
N.11.15.10 (28.A05.E30.010)	elementi in calcestruzzo - solo nolo per ogni mese successivo ..... (Euro uno/81 )	m	1,81	

## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
N.11.15.15 (28.A05.E30.015)	elementi in plastica - nolo fino a 1 mese	m	9,98	
	..... (Euro nove/98 )			
N.11.15.20 (28.A05.E30.020)	elementi in plastica - solo nolo per ogni mese successivo	m	2,57	
	..... (Euro due/57 )			
N.11.20 N.11.20.05 (28.A20.A05.005)	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)	cad	9,50	
	..... (Euro nove/50 )			
N.11.20.10 (28.A20.A05.010)	di dimensione media (fino a 50x50 cm)	cad	11,40	
	..... (Euro undici/40 )			
N.11.20.15 (28.A20.A05.015)	di dimensione grande (fino a 70x70 cm)	cad	13,77	
	..... (Euro tredici/77 )			
N.11.25 N.11.25.05 (28.A20.A10.005)	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese	cad	8,36	
	..... (Euro otto/36 )			
N.11.25.10 (28.A20.A10.010)	solo nolo per ogni mese successivo	cad	1,42	
	..... (Euro uno/42 )			
N.11.26 N.11.26.05 (28.A20.A15.005)	CAVALLETTO portasegnaletto, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo fino a 1 mese	cad	7,13	
	..... (Euro sette/13 )			
N.11.26.10 (28.A20.A15.010)	solo nolo per ogni mese successivo	cad	0,57	
	..... (Euro zero/57 )			
N.11.27 N.11.27.005 (28.A20.A17.005)	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm	cad	1,41	
	.....			

## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
N.11.27.010 (28.A20.A17.010)	(Euro uno/41 )  con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia  ..... (Euro uno/03 )	cad	1,03	
N.11.30 N.11.30.05 (28.A20.B05.005)	IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e sostituzione e/o ricarica batterie: posa e nolo per minimo 15 giorni  ..... (Euro cinquantasette/01 )	cad	57,01	
N.11.30.10 (28.A20.B05.010)	solo nolo per ogni giorno successivo  ..... (Euro tre/80 )	cad	3,80	
N.11.40 N.11.40.05 (28.A20.H05.005)	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.  ..... (Euro quattordici/44 )	cad	14,44	
N.11.40.10 (28.A20.H05.010)	Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg.  ..... (Euro sedici/15 )	cad	16,15	
N.11.40.15 (28.A20.H05.015)	Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg.  ..... (Euro sedici/53 )	cad	16,53	
N.11.90 (28.A35.A05.005)	Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc... COSTO STIMATO PER RIUNIONE IN CANTIERE DI AGGIORNAMENTO PER LA SICUREZZA  ..... (Euro cento/00 )	cad	100,00	
P.00	=NOTE ESPLICATIVE: PER I MATERIALI I CUI COSTI A PIE' D'OPERA SI DISCOSTANO NOTEVOLMENTE DA QUELLI RIPORTATI DA LISTINO REGINALE, O PER QUELLI NON ESISTENTI SULLO STESSO,SONO STATI ADOTTATI I PREZZI CORRENTI IN ZONA A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO			
P.02.01 P.02.01.01 (01.P02.A10.005)	CEMENTO TIPO 325 SFUSO  ..... (Euro nove/83 )	q	9,83	

### ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
P.02.01.02 (01.P02.A10.010)	IN SACCHI ..... (Euro dodici/07 )	q	12,07	
P.02.02 P.02.02.01 (01.P02.A20.005)	CEMENTO TIPO 425 SFUSO ..... (Euro undici/25 )	q	11,25	
P.02.02.02 (01.P02.A20.010)	IN SACCHI ..... (Euro quattordici/88 )	q	14,88	
P.02.07 P.02.07.01 (01.P02.A90.005)	CALCE IN SACCHI IDRAULICA MACINATA ..... (Euro nove/20 )	q	9,20	
P.02.07.02 (01.P02.A90.010)	IDRAULICA PLASTICA ..... (Euro otto/59 )	q	8,59	
P.03.01 P.03.01.01 (01.P03.B70.005)	PIETRISCHETTO DI PEZZATURA MEDIA O MINUTA PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE ..... (Euro ventuno/54 )	mc	21,54	
P.03.03 P.03.03.01 (01.P03.B80.005)	PIETRISCO SFUSO, DI CAVE NOTE ED ACCETTE O DI TORRENTE, OTTENUTO DALLA FRANTUMAZIONE MECCANICA DI ROCCIA O DI CIOTTOLI SERPENTINOSI NON AMIANTIFERI DI BUONA QUALITA' PEZZATURA PICCOLA (5/15-15/30) ..... (Euro ventidue/47 )	mc	22,47	
P.03.03.02 (01.P03.B80.010)	PEZZATURA MISTA (30/40-40/60-40/80) ..... (Euro ventidue/24 )	mc	22,24	
P.03.05 P.03.05.01 (01.P03.C00.005)	GRANIGLIA SFUSA, DI CAVE NOTE E ACCETTE O DI TORRENTE, OTTENUTA DALLA FRANTUMAZIONE MECCANICA DI ROCCIA O DI CIOTTOLI SERPENTINOSI NON AMIANTIFERI PEZZATURA 3/5-3/8 ..... (Euro ventitre/78 )	mc	23,78	
P.03.05.02 (01.P03.C00.010)	PEZZATURA 5/10-10/30			

## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
	..... (Euro ventidue/50 )	mc	22,50	
P.03.06 (01.P03.C60.005)	MISTO GRANULARE DI CAVA O DI FIUME, ANIDRO, CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA' ATTUALMENTE VIGENTI, COMPOSTO DI GROSSA SABBIA E CIOTTOLI DI DIMENSIONI NON SUPERIORI A CM. 12, ASSOLUTAMENTE SCEVRO DI MATERIE TERROSE ED ORGANICHE CON MINIME QUANTITA' DI MATERIE LIMOSE O ARGILLOSE-SFUSO	mc	16,02	
	..... (Euro sedici/02 )			
P.03.17 (01.P03.A50.005)	SABBIA FINE DA INTONACO	mc	29,68	
	..... (Euro ventinove/68 )			
P.03.20 (01.P03.A70.005)	GHIAIA DI FIUME MISTA A SABBIA VIVA (SABBIONE)	mc	22,15	
	..... (Euro ventidue/15 )			
P.03.21 (01.P03.A80.005)	GHIAIA E GHIAIETTO VAGLIATI E LAVATI PER CEMENTO ARMATO	mc	14,93	
	..... (Euro quattordici/93 )			
P.03.22 (01.P03.A90.005)	GHIAIA SEMPLICEMENTE VAGLIATA	mc	16,26	
	..... (Euro sedici/26 )			
P.03.23 (01.P03.B00.005)	GHIAIA NATURALE SCEVRA DI MATERIE TERROSE DI CAVA	mc	12,34	
	..... (Euro dodici/34 )			
P.03.24 (01.P03.B05.005)	MATERIALE GHIAIO TERROSO PER RILEVATO STRADALE	mc	6,17	
	..... (Euro sei/17 )			
P.03.25 (01.P03.B10.005)		mc	19,74	
	..... (Euro diciannove/74 )			
P.03.26 (01.P03.B20.005)	MISTO FRANTUMATO (STABILIZZATO)	mc	23,24	
	..... (Euro ventitre/24 )			
P.03.30 (01.P27.E40.010)	TERRA AGRARIA PRELEVATA DA STRATI SUPERFICIALI ATTIVI, IN TEMPERA, DI MEDIO IMPASTO, A STRUTTURA GLOMERULARE, CON SCHELETRO IN QUANTITA' NON SUPERIORE AL 5% E CON PH 6-6.5 CONTENENTE SOSTANZA ORGANICA NON INFERIORE AL 2%	mc	11,83	
	.....			

### ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
	(Euro undici/83 )			
P.04.04 P.04.04.01 (01.P04.A60.005)	MATTONI PIENI COMUNI 6X12X24 LAVORATI A MANO			
	.....	cad	0,87	
	(Euro zero/87 )			
P.04.04.02 (01.P04.A60.010)	LAVORATI A MACCHINA			
	.....	cad	0,29	
	(Euro zero/29 )			
P.05.15	CORDOLI IN CEMENTO PRESSATO RETTI O CURVI, CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA', ATTUALMENTE IN VIGORE, IN PEZZI DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A M. 0,80 CON SMUSSO ARROTONDATO			
P.05.15.01 (01.P05.B50.003)	SEZ. RETTANGOLARE CM. 7X25-KG/ML 38 CIRCA			
	.....	m	3,67	
	(Euro tre/67 )			
P.05.15.02 (01.P05.B50.005)	SEZ.RETTANGOLARE CM.10X25-KG/ML 54 CIRCA			
	.....	m	4,74	
	(Euro quattro/74 )			
P.05.15.03 (01.P05.B50.010)	SEZ.TRAPEZOIDALE CM.12-15X25(H)-KG/ML 80 CIRCA			
	.....	m	6,69	
	(Euro sei/69 )			
P.05.15.04 (01.P05.B50.015)	SEZ.TRAPEZOIDALE CM.12-20X25(H)-KG/ML 110 CIRCA			
	.....	m	7,56	
	(Euro sette/56 )			
P.05.25 P.05.25.01 (08.P05.B03.005)	POZZETTI IN CEMENTO ARMATO PREFABBRICATO COMPLETO DI FORI SPESSORE CM. 3 DIMENSIONI INTERNE CM. 25X25X25 DIAM 15			
	.....	cad	9,04	
	(Euro nove/04 )			
P.05.25.02 (08.P05.B03.010)	SPESSORE CM. 3 DIMENSIONI INTERNE CM. 30X30X30			
	.....	cad	9,24	
	(Euro nove/24 )			
P.05.25.03 (08.P05.B03.015)	SPESSORE CM. 4 DIMENSIONI INTERNE CM. 40X40X40			
	.....	cad	14,07	
	(Euro quattordici/07 )			
P.05.25.04 (08.P05.B03.020)	SPESSORE CM. 4 DIMENSIONI INTERNE CM. 50X50X50			

## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
	..... (Euro venti/46 )	cad	20,46	
P.05.25.05 (08.P05.B03.025)	SPESSORE CM. 5; DIMENSIONI INTERNE CM. 60X60X60 diam. 45			
	..... (Euro trentadue/59 )	cad	32,59	
P.05.25.06 (08.P05.B03.030)	SPESSORE CM. 10; DIMENSIONI INTERNE CM. 80X80X80 diam. 60			
	..... (Euro settantuno/99 )	cad	71,99	
P.05.25.07 (08.P05.B03.035)	SPESSORE CM. 10; DIMENSIONI INTERNE CM. 80X80X80 diam. 60			
	..... (Euro centoventicinque/46 )	cad	125,46	
P.05.25.08 (08.P05.B03.040)	SPESSORE CM. 10; DIMENSIONI INTERNE CM. 80X80X80 diam. 60			
	..... (Euro duecentocinquantuno/82 )	cad	251,82	
P.05.35 P.05.35.01 (08.P05.B06.005)	PROLUNGHE PER POZZETTI DIMENSIONI INTERNE CM. 25X25X25			
	..... (Euro otto/78 )	cad	8,78	
P.05.35.02 (08.P05.B06.010)	DIMENSIONI INTERNE CM. 30X30X30			
	..... (Euro otto/88 )	cad	8,88	
P.05.35.03 (08.P05.B06.015)	DIMENSIONI INTERNE CM. 40X40X40			
	..... (Euro tredici/08 )	cad	13,08	
P.05.35.04 (08.P05.B06.020)	DIMENSIONI INTERNE CM. 50X50X50			
	..... (Euro diciannove/24 )	cad	19,24	
P.05.35.05 (08.P05.B06.025)	DIMENSIONI INTERNE CM. 60X60X60			
	..... (Euro ventotto/96 )	cad	28,96	
P.05.35.06 (08.P05.B06.030)	DIMENSIONI INTERNE CM. 80X80X80			
	.....	cad	62,30	

### ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
P.05.35.07 (08.P05.B06.035)	(Euro sessantadue/30 )  DIMENSIONI INTERNE CM. 80X80X80  ..... (Euro trentatre/05 )	cad	33,05	
P.05.35.08 (08.P05.B06.040)	DIMENSIONI INTERNE CM. 80X80X80  ..... (Euro cinquantaquattro/80 )	cad	54,80	
P.05.35.09 (08.P05.B06.045)	DIMENSIONI INTERNE CM. 80X80X80  ..... (Euro centocinque/89 )	cad	105,89	
P.05.35.10 (08.P05.B06.050)	DIMENSIONI INTERNE CM. 80X80X80  ..... (Euro cinquantadue/75 )	cad	52,75	
P.05.35.11 (08.P05.B06.055)	DIMENSIONI INTERNE CM. 80X80X80  ..... (Euro settantaquattro/52 )	cad	74,52	
P.05.35.12 (08.P05.B06.060)	DIMENSIONI INTERNE CM. 80X80X80  ..... (Euro duecentoventotto/97 )	cad	228,97	
P.05.35.13 (08.P05.B06.065)	DIMENSIONI INTERNE CM. 80X80X80  ..... (Euro centoquarantacinque/28 )	cad	145,28	
P.05.35.14 (08.P05.B06.070)	DIMENSIONI INTERNE CM. 80X80X80  ..... (Euro centoventiquattro/75 )	cad	124,75	
P.05.45 P.05.45.01 (08.P05.B09.005)	POZZETTI SIFONATI IN CLS DIMENSIONI 30X30X45  ..... (Euro quattordici/42 )	cad	14,42	
P.05.45.02 (08.P05.B09.010)	DIMENSIONI 40X40X50  ..... (Euro diciassette/63 )	cad	17,63	



## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
P.05.55 P.05.55.01 (08.P05.B12.005)	PROLUNGHE PER POZZETTI SIFONATI DIMENSIONI 30X30X40  ..... (Euro tredici/81 )	cad	13,81	
P.05.55.02 (08.P05.B12.010)	DIMENSIONI 40X40X50  ..... (Euro diciassette/04 )	cad	17,04	
P.05.80  P.05.80.005 (08.P05.B42.005)	PROVVISTA DI TUBI IN C.A. TURBOCENTRIFUGATO( DETTI ANCHE TURBOCOMPRESSI O "A COMPRESSIONE RADIALE") AVENTI UNA RESISTENZA MINIMA DI 1,00 KN A MQ PER OGNI CM. DI DIAMETRO INTERNO E PER OGNI ML DI LUNGHEZZA, VALUTATA CON PROVE ESEGUITE IN LABORATORIO A SECCO, CON CARICO DISTRIBUITO LUNGO LA GENERATRICE SUPERIORE DEL VOLTO, MUNITI DI GIUNTO IN ACCIAIO A MEZZO SPESSORE CON ANELLO DI TENUTA IN GOMMA NEOPRENE - A NORME UNI 9534 - DIN 4032 - DIN - 4035 DIAMETRO INTERNO CM. 40  ..... (Euro centocinque/16 )	ml	105,16	
P.05.80.010 (08.P05.B42.010)	DIAMETRO INTERNO CM. 50  ..... (Euro centoventuno/74 )	ml	121,74	
P.05.80.015 (08.P05.B42.015)	DIAMETRO INTERNO CM. 60  ..... (Euro centoquarantasei/60 )	ml	146,60	
P.05.80.020 (08.P05.B42.020)	DIAMETRO INTERNO CM. 70  ..... (Euro centosettantanove/74 )	ml	179,74	
P.05.80.025 (08.P05.B42.025)	DIAMETRO INTERNO CM. 80  ..... (Euro duecentotré/55 )	ml	203,55	
P.05.80.030 (08.P05.B42.030)	DIAMETRO INTERNO CM. 100  ..... (Euro duecentoquarantasei/56 )	ml	246,56	
P.05.80.035 (08.P05.B42.035)	DIAMETRO INTERNO CM. 110  ..... (Euro duecentosettantanove/72 )	ml	279,72	
P.05.80.040 (08.P05.B42.040)	DIAMETRO INTERNO CM. 120			

## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
P.05.90	..... (Euro trecentonove/23 )	ml	309,23	
P.05.90.005 (08.P05.B45.005)	PROVVISTA DI TUBI IN C.A. TURBOCENTRIFUGATO( DETTI ANCHE TURBOCOMPRESSI O "A COMPRESSIONE RADIALE") AVENTI UNA RESISTENZA MINIMA DI 1,50 KN A MQ PER OGNI CM. DI DIAMETRO INTERNO E PER OGNI ML DI LUNGHEZZA, VALUTATA CON PROVE ESEGUITE IN LABORATORIO A SECCO, CON CARICO DISTRIBUITO LUNGO LA GENERATRICE SUPERIORE DEL VOLTO, MUNITI DI GIUNTO IN ACCIAIO A MEZZO SPESSORE CON ANELLO DI TENUTA IN GOMMA NEOPRENE - A NORME UNI 9534 - DIN 4032 - DIN - 4035 DIAMETRO INTERNO CM. 40			
	..... (Euro centododici/06 )	m	112,06	
P.05.90.010 (08.P05.B45.010)	DIAMETRO INTERNO CM. 50			
	..... (Euro centoventinove/20 )	m	129,20	
P.05.90.015 (08.P05.B45.015)	DIAMETRO INTERNO CM. 60			
	..... (Euro centocinquantacinque/23 )	m	155,23	
P.05.90.020 (08.P05.B45.020)	DIAMETRO INTERNO CM. 70			
	..... (Euro centonovantuno/82 )	m	191,82	
P.05.90.025 (08.P05.B45.025)	DIAMETRO INTERNO CM. 80			
	..... (Euro duecentodiciotto/53 )	m	218,53	
P.05.90.030 (08.P05.B45.030)	DIAMETRO INTERNO CM. 100			
	..... (Euro duecentosessantacinque/55 )	m	265,55	
P.05.90.040 (08.P05.B45.040)	DIAMETRO INTERNO CM. 120			
	..... (Euro trecentotrentadue/85 )	m	332,85	
P.05.100	IRRIGAZIONE Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate in c.a.v. dosato a q 4/m³ di cemento tipo 425 in elementi monolitici da m 2,5 di lunghezza, con sella incorporata compresi lo scavo, la preparazione del fondo, l' eventuale basamento in cls anche armato relativo ai punti di giunzione, il giunto di dilatazione con cordone di mastice bituminoso e anima di canapa o sigillatura degli elementi, la sagomatura ed inzeppatura delle sponde, gli elementi speciali per ferma e la derivazione e per bocchelli ed ogni altro onere compreso il trasporto al sito di posa:			
P.05.100.040 (24.A50.Q13.040)	con sezione interna sino a m² 1,90			
	..... (Euro centoundici/46 )	m	111,46	
P.05.100.050	con sezione interna sino a m² 2,70			

## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
(24.A50.Q13.050)	..... (Euro centocinquantacinque/61 )	m	155,61	
P.05.110 P.05.110.005 (01.P11.B44.005)	MARMETTE AUTOBLOCCANTI FORATE IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO VIBRATO E PRESSATO AD ALTA RESISTENZA (RESISTENZA CARATTERISTICA 500 KG/CM <sup>2</sup> ) DELLE DIMENSIONI ESTERNE DI CM 37X21 CIRCA PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE E TAPPETI ERBOSI SPESSORE CM 7-8			
	..... (Euro quattordici/70 )	mq	14,70	
P.05.110.010 (01.P11.B44.010)	SPESSORE CM 10			
	..... (Euro quindici/50 )	mq	15,50	
P.05.120 P.05.120.04 (01.P11.B42.020)	MARMETTE AUTOBLOCCANTI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO VIBRATO E PRESSATO AD ALTA RESISTENZA (RESISTENZA CARATTERISTICA 500 KG/CMQ) PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE, CON DISEGNO A SCELTA DELLA CITTA'. SPESSORE CM.5-6 COLORE ROSSO - GIALLO - NERO			
	..... (Euro undici/50 )	mq	11,50	
P.05.120.05 (01.P11.B42.025)	SPESSORE CM.5-6 COLORE ROSSO - GIALLO - NERO			
	..... (Euro tredici/80 )	mq	13,80	
P.05.120.07 (01.P11.B42.035)	SPESSORE CM.7-8 COLORE ROSSO - GIALLO - NERO			
	..... (Euro quattordici/39 )	mq	14,39	
P.05.120.08 (01.P11.B42.040)	SPESSORE CM.7-8 COLORE ROSSO - GIALLO - NERO			
	..... (Euro diciassette/50 )	mq	17,50	
P.05.121 P.05.121.01 (08.P05.B66.005)	Solette in c.a prefabbricate complete di foro laterale 100x100x15 diam. 50			
	..... (Euro centotrentaquattro/92 )	cad	134,92	
P.05.121.02 (08.P05.B66.010)	120x120x15 diam. 60 (passo d'uomo)			
	..... (Euro centocinquantacinque/15 )	cad	155,15	
P.05.125 P.05.125.005 (08.P05.B48.005)	POZZETTI IN CLS VIBROCOMPRESSO CIRCOLARI (DIMENSIONI DIAM. 1000) A NORME DIN 4034 SPESSORE MAX CM. 15 RIDUZIONE TRONCO-CONICA 1000/600 ;H 60			

## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
	..... (Euro centodieci/58 )	cad	110,58	
P.05.125.010 (08.P05.B48.010)	RIDUZIONE TRONCO-CONICA 1000/600 ;H 85			
	..... (Euro centoquarantasette/44 )	cad	147,44	
P.05.125.015 (08.P05.B48.015)	riduzione tronco-conica 1000/600;h 110			
	..... (Euro centosettantasette/16 )	cad	177,16	
P.05.125.020 (08.P05.B48.020)	RIDUZIONE TRONCO-CONICA 1000/600 ;H 135			
	..... (Euro duecentodieci/48 )	cad	210,48	
P.05.125.025 (08.P05.B48.025)	riduzione tronco-conica 1000/600;h 160			
	..... (Euro duecentoquaranta/20 )	cad	240,20	
P.05.125.030 (08.P05.B48.030)				
	..... (Euro duecentosettantuno/11 )	cad	271,11	
P.05.125.035 (08.P05.B48.035)	PROLUNGA DIAM. 1000 MM ; H. 33			
	..... (Euro ottantatre/23 )	cad	83,23	
P.05.125.040 (08.P05.B48.040)	PROLUNGA DIAM. 1000 MM ; H. 66			
	..... (Euro centouno/06 )	cad	101,06	
P.05.125.045 (08.P05.B48.045)	PROLUNGA DIAM. 1000 MM ; H. 99			
	..... (Euro centoquarantotto/61 )	cad	148,61	
P.05.125.050 (08.P05.B48.050)	prolunga diam. 1000 mm; h. 150			
	..... (Euro duecentoventicinque/92 )	cad	225,92	
P.05.125.055 (08.P05.B48.055)	BASE DIAM. 1000 MM; RIV. POLYCRETE (DIAM. 200)			
	.....	cad	405,45	

## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
P.05.125.060 (08.P05.B48.060)	(Euro quattrocentocinque/45 ) BASE DIAM. 1000 MM; RIV. POLYCRETE (DIAM. 250) ..... (Euro quattrocentoundici/40 )	cad	411,40	
P.05.125.065 (08.P05.B48.065)	BASE DIAM. 1000 MM; RIV. POLYCRETE (DIAM. 300/350) ..... (Euro quattrocentodiciannove/05 )	cad	419,05	
P.05.130 P.05.130.005 (08.P05.B51.005)	POZZETTI IN CLS VIBROCOMPRESSO CIRCOLARI (DIMENSIONI DIAM. 1000) A NORME DIN 4034 SPESSORE MAX CM 23 BASE DIAM. 1000 MM; RIV. POLYCRETE (DIAM. 400) ..... (Euro cinquecentotrentaquattro/65 )	cad	534,65	
P.05.130.010 (08.P05.B51.010)	SPESSORE MAX CM 23 BASE DIAM. 1000 MM; RIV. POLYCRETE (DIAM. 500) ..... (Euro cinquecentoquarantanove/10 )	cad	549,10	
P.05.130.015 (08.P05.B51.015)	SPESSORE MAX CM 23 BASE DIAM. 1000 MM; RIV. POLYCRETE (DIAM. 600) ..... (Euro cinquecentocinquantacinque/91 )	cad	555,91	
P.05.135 P.05.135.005 (08.P05.B54.005)	Pozzetti in cls vibrocompresso circolari (dimensioni diam. 1200) a norme DIN 4034 spessore max cm 15 riduzione tronco-conica 1200/600; h 60 ..... (Euro centoventiquattro/86 )	cad	124,86	
P.05.135.010 (08.P05.B54.010)	riduzione tronco-conica 1200/600; h 85 ..... (Euro centocinquantasei/97 )	cad	156,97	
P.05.135.015 (08.P05.B54.015)	riduzione tronco-conica 1200/600; h 110 ..... (Euro centoottantanove/06 )	cad	189,06	
P.05.135.020 (08.P05.B54.020)	riduzione tronco-conica 1200/600; h 135 ..... (Euro duecentoventicinque/92 )	cad	225,92	
P.05.135.025 (08.P05.B54.025)	riduzione tronco-conica 1200/600; h 160 .....	cad	256,84	

### ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
P.05.135.030 (08.P05.B54.030)	(Euro duecentocinquantasei/84 )  riduzione tronco-conica 1200/600; h 185  ..... (Euro duecentonovantuno/32 )	cad	291,32	
P.05.135.035 (08.P05.B54.035)	prolunga diam. 1200 mm; h. 33  ..... (Euro ottantanove/19 )	cad	89,19	
P.05.135.040 (08.P05.B54.040)	prolunga diam. 1200 mm; h. 66  ..... (Euro centododici/95 )	cad	112,95	
P.05.135.045 (08.P05.B54.045)	prolunga diam. 1200 mm; h. 150  ..... (Euro centosessantasei/46 )	cad	166,46	
P.05.135.050 (08.P05.B54.050)	prolunga diam. 1200 mm; h. 150  ..... (Euro duecentoquarantanove/71 )	cad	249,71	
P.05.135.055 (08.P05.B54.055)	base diam. 1200 mm; riv. Polycrete (diam. 200)  ..... (Euro cinquecentosette/45 )	cad	507,45	
P.05.135.060 (08.P05.B54.060)	base diam. 1200 mm; riv. Polycrete (diam. 250)  ..... (Euro cinquecentoundici/69 )	cad	511,69	
P.05.135.065 (08.P05.B54.065)	base diam. 1200 mm; riv. Polycrete (diam. 300/350)  ..... (Euro cinquecentoventi/21 )	cad	520,21	
P.05.140 P.05.140.005 (08.P05.B60.005)	POZZETTI IN CLS VIBROCOMPRESSO CIRCOLARI (DIMENSIONI DIAM. 1200) A NORME DIN 4034 SPESSORE MAX CM 31 BASE DIAM. 1200 MM; RIV. POLYCRETE (DIAM. 700)  ..... (Euro settecentoquarantaquattro/61 )	cad	744,61	
P.06.05 P.06.05.005 (01.A04.B05.010)	CALCESTRUZZO CONFEZIONATO IN CANTIERE CON KG 300 DI CEMENTO TIPO 32,5 R, MC 0,40 DI SABBIA E MC 0,80 DI GHIAIETTO, FORNITO IN OPERA, DA NON IMPIEGARE PER USI STRUTTURALI. A MANO			

## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
P.06.05.010 (01.A04.B05.020)	..... (Euro centosettantacinque/10 )  CON BETONIERA	mc	175,10	
P.06.10 P.06.10.005 (01.A04.B12.010)	..... (Euro ottantanove/62 )  CALCESTRUZZO CONFEZIONATO IN CANTIERE CON KG 300 DI CEMENTO TIPO 42,5 R, MC 0,40 DI SABBIA E MC 0,80 DI GHIAIETTO, FORNITO IN OPERA, DA NON IMPIEGARE PER USI STRUTTURALI. A MANO	mc	89,62	
P.06.10.010 (01.A04.B12.020)	..... (Euro centoottantatre/53 )  CON BETONIERA	mc	183,53	
P.06.14 P.06.14.01 (01.A04.A10.005)	..... (Euro novantotto/05 )  MALTA DI CALCE PER MURATURE (CONFEZIONATA CON MC.0,15 DI CALCE SPENTA, KG.200 DI CALCE IDRAULICA MACINATA E DA MC.1 DI SABBIA) IDRAULICA	mc	98,05	
P.06.15 P.06.15.001 (01.A04.B15.010)	..... (Euro centoquindici/72 )  CALCESTRUZZO PER USO NON STRUTTURALE CONFEZIONATO A DOSAGGIO CON CEMENTO TIPO 32,5 R IN CENTRALE DI BETONAGGIO, DIAMETRO MASSIMO NOMINALE DELL'AGGREGATO 30 MM , FORNITO IN CANTIERE, ESCLUSO IL GETTO, LA VIBRAZIONE, IL PONTEGGIO, LA CASSAFORMA ED IL FERRO D'ARMATURA; CONTEGGIATI A PARTE ESEGUITO CON 150 KG/MC	mc	115,72	
P.06.15.005 (01.A04.B15.020)	..... (Euro sessantatre/87 )  ESEGUITO CON 200 KG/MC	mc	63,87	
P.06.15.010 (01.A04.B15.030)	..... (Euro sessantotto/81 )  ESEGUITO CON 250 KG/MC	mc	68,81	
P.06.15.015 (01.A04.B15.050)	..... (Euro settantatre/74 )  ESEGUITO CON 350 KG/MC	mc	73,74	
P.06.25	..... (Euro ottantatre/61 )  CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA, IN ACCORDO ALLA UNI EN 206-1, PER STRUTTURE DI FONDAZIONE (PLINTI, CORDOLI, PALI, TRAVI ROVESCE, PARATIE, PLATEE) E MURI INTERRATI A CONTATTO CON TERRENI NON AGGRESSIVI, CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE XC2 (UNI 11104), CLASSE DI CONSISTENZA AL GETTO S4, DMAX AGGREGATI 32 MM, CL 0.4; FORNITURA A PIÈ D'OPERA, ESCLUSO OGNI ALTRO ONERE: PER PLINTI CON	mc	83,61	

## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
P.06.25.01 (01.A04.B20.005)	ALTEZZA < 1.5 M, PLATEE DI FONDAZIONE E MURI DI SPESSORE < 80 CM. CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE MINIMA C25/30.  ..... (Euro centootto/30 )	mc	108,30	
P.06.25.02 (01.A04.B20.010)	CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE MINIMA C28/35  ..... (Euro centosedici/00 )	mc	116,00	
P.06.25.03 (01.A04.B20.015)	CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE MINIMA C30/37  ..... (Euro centoventi/16 )	mc	120,16	
P.06.25.04 (01.A04.B20.020)	CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE MINIMA C32/40  ..... (Euro centoventisei/91 )	mc	126,91	
P.06.25.05 (01.A04.B20.025)	CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE MINIMA C35/45  ..... (Euro centotrentaquattro/81 )	mc	134,81	
P.06.30	CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA, IN ACCORDO ALLA UNI EN 206-1, CON CLASSE DI CONSISTENZA AL GETTO S4, DMAX AGGREGATI 32 MM, CL 0.4, PER STRUTTURE DI ELEVAZIONE (PILASTRI, TRAVI, SOLAI IN LATERO-CEMENTO E A SOLETTA PIENA, CORPI SCALA E NUCLEI ASCENSORE); FORNITURA A PIÈ D'OPERA, ESCLUSO OGNI ALTRO ONERE: ALL'ESTERNO DI EDIFICI, NON ESPOSTE DIRETTAMENTE ALL'AZIONE DELLA PIOGGIA, IN CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE XC3 (UNI 11104)			
P.06.30.01 (01.A04.B31.005)	CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE MINIMA C28/35  ..... (Euro centosedici/00 )	mc	116,00	
P.06.30.02 (01.A04.B31.010)	CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE MINIMA C30/37  ..... (Euro centoventitre/16 )	mc	123,16	
P.06.30.03 (01.A04.B31.015)	CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE MINIMA C32/40  ..... (Euro centotrenta/63 )	mc	130,63	
P.06.30.04 (01.A04.B31.020)	CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE MINIMA C35/45  ..... (Euro centotrentasei/81 )	mc	136,81	
P.06.40	CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA, IN ACCORDO ALLA UNI EN 206-1, CON CLASSE DI CONSISTENZA AL GETTO S4, DMAX AGGREGATI 32 MM, CL 0.4, PER STRUTTURE DI ELEVAZIONE (PILASTRI, TRAVI, SOLAI IN LATERO-CEMENTO E A SOLETTA PIENA, CORPI SCALA E NUCLEI ASCENSORE); FORNITURA A PIÈ D'OPERA, ESCLUSO OGNI ALTRO ONERE:			



## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
P.06.40.01 (01.A04.B32.005)	ALL'ESTERNO DI EDIFICI, ESPOSTE DIRETTAMENTE ALL'AZIONE DELLA PIOGGIA, IN CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE XC4 (UNI 11104). CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE MINIMA C32/40 ..... (Euro centoventinove/91 )	mc	129,91	
P.06.40.02 (01.A04.B32.010)	CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE MINIMA C35/45 ..... (Euro centotrentasette/81 )	mc	137,81	
P.06.50	CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA, IN ACCORDO ALLA UNI EN 206-1, PER STRUTTURE DI FONDAZIONE (PLINTI, PALI, TRAVI ROVESCE, PARATIE, PLATEE) E MURI INTERRATI A CONTATTO CON TERRENI AGGRESSIVI CONTENENTI SOLFATI, CON CLASSE DI CONSISTENZA AL GETTO S4, DMAX AGGREGATI 32 MM, CL 0.4; FORNITURA A PIÈ D'OPERA, ESCLUSO OGNI ALTRO ONERE: IN TERRENI DEBOLMENTE AGGRESSIVI CON UN TENORE DI SOLFATI COMPRESO TRA 2000 E 3000 MG/KG, IN CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE XC2-XA1 (UNI 11104).			
P.06.50.005 (01.A04.B25.005)	CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE MINIMA C28/35 ..... (Euro centoventi/00 )	m	120,00	
P.06.50.010 (01.A04.B25.010)	CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE MINIMA C30/37 ..... (Euro centoventitre/16 )	m	123,16	
P.07.46 P.07.46.005 (08.P20.E30.025)	CURVE A 90 GRADI IN PVC RIGIDO TIPO 302, CONFORMI ALLE NORME UNI EN 1329 DIAMETRO ESTERNO CM.12,5 ..... (Euro tre/36 )	cad	3,36	
P.07.46.007 (08.P20.E30.035)	DIAMETRO ESTERNO CM.16 ..... (Euro sei/65 )	cad	6,65	
P.07.46.008 (08.P20.E30.040)	DIAMETRO ESTERNO CM.20 ..... (Euro undici/57 )	cad	11,57	
P.07.56 P.07.56.005 (08.P20.E16.025)	TUBI IN PVC RIGIDO COLOR ARANCIO TIPO B CON BICCHIERE E ANCORAGGIO (TIPO 302), CONFORMI ALLE NORME UNI EN 1329, LUNGHEZZA ML. 1 DIAMETRO ESTERNO CM.12,5 ..... (Euro sei/34 )	m	6,34	
P.07.56.007 (08.P20.E16.035)	DIAMETRO ESTERNO CM.16 .....	m	8,84	

## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
P.07.56.008 (08.P20.E16.040)	(Euro otto/84 )  DIAMETRO ESTERNO CM.20  ..... (Euro tredici/93 )	m	13,93	
P.07.76 P.07.76.010 (08.P20.E64.005)	TUBI IN PVC -U PER CONDOTTE FOGNARIE CIVILI ED INDUSTRIALI COSTRUITI SECONDO EN 13476 (UNI 10968) - SERIE SN 4 KN/M <sup>2</sup> BARRE LUNGHEZZA M 6,00 DIAMETRO ESTERNO 200 DE  ..... (Euro sette/71 )	ml	7,71	
P.07.76.015 (08.P20.E64.010)	DIAMETRO ESTERNO 250 DE  ..... (Euro dodici/18 )	ml	12,18	
P.07.76.020 (08.P20.E64.015)	DIAMETRO ESTERNO 315 DE  ..... (Euro diciannove/43 )	ml	19,43	
P.07.76.025 (08.P20.E64.020)	DIAMETRO ESTERNO 400 DE  ..... (Euro trentuno/46 )	ml	31,46	
P.07.76.030 (08.P20.E64.025)	DIAMETRO ESTERNO 500 DE  ..... (Euro quarantanove/94 )	ml	49,94	
P.07.76.035 (08.P20.E64.030)	DIAMETRO ESTERNO 630 DE  ..... (Euro ottantadue/32 )	ml	82,32	
P.07.76.040 (08.P20.E64.040)	DIAMETRO ESTERNO 800 DE  ..... (Euro centosettantaquattro/50 )	ml	174,50	
P.07.76.045 (08.P20.E64.050)	DIAMETRO ESTERNO 1000 DE  ..... (Euro duecentosettantotto/95 )	ml	278,95	
P.07.76.050 (08.P20.E64.055)	DIAMETRO ESTERNO CM 120  .....	ml	340,69	

### ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
P.07.86 (15.P04.A45.015)	(Euro trecentoquaranta/69 ) TUBO CORRUGATO IN POLIETILENE DIAM 110 MM A DOPPIA PARETE, SECONDO NORME CEI 23-46 (FORNITURA E POSA) ..... (Euro due/62 )	m	2,62	
P.07.96 (15.P04.A45.020)	TUBO CORRUGATO IN POLIETILENE DIAM 125 MM A DOPPIA PARETE, SECONDO NORME CEI 23-46 (FORNITURA E POSA) ..... (Euro tre/06 )	m	3,06	
P.07.106 (15.P04.A45.025)	TUBO CORRUGATO IN POLIETILENE DIAM 140 MM A DOPPIA PARETE, SECONDO NORME CEI 23-46 (FORNITURA E POSA) ..... (Euro quattro/55 )	m	4,55	
P.07.116 (15.P04.A45.030)	TUBO CORRUGATO IN POLIETILENE DIAM 160 MM A DOPPIA PARETE, SECONDO NORME CEI 23-46 (FORNITURA E POSA) ..... (Euro quattro/97 )	m	4,97	
P.07.126 P.07.126.005 (08.P20.E68.005)	TUBI IN PVC -U PER CONDOTTE FOGNARIE CIVILI ED INDUSTRIALI COSTRUITI SECONDO EN 13476 (UNI 10968) - SERIE SN 8 KN/M <sup>2</sup> BARRE LUNGHEZZA M 6,00 DIAMETRO ESTERNO 200 DE ..... (Euro nove/35 )	m	9,35	
P.07.126.010 (08.P20.E68.010)	DIAMETRO ESTERNO 250 DE ..... (Euro quattordici/84 )	m	14,84	
P.07.126.015 (08.P20.E68.015)	DIAMETRO ESTERNO 315 DE ..... (Euro ventitre/48 )	m	23,48	
P.07.126.020 (08.P20.E68.020)	DIAMETRO ESTERNO 400 DE ..... (Euro quaranta/15 )	m	40,15	
P.07.126.025 (08.P20.E68.025)	DIAMETRO ESTERNO 500 DE ..... (Euro sessanta/83 )	m	60,83	
P.07.126.030 (08.P20.E68.030)	DIAMETRO ESTERNO 630 DE .....	m	100,62	

### ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
	(Euro cento/62 )			
P.07.126.035 (08.P20.E68.040)	DIAMETRO ESTERNO 800 DE	m	213,39	
	..... (Euro duecentotredici/39 )			
P.07.126.040 (08.P20.E68.050)	DIAMETRO ESTERNO 1000 DE	m	312,44	
	..... (Euro trecentododici/44 )			
P.07.128	TUBI IN PVC -U PER CONDOTTE FOGNARIE CIVILI ED INDUSTRIALI COSTRUITI SECONDO EN 13476 (UNI 10968) - SERIE SN 16 KN/M <sup>2</sup> BARRE LUNGHEZZA M 6,00			
P.07.128.025 (08.P20.E72.025)	DIAMETRO ESTERNO 500 DE	m	97,51	
	..... (Euro novantasette/51 )			
P.07.128.030 (08.P20.E72.030)	DIAMETRO ESTERNO 630 DE	m	156,73	
	..... (Euro centocinquantasei/73 )			
P.07.128.035 (08.P20.E72.035)	DIAMETRO ESTERNO 800 DE	m	294,13	
	..... (Euro duecentonovantaquattro/13 )			
P.07.136	TUBI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE, TIPO SN 8 KN/M <sup>2</sup> - SDR 34 CONFORMI ALLE NORME UNI EN 1401, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE, LUNGHEZZA M 6			
P.07.136.005 (08.P20.E84.005)	DE 110	m	3,92	
	..... (Euro tre/92 )			
P.07.136.010 (08.P20.E84.010)	DE 125	m	5,05	
	..... (Euro cinque/05 )			
P.07.136.015 (08.P20.E84.015)	DE 160	m	8,08	
	..... (Euro otto/08 )			
P.07.136.020 (08.P20.E84.020)	DE 200	m	12,34	
	..... (Euro dodici/34 )			
P.07.136.025 (08.P20.E84.025)	DE 250	m	19,22	

## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
P.07.136.030 (08.P20.E84.030)	(Euro diciannove/22 ) DE 315 ..... (Euro trentuno/15 )	m	31,15	
P.07.136.035 (08.P20.E84.035)	DE 355 ..... (Euro quarantasei/07 )	m	46,07	
P.07.136.040 (08.P20.E84.040)	DE 400 ..... (Euro cinquantuno/07 )	m	51,07	
P.07.136.045 (08.P20.E84.045)	DE 450 ..... (Euro settantuno/15 )	m	71,15	
P.07.136.050 (08.P20.E84.050)	DE 500 ..... (Euro settantanove/71 )	m	79,71	
P.07.136.055 (08.P20.E84.055)	DE 630 ..... (Euro centotrentatre/26 )	m	133,26	
P.07.136.060 (08.P20.E84.060)	DE 710 ..... (Euro duecentotrenta/96 )	m	230,96	
P.07.136.065 (08.P20.E84.065)	DE 800 ..... (Euro duecentonovantatre/86 )	m	293,86	
P.07.146 P.07.146.005 (01.P08.A19.005)	TUBI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE, TIPO 303/1 CONFORMI ALLE NORME UNI 7447/85, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE, LUNGHEZZA M 6 DIAMETRO ESTERNO CM 11 ..... (Euro tre/62 )	m	3,62	
P.07.146.010 (01.P08.A19.010)	DIAMETRO ESTERNO CM 12.5 .....	m	4,15	

### ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
P.07.146.015 (01.P08.A19.015)	(Euro quattro/15 )  DIAMETRO ESTERNO CM 16  ..... (Euro sei/00 )	m	6,00	
P.07.146.020 (01.P08.A19.020)	DIAMETRO ESTERNO CM 20  ..... (Euro nove/35 )	m	9,35	
P.07.146.025 (01.P08.A19.025)	DIAMETRO ESTERNO CM 25  ..... (Euro quindici/96 )	m	15,96	
P.07.146.030 (01.P08.A19.030)	DIAMETRO ESTERNO CM 31,5  ..... (Euro venticinque/17 )	m	25,17	
P.07.146.035 (01.P08.A19.035)	DIAMETRO ESTERNO CM 40  ..... (Euro quaranta/82 )	m	40,82	
P.07.146.040 (01.P08.A19.040)	DIAMETRO ESTERNO CM 50  ..... (Euro sessantacinque/99 )	m	65,99	
P.07.146.045 (01.P08.A19.045)	DIAMETRO ESTERNO CM 63  ..... (Euro centocinque/41 )	m	105,41	
P.07.156  P.07.156.015 (08.P25.F80.015)	POZZETTO DI ISPEZIONE IN POLIETILENE O POLIPROPILENE, AUTOPORTANTE, COMPOSTO DA BASE RINFORZATA PIU' ELEMENTO DI PROLUNGA. INGRESSI PROVVISI DI GUARNIZIONE INCORPORATA ATTA A GARANTIRE LA PRESSIONE DI 0,5 BAR. LA GIUNZIONE FRA BASE ED ELEMENTO DI PROLUNGA E' PREVISTA MEDIANTE GUARNIZIONE DI TENUTA A 0,5 BAR.  DN 600 / 315 h 705 mm GUARNIZIONE COMPRESA  ..... (Euro duecentonove/88 )	cad	209,88	
P.07.156.025 (08.P25.F80.020)	DN 600 / 400 h 715 mm GUARNIZIONE COMPRESA  ..... (Euro duecentoventisette/66 )	cad	227,66	
P.07.156.030 (08.P25.F80.030)	ELEMENTO DI PROLUNGA DN 600 SN 4	cad	71,14	

### ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
P.07.166 P.07.166.005 (08.P20.E72.005)	(Euro settantuno/14 )  TUBI IN PVC -U PER CONDOTTE FOGNARIE CIVILI ED INDUSTRIALI COSTRUITI SECONDO EN 13476 (UNI 10968) - SERIE SN 16 KN/M² BARRE LUNGHEZZA M 6,00 DIAMETRO ESTERNO 200 DE  ..... (Euro quattordici/56 )	m	14,56	
P.07.166.010 (08.P20.E72.010)	DIAMETRO ESTERNO 250 DE  ..... (Euro ventuno/73 )	m	21,73	
P.07.166.015 (08.P20.E72.015)	DIAMETRO ESTERNO 315 DE  ..... (Euro trentasei/05 )	m	36,05	
P.07.166.020 (08.P20.E72.020)	DIAMETRO ESTERNO 400 DE  ..... (Euro cinquantanove/39 )	m	59,39	
P.07.166.025 (08.P20.E72.025)	DIAMETRO ESTERNO 500 DE  ..... (Euro novantasette/51 )	m	97,51	
P.07.166.030 (08.P20.E72.030)	DIAMETRO ESTERNO 630 DE  ..... (Euro centocinquantasei/73 )	m	156,73	
P.07.166.035 (08.P20.E72.035)	DIAMETRO ESTERNO 800 DE  ..... (Euro duecentonovantaquattro/13 )	m	294,13	
P.07.176 P.07.176.180 (07.P06.G05.180)	Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di acqua potabile; per tubi di spessore 34. 5 mm, PN 16 diam. 250 mm  ..... (Euro cinquantotto/41 )	m	58,41	
P.07.186 P.07.186.010 (07.P21.V20.010)	Nastri Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm  ..... (Euro zero/14 )	m	0,14	
P.08.10 P.08.10.01	TAVOLE DI ABETE (PICEA ABIES, ABIES ALBA) PER ARMATURA E PONTEGGI IN MISURE COMMERCIALI DELLO SPESSORE DI CM.2,5			

## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
(01.P15.A20.005)	..... (Euro centonovantasei/52 )	mc	196,52	
P.08.10.03 (01.P15.A20.015)	DELLO SPESSORE DI CM. 4 ..... (Euro duecentotrentaquattro/55 )	mc	234,55	
P.08.20 P.08.20.01 (01.P15.A50.005)	PUNTELLI SQUADRATI USO TRIESTE IN PINO (PINUS SYLVESTRIS)-METRI 4 ..... (Euro duecentotrentaquattro/86 )	mc	234,86	
P.08.20.05 (01.P15.A50.020)	IN ABETE (PICEA ABIES, ABIES ALBA) - 3-8 METRI ..... (Euro duecentotrentaquattro/86 )	mc	234,86	
P.09.10 P.09.10.01 (01.P12.C00.010)	BARRE IN ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO FE B38K (TENSIONE AMMISSIBILE 2200 KG/CMQ) E TIPO FE B44K (TENSIONE AMMISSIBILE 2600 KG/CMQ) Diametro mm 6 ..... (Euro zero/65 )	kg	0,65	
P.09.10.02 (01.P12.C00.025)	Diametro mm 12 ..... (Euro zero/63 )	kg	0,63	
P.09.10.04 (01.P12.C00.050)	Diametro mm 22 ..... (Euro zero/62 )	kg	0,62	
P.09.10.06 (01.P12.C00.070)	Diametro mm 30 ..... (Euro zero/65 )	kg	0,65	
P.09.10.12 (01.P12.C00.075)	DIAMETRO MM. 32 ..... (Euro zero/65 )	kg	0,65	
P.09.20 P.09.20.01 (01.P12.M35.005)	RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO PER RIPARTIZIONE CARICHI NEI SOTTOFONDI E SOLAI IN TONDINI FE B 44-DIAM MM. 5-MAGLIA CM. 5X7.5 ..... (Euro due/26 )	mq	2,26	
P.09.20.02	IN TONDINI FE B 44-DIAM MM. 5-MAGLIA CM. 10X10			



## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
(01.P12.M35.010)	..... (Euro due/13 )	mq	2,13	
P.09.20.03 (01.P12.M35.015)	IN TONDINI FE B 44-DIAM MM. 5-MAGLIA CM. 16X16 ..... (Euro uno/40 )	mq	1,40	
P.09.20.04 (01.P12.M35.020)	IN TONDINI FE B 44-DIAM MM. 5-MAGLIA CM. 22X22 ..... (Euro uno/14 )	mq	1,14	
P.09.30 P.09.30.001 (01.P13.E62.005)	GHISA SFEROIDALE IN GETTI (NORMATIVA UNI EN 124) PER GRIGLIE E CHIUSINI SECONDO I DISEGNI FORNITI DALLA D.L. PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D 400 ..... (Euro due/98 )	kg	2,98	
P.09.101  P.09.101.020 (04.P80.A01.020)	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma triangolare con spigoli smussati conforme alla tab. II 1, art. 80 D.P.R. 495/92 lato virtuale nelle dimensioni indicate.il supporto in alluminio dovrà aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovrà essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto così preparato verrà applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). 600 mm, sp. 30/10, Al, H.I. ..... (Euro ventidue/81 )	cad	22,81	
P.09.102  P.09.102.040 (04.P80.A02.040)	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)  Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate. il supporto in alluminio dovrà aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovrà essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto così preparato verrà applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Diam. 600 mm, sp. 30/10, Al, H.I. ..... (Euro quarantasei/72 )	cad	46,72	
P.09.104  P.09.104.020	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)  Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello integrativo rettangolare conforme alle tab. II 7,8, art. 80 D.P.R. 495/92 e alle fig. II 339,340, art. 135 D.P.R. 495/92. il supporto in alluminio dovrà aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovrà essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto così preparato verrà applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con d .m. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Lato 400x600 mm, sp. 30/10, Al, H.I.			

## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
(04.P80.A04.020)	..... (Euro trentasei/47 )	cad	36,47	
P.09.110	Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino			
P.09.110.005	Palina con doppio anello portadisco normale o a bandiera (ND-BD-BT-NT) in tubo di acciaio diam. 60 mm, spessore minimo 3,25 mm, zincato a caldo. puo essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-IT. le altezze si intendono al netto del portadisco.			
(04.P80.D03.005)	Altezza inferiore a 2.50 m			
	..... (Euro quaranta/47 )	cad	40,47	
P.09.110.010	Altezza compresa tra 2.51 e 3.10 m			
(04.P80.D03.010)	..... (Euro quarantasei/72 )	cad	46,72	
P.10.10	GUIDE RETTE E CURVE (RAGGIO ESTERNO NON INFERIORE A M.5) DI GNEISS E SIMILI, DI ALTEZZA DA CM. 25 A CM. 30, IN PEZZI DI LUNGHEZZA DI ALMENO MT. 0.90 CON SMUSSO NON INFERIORE A CM. 1X1, LAVORATE A SPIGOLI VIVI IN TUTTE LE PARTI FUORI TERRA, FIAMMATE O LAVORATE A PUNTA FINE SULLA FACCIA SUPERIORE E LAVORATE A PUNTA FINE SULLA FACCIA VISTA VERTICALE, O A PIANO NATURALE DI CAVA NEL CASO DI PIETRA TIPO LUSERNA, PER UN'ALTEZZA DI ALMENO CM.18,RIFILATE E RIQUADRATE SULLE TESTE PER TUTTO LO SPESSORE E PER CM.3 SULLA FACCIA OPPOSTA A QUELLA VISTA, DI COLORE UNIFORME, ESCLUSE QUELLE MACCHiate O COMUNQUE DIFETTOSE			
P.10.10.01	DELLO SPESSORE DI CM.9			
(01.P18.N50.005)	..... (Euro ventuno/11 )	m	21,11	
P.10.10.02	DELLO SPESSORE DI CM.12			
(01.P18.N50.010)	..... (Euro venticinque/48 )	m	25,48	
P.10.20	GUIDE RETTE E CURVE (RAGGIO ESTERNO NON INFERIORE A M.5) DI GRANITO (SIENITI, DIORITI) E SIMILI ALTEZZA DA CM.25 A CM.30, IN PEZZI DI LUNGHEZZA DI ALMENO MT. 0.90 CON SMUSSO NON INFERIORE A CM. 1X1, LAVORATE A SPIGOLI VIVI IN TUTTE LE PARTI FUORI TERRA, LAVORATE A PUNTA FINE, BOCCIARDATE O FIAMMATE, SULLA FACCIA SUPERIORE E SULLA FACCIA VISTA VERTICALE, PER UN'ALTEZZA DI ALMENO CM. 18, RIFILATE E RIQUADRATE SULLE TESTE PER TUTTO LO SPESSORE E PER CM. 3 SULLA FACCIA OPPOSTA A QUELLA VISTA, DI COLORE UNIFORME, ESCLUSE QUELLE MACCHiate O COMUNQUE DIFETTOSE			
P.10.20.01	DELLO SPESSORE DI CM. 9			
(01.P18.N55.005)	..... (Euro trentanove/99 )	m	39,99	
P.10.20.02	DELLO SPESSORE DI CM. 12			
(01.P18.N55.010)	..... (Euro quarantacinque/17 )	m	45,17	
P.10.30	CORDONI RETTI O CURVI DI GRANITO (SIENITI, DIORITI) DELL'ALTEZZA DI cm 25, CON SMUSSO DI cm 2, FACCIA VISTA LAVORATA PER UN'ALTEZZA DI ALMENO cm 18 A PUNTA FINE, FIAMMATA O BOCCIARDATA, COME PER LA FACCIA PIANA, RIFILATI NEI GIUNTI PER UN PERFETTO COMBACIAMENTO PER cm 3 DI PROFONDITA' NELLA FACCIA OPPOSTA A QUELLA VISTA, IN PEZZI DI LUNGHEZZA DI ALMENO M 0,80			

### ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
P.10.30.01 (01.P18.P05.005)	RETTI DELLA LARGHEZZA DI cm 30  ..... (Euro ottanta/60 )	m	80,60	
P.10.30.02 (01.P18.P05.010)	RETTI DELLA LARGHEZZA DI cm 30  ..... (Euro centodieci/64 )	m	110,64	
P.10.30.03 (01.P18.P05.015)	RETTI DELLA LARGHEZZA DI cm 30  ..... (Euro centodiciannove/78 )	m	119,78	
P.11.10  P.11.10.01 (01.P10.B00.005)	EMULSIONE BITUMINOSA CONTENENTE ALMENO IL 55% IN PESO DI BITUME, IN FUSTI A RENDERE (PESO NETTO), AVENTE I REQUISITI DI ACCETTAZIONE CONFORMI ALLE NORME DEL C.N.R. 1958, FORNITA A PIE' D'OPERA  ..... (Euro zero/56 )	kg	0,56	
P.11.20  P.11.20.01 (01.A22.F00.005)	MISTO GRANULARE BITUMATO (TOUT-VENANT TRATTATO) COMPOSTO DA INERTI DI TORRENTE, DI FIUME, DI CAVA O PROVENIENTI DALLA FRANTUMAZIONE DI ROCCIA SERPENTINOSA, CONFORME ALLE NORME TECNICHE CITTA' DI TORINO, DATO A PIE' D'OPERA TRATTATO CON BITUME SEMISOLIDO  ..... (Euro cinquantotto/73 )	t	58,73	
P.11.30  P.11.30.01 (01.A22.F10.005)	CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER), COSTITUITO DA PIETRISCO, PIETRISCHETTO, GRANIGLIA, SABBIA, ADDITIVO MINERALE (FILLER) E BITUME, MESCOLATI A CALDO CON MACCHINE ADATTE, CONFORME ALLE NORME TECNICHE DELLA CITTA' DI TORINO, DATO A PIE' D'OPERA CONFEZIONATO CON BITUME SEMISOLIDO  ..... (Euro sessantasei/68 )	t	66,68	
P.11.40  P.11.40.01 (01.A22.F20.005)	CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA COSTITUITO DA PIETRISCO, PIETRISCHETTO, GRANIGLIA, SABBIA, ADDITIVO MINERALE (FILLER) E BITUME, MESCOLATI A CALDO CON MACCHINE ADATTE, CONFORME ALLE NORME TECNICHE CITTA' DI TORINO, DATO A PIE' D'OPERA CONFEZIONATO CON BITUME SEMISOLIDO  ..... (Euro settantuno/03 )	t	71,03	
T.01.10  T.01.10.01 (01.A02.A10.005)	DEMOLIZIONE DI MURATURE O DI VOLTE IN MATTONI, DELLO SPESSORE SUPERIORE A CM.15, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO I VOLUMI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE CON TRASPORTO DEI DETRITI IN CANTIERE  ..... (Euro novanta/01 )	mc	90,01	
T.01.10.02	CON TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE			

## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
(01.A02.A10.010)	..... (Euro novantotto/26 )	mc	98,26	
T.01.20	DEMOLIZIONE DI MURATURE IN CALCESTRUZZO NON ARMATO, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO I VOLUMI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE			
T.01.20.01	CON TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE			
(01.A02.A30.005)	..... (Euro centosettantaquattro/04 )	mc	174,04	
T.01.20.02	CON TRASPORTO DEI DETRITI IN CANTIERE			
(01.A02.A30.010)	..... (Euro centosessantacinque/55 )	mc	165,55	
T.01.30	DEMOLIZIONE DI CALDANE,SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO NON ARMATO, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA SALITA O DISCESA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI. I VOLUMI SI INTENDONO COMPUTATI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE			
T.01.30.01	CON TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE			
(01.A02.A40.005)	..... (Euro ottantaquattro/05 )	mc	84,05	
T.01.30.02	CON TRASPORTO DEI DETRITI IN CANTIERE			
(01.A02.A40.010)	..... (Euro settantacinque/79 )	mc	75,79	
T.01.40	Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione			
T.01.40.01	CON TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE			
(01.A02.A50.005)	..... (Euro centonovantacinque/92 )	mc	195,92	
T.01.40.02	CON TRASPORTO DEI DETRITI IN CANTIERE			
(01.A02.A50.010)	..... (Euro centoottantasette/43 )	mc	187,43	
T.01.45	DEMOLIZIONE DI SOLAI, COMPRESA SOVRASTANTE CALDANA, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI IN CANTIERE, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE, ESCLUSE LE OPERE PROVISIONALI.			
T.01.45.010	In legno			
(01.A02.A70.010)	..... (Euro trentadue/44 )	m <sup>2</sup>	32,44	
T.01.45.020	In acciaio e laterizi			
(01.A02.A70.020)	..... (Euro venticinque/71 )	m <sup>2</sup>	29,71	

## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
T.01.45.030 (01.A02.A70.030)	IN LATERO-CEMENTO.  ..... (Euro trentatre/65 )	m <sup>2</sup>	33,65	
T.01.50	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE CON ACCATASTAMENTO DEL MATERIALE UTILIZZABILE ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI METRI 300, COMPRESO IL TAGLIO DEI BORDI DELLA PAVIMENTAZIONE. IL COMPENSO VIENE CORRISPONTO COME SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO E PERTANTO NELLA MISURA DELLO SCAVO NON DEVE ESSERE DEDOTTO LO SPESSORE DELLA PAVIMENTAZIONE.			
T.01.50.01 (01.A02.C10.015)	IN MACADAM, CALCESTRUZZI CEMENTIZI, CUBETTI, MASSELLI E PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA IN GENERE, DI QUALUNQUE TIPO E SPESSORE E CON QUALUNQUE SOTTOFONDO, PER SUPERFICI DI MQ.0,50 E OLTRE  ..... (Euro undici/01 )	mq	11,01	
T.01.60	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombrò dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione			
T.01.60.005 (01.A02.C00.005)	Con una superficie di almeno m <sup>2</sup> 0,50  ..... (Euro dodici/14 )	m <sup>2</sup>	12,14	
T.01.70 T.01.70.01 (01.A23.B60.005)	ESTRAZIONE MANUALE DI GUIDE O CORDONI, CON TRASPORTO FINO ALLA DISTANZA DI M.50 GUIDE A DELIMITAZIONE DI BANCHINE DELLO SPESSORE DI CM.6  ..... (Euro undici/50 )	m	11,50	
T.01.70.02 (01.A23.B60.010)	GUIDE A DELIMITAZIONE DI BANCHINE DELLO SPESSORE DI CM. 9-12  ..... (Euro diciotto/36 )	m	18,36	
T.01.70.03 (01.A23.B60.025)	CORDONI DA CM.30, CON DEMOLIZIONE RETROSTANTE DELLE SEDI BITUMATE PER LA PARTE STRETTAMENTE INDISPENSABILE.  ..... (Euro ventidue/39 )	m	22,39	
T.01.70.04 (01.A23.B60.030)	CORDONI DA CM.50 A 65, A DELIMITAZIONE DI SEDI BITUMATE, CON DEMOLIZIONE RETROSTANTE DELLE SEDI BITUMATE PER LA PARTE STRETTAMENTE INDISPENSABILE  ..... (Euro ventisette/81 )	m	27,81	
T.01.80 T.01.80.01 (01.A02.F00.005)	RIMOZIONE DI PIEDRITTI DI SOSTEGNO DI BARRIERE STRADALI IN PROFILATO METALLICO, INFISSI SU MANUFATTI VIABILI O STRUTTURE IN MURATURA O CLS, COMPRESO L'IMPIEGO DI OGNI MEZZO IDONEO ALLO SCOPO CON TRASPORTO DEL MATERIALE NEI SITI INDICATI DALLA D.L.  ..... (Euro quindici/51 )	cad	15,51	
T.01.90 T.01.90.01	RIMOZIONE DI ELEMENTI METALLICI ORIZZONTALI, DI QUALSIASI DIMENSIONE E FORMA, DI BARRIERE STRADALI DI PROTEZIONE (GUARDRAILS) CON L'IMPIEGO DI IDONEI MEZZI PER LO SBLOCCAGGIO E DISANCORAGGIO DAI PIEDRITTI DI SOSTEGNO CON TRASPORTO DEL MATERIALE NEI SITI INDICATI DALLA D.L.			

## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
(01.A02.F10.005)	..... (Euro diciassette/74 )	m	17,74	
T.01.100	RIMOZIONE DI BOCCHETTA GRIGLIA PER LO SCARICO DELLE ACQUE PIOVANE, COMPRESO IL CARICO ED IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA			
T.01.100.01	IN PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA O LITOIDEA, MEDIANTE L'USO DI MOTOCOMPRESSORE			
(08.A55.N33.005)	..... (Euro ventisette/59 )	cad	27,59	
T.01.100.02	IN PAVIMENTAZIONE NON BITUMINOSA E SENZA L'USO DEL MOTOCOMPRESSORE.			
(08.A55.N33.010)	..... (Euro dieci/41 )	cad	10,41	
T.01.110	RIMOZIONE DI CHIUSINI DELLE FOGNATURE E SIMILI, COMPRESO IL CARICO ED IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA			
T.01.110.01	IN PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA O LITOIDEA, MEDIANTE L'USO DI MOTOCOMPRESSORE E COMPRESA L'EVENTUALE DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO PER L'ADEGUAMENTO IN QUOTA IN PIU' O IN MENO DI CM.20			
(08.A55.N39.005)	..... (Euro quarantasei/23 )	cad	46,23	
T.01.110.02	IN PAVIMENTAZIONE NON BITUMINOSA E SENZA L'USO DEL MOTOCOMPRESSORE			
(08.A55.N39.010)	..... (Euro diciannove/48 )	cad	19,48	
T.01.115	Rimozione pali			
T.01.115.030	Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori terra inferiore a 6,50 m entro blocco in calcestruzzo con demolizione totale dello stesso, trasporto delle macerie alla pubblica discarica, ricolmatura con ghiaia, compreso il trasporto del palo al magazzino di rientro;			
(13.P08.A30.030)	..... (Euro ottantadue/58 )	cad	82,58	
T.01.115.035	Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori terra superiore a 6,50 m entro blocco in calcestruzzo con demolizione totale dello stesso, trasporto delle macerie alla pubblica discarica, ricolmatura con ghiaia, compreso il trasporto del palo al magazzino di rientro;			
(13.P08.A30.035)	..... (Euro centoventisei/42 )	cad	126,42	
T.01.120	SCARIFICA DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA MEDIANTE SCARIFICATRICE A FREDDO COMPREDENTE: L'EVENTUALI OPERE DI RIFINITURA DELLA SCARIFICA ANCHE SE DA ESEGUIRSI A MANO (PER ESEMPIO ATTORNO AI CHIUSINI NON RIMOVIBILI, NELLE CUNETTE, NELLE FASCE DI RACCORDO ETC.); IL CARICO E TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA, NEI LUOGHI INDICATI DALLA D.L. (CON RECUPERO DEL MATERIALE DA PARTE DELLA CITTA') O SCELTI DALLA DITTA (CON MATERIALI A DISPOSIZIONE DELLA DITTA); L'ACCURATA PULIZIA DEL FONDO, LE OPERE PROVVISORIE PER DEVIAZIONE DEL TRAFFICO, LA RIMOZIONE EVENTUALE DI GRIGLIE E CHIUSINI, OGNI ONERE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MEZZI D'OPERA			
T.01.120.03	PER PROFONDITA' DI CM. 3 CON RECUPERO DEL MATERIALE DA PARTE DELLA CITTA'			
(01.A22.E00.015)	..... (Euro sei/36 )	mq	6,36	
T.01.120.13	PER PROFONDITA' DI CM. 3, CON MATERIALE A DISPOSIZIONE DELLA DITTA			
(01.A22.E00.115)	.....	mq	5,97	

## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
T.01.130	(Euro cinque/97 )  DISFACIMENTO MANUALE DI PAVIMENTAZIONE IN CIOTTOLO O IN CUBETTI PER RECUPERO E REINPIEGO, COMPRESO LO SCAVO DEL FONDO SABBIOSO, LA CERNITA DEI CUBETTI O DEI CIOTTOLO UTILIZZABILI, IL CARICO SUL MEZZO DI TRASPORTO, IL TRASPORTO PRESSO I MAGAZZINI MUNICIPALI E LO SCARICO			
T.01.130.005 (01.A02.D00.005)	PER QUANTITATIVI FINO A MQ.10		16,63	
T.01.130.010 (01.A02.D00.010)	(Euro sedici/63 )  PER QUANTITATIVI OLTRE MQ.10		14,27	
T.02.00	(Euro quattordici/27 )  =NOTE ESPLICATIVE: GLI SCAVI SI INTENDONO DA ESEGUIRE IN MATERIA DI QUALUNQUE NATURA E CONSISTENZA. GLI SBADACCHIAMENTI E L'EVENTUALE ARMATURA, ANCHE SE PERSA, SONO GIA' COMPENSATI NEI PREZZI DEGLI STESSI. I TRASPORTI SONO COMPRENSIVI DELLE OPERAZIONI DI CARICO, SCARICO E SPIANAMENTO. NELLA MISURA DEGLI SCAVI NON SONO DA COMPUTARSI LE SCARPE. QUALORA IL MATERIALE DEBBA ESSERE SEMPLICEMENTE DEPOSITATO AI LATI DELLO SCAVO E SUCCESSIVAMENTE RINTERRATO, IL RELATIVO SCAVO VERRA' CONSIDERATO CON TRASPORTO E SPIANAMENTO IN CANTIERE, ANCHE SE PER LA PARTE ECCEDENTE NECESSITA DI TRASPORTO E SPIANAMENTO PRESSO GLI SCARICHI PUBBLICI.NEL CASO DI SCAVI ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI NON SARA' CORRISPONTO NESSUN SOVRAPPREZZO QUALORA S'INCONTRINO BLOCCHI DI MURATURA O SIMILI NON RICHIEDENTI,PER LA LORO RIMOZIONE, L'USO DI MARTELLI DEMOLITORI IN LUOGO DELLA SCAVATRICE. SE LO SCAVO VERRA' ESEGUITO IN LOCALI SCANTINATI LA PROFONDITA' VERRA' COMPUTATA A PARTIRE DAL PIANO MEDIO MARCIAPIEDE.			
T.02.01	Sbancamento			
T.02.01.01 (07.A01.A05.010)	Scavo generale di sbancamento o splateamento, a qualsiasi scopo destinato, a qualunque profondità, eseguito con escavatore meccanico; compreso eventuale completamento a mano; con trasporto del materiale di risulta alle discariche, escluso onere di smaltimento dello stesso	m	9,42	
T.02.01.03 (07.A01.A05.005)	(Euro nove/42 )  Scavo generale di sbancamento o splateamento, a qualsiasi scopo destinato, a qualunque profondità, eseguito con escavatore meccanico; compreso eventuale completamento a mano; con trasporto in cantiere; deposito del materiale di risulta in cantiere ad una distanza massima di 300 m	mc	3,79	
T.02.10	SCAVO GENERALE, DI SBANCAMENTO O SPLATEAMENTO A SEZIONE APERTA, IN ROCCIA COMPATTA, MISURATO IN SEZIONE EFFETTIVA, COMPRESO IL CARICO SUGLI AUTOMEZZI, TRASPORTO E SISTEMAZIONE ENTRO L'AREA DEL CANTIERE			
T.02.10.01 (01.A01.A17.010)	SENZA L'USO DI MINE, MA CON L'AUSILIO DI MEZZI DI DEMOLIZIONE MECCANICA	mc	28,05	
T.02.11	(Euro ventotto/05 )  SCAVO DI INCASSAMENTO, DI MATERIE DI QUALSIASI NATURA PURCHE' RIMOVIBILI SENZA L'USO CONTINUO DI MAZZE E SCALPELLI, CON DEPOSITO DEI MATERIALI AI LATI DELLO SCAVO STESSO, COMPRESA LA PROFILATURA DEI LATI DELLO SCAVO E LA CILINDRATURA DEL FONDO CON RULLO PESANTE PER LA DURATA MINIMA DI DUE ORE OGNI CENTO MQ. (MISURATI NEL VANO DELLO SCAVO), E COMPRESO IL CARICO SUL MEZZO DI TRASPORTO			
T.02.11.01 (01.A01.A60.005)	ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1	mc	4,41	
	(Euro quattro/41 )			

## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
T.02.11.02 (01.A01.A60.015)	ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1 IN PRESENZA D'ACQUA ASPORTATA PER MEZZO DI POMPA.  ..... (Euro sette/14 )	mc	7,14	
T.02.11.03 (01.A01.A60.025)	ESEGUITO INTERAMENTE A MANO E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1  ..... (Euro cinquantanove/42 )	mc	59,42	
T.02.31	SCAVO IN TRINCEA A PARETI VERTICALI DI MATERIE DI QUALUNQUE NATURA PURCHE' RIMOVIBILI SENZA L'USO DI MAZZE E SCALPELLI, COMPRESA OGNI ARMATURA OCCORRENTE PER ASSICURARE LA STABILITA' DELLE PARETI, CON SBADACCHIATURE LEGGERE, COMPRESA L'ESTRAZIONE CON QUALSIASI MEZZO DELLE MATERIE SCAVATE ED IL LORO DEPOSITO A LATO DELLO SCAVO			
T.02.31.01 (01.A01.A90.005)	CON MEZZO MECCANICO ED EVENTUALE INTERVENTO MANUALE OVE NECESSARIO, FINO ALLA PROFONDITA' DI MT.3 E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1.  ..... (Euro sedici/92 )	mc	16,92	
T.02.31.02 (01.A01.A90.015)	CON MEZZO MECCANICO ED EVENTUALE INTERVENTO MANUALE OVE NECESSARIO, PER UNA PROFONDITA' SUPERIORE A MT. 3.  ..... (Euro ventotto/72 )	mc	28,72	
T.02.31.03 (01.A01.A90.035)	A MANO, FINO ALLA PROFONDITA' DI MT.3 E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1  ..... (Euro centoquarantuno/85 )	mc	141,85	
T.02.41	SCAVO IN TRINCEA A PARETI VERTICALI ESEGUITO A MACCHINA CON INTERVENTO MANUALE OVE OCCORRA, MISURATO A TERMINE DI CAPITOLATO, COMPRESE: LE ARMATURE METALLICHE A CASSERO CONTINUO AFFONDATE CONTEMPORANEAMENTE ALL'APPROFONDIMENTO DELLO SCAVO, PER ASSICURARE LA STABILITA' DELLE PARETI L'ESTRAZIONE DELLE MATERIE SCAVATE ED IL LORO DEPOSITO A LATO DELLO SCAVO O NEL SITO INDICATO DALLA DIREZIONE LAVORI AD UNA DISTANZA MASSIMA DI ML.300			
T.02.41.01 (01.A01.A95.005)	- FINO ALLA PROFONDITA' DI MT.3,00  ..... (Euro trenta/78 )	mc	30,78	
T.02.41.02 (01.A01.A95.010)	- PER PROFONDITA' OLTRE MT. 3  ..... (Euro quaranta/99 )	mc	40,99	
T.02.51	SCAVO IN TRINCEA, IN VIE GIA' SISTEMATE, A PARETI VERTICALI, ESEGUITO A MACCHINA CON EVENTUALE INTERVENTO MANUALE OVE OCCORRA, IVI COMPRESE LE ARMATURE OCCORRENTI PER ASSICURARE LA STABILITA' DELLE PARETI, A CASSERO CONTINUO ANCHE SE NON RECUPERABILE, L'ESTRAZIONE DELLE MATERIE SCAVATE ED IL LORO DEPOSITO A LATO DELLO SCAVO O NEL SITO INDICATO DALLA DIREZIONE LAVORI AD UNA DISTANZA MASSIMA DI ML.300			
T.02.51.01 (01.A01.A85.005)	FINO ALLA PROFONDITA' DI MT.2  ..... (Euro diciannove/66 )	mc	19,66	
T.02.51.02	PER PROFONDITA' COMPRESE TRA MT.2 E MT.3			



## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
(01.A01.A85.010)	..... (Euro ventiquattro/47 )	mc	24,47	
T.02.51.03 (01.A01.A85.015)	PER PROFONDITA' COMPRESSE TRA MT.3 E MT.4 ..... (Euro trentuno/86 )	mc	31,86	
T.02.51.04 (01.A01.A85.020)	PER PROFONDITA' SUPERIORI A MT.4 ..... (Euro quarantasette/60 )	mc	47,60	
T.02.61	SCAVO DI MATERIE DI QUALSIASI NATURA, PURCHE' RIMOVIBILI SENZA L'USO CONTINUO DI MAZZE E SCAL^ PELLI, PER LA FORMAZIONE DI CASSONETTI PER MARCIAPIEDI, BANCHINE O SIMILI, COMPRESA LA COMPATTAZIONE E LA REGOLARIZZAZIONE DEL FONDO DELLO SCAVO, IL CARICO DEL MATERIALE SCAVATO SUL MEZZO DI TRASPORTO E IL TRASPORTO ALLE DISCARICHE			
T.02.61.01 (01.A01.B05.005)	CON MEZZO MECCANICO ED EVENTUALE INTERVENTO MANUALE OVE NECESSARIO, PER UNA PROFONDITA' MEDIA FINO A CM.35 ..... (Euro nove/30 )	mq	9,30	
T.02.81	ARMATURA PER SOSTEGNO PARETI DI SCAVO PER FONDAZIONI DI OPERE IDRAULICHE, ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA,COMPRESO IL PUNTELLAMENTO ED OGNI ONERE OCCORRENTE			
T.02.81.01 (01.A04.H40.005)	A CASSERO CONTINUO ..... (Euro diciotto/91 )	mq	18,91	
T.02.91 (01.P26.A45.005)	TRASPORTO ALLE DISCARICHE DI MATERIE DI SCAVO CARICATE DIRETTAMENTE SUGLI APPOSITI MEZZI DI TRASPORTO ALL'ATTO STESSO DELL'ESTRAZIONE CON MEZZI MECCANICI (PALA MECCANICA, DRAGA, ESCAVATORE, ECC.) ..... (Euro sei/29 )	mc	6,29	
T.02.111	ESECUZIONE DI SCOTICO DELLO STRATO SUPERFICIALE DEL TERRENO, CON ADEGUATI MEZZI MECCANICI, PER PROFONDITA' FINO A 30 CM, COMPRESO L'ASPORTAZIONE DI CESPUGLI E STERPAGLIE ESISTENTI E SISTEMAZIONE ENTRO L'AREA DEL CANTIERE			
T.02.111.010 (01.A01.A05.010)	IN ASSENZA DI ALBERI ..... (Euro quattro/79 )	mc	4,79	
T.02.111.020 (01.A01.A05.020)	ANCHE IN PRESENZA DI ALBERI DIRADATI E CON FUSTO DEL DIAMETRO MASSIMO DI 10 CM ..... (Euro cinque/85 )	mc	5,85	
T.03.10	FORMAZIONE DI RILEVATO STRADALE CON MATERIALI GHIAIO-TERROSI STESO A STRATI O CORDOLI DI CM.50 DI SPESSORE, UMIDIFICATI, SE RICHIESTO DALLA DIREZIONE LAVORI, ADDENSATI CON RULLO STATICO PESANTE O VIBRANTE CON EFFETTO FINO A 60 TONNELLATE PER UN PERIODO NON INFERIORE ALLE ORE 6 OGNI 100 MC DI RILEVATO E COMUNQUE FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI UN SODDISFACENTE GRADO DI COSTIPAMENTO, SECONDO LE DISPOSIZIONI IMPARTITE DALLA DIREZIONE LAVORI, MISURATO IN OPERA			
T.03.10.01 (01.A21.A10.005)	MATERIALI FORNITI DALLA CITTA'.			

## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
	..... (Euro dieci/30 )	mc	10,30	
T.03.10.02 (01.A21.A10.010)	MATERIALI FORNITI DALLA DITTA, PREVIA ACCETTAZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI.			
	..... (Euro sedici/47 )	mc	16,47	
T.03.20	SPANDIMENTO DI MATERIALI VARI PER SPESSORI SINO A CM.3 ESEGUITO A MANO, PROVVISI SFUSI SUL LUOGO D'IMPIEGO PER LA FORMAZIONE DI STRATI SOTTILI E REGOLARI, SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI E PER LO SPANDIMENTO DEI MATERIALI ANZIDETTI SUL SUOLO GELIVO			
T.03.20.01 (01.A21.A30.005)	MATERIALI TERROSI, SABBIA, POLVERE DI ROCCIA, GRANIGLIA E PIETRISCHETTO			
	..... (Euro trentuno/35 )	mc	31,35	
T.03.30	SPANDIMENTO DI MATERIALI VARI PER SPESSORI SUPERIORI A CM.3, PROVVISI SFUSI SUL LUOGO D'IMPIEGO, PER LA FORMAZIONE DI STRATI REGOLARI, SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI, COMPRESO GLI EVENTUALI RICARICHI DURANTE LA CILINDRATURA ED OGNI ALTRO INTERVENTO PER REGOLARIZZARE LA SAGOMA DEGLI STRATI			
T.03.30.01 (01.A21.A20.005)	MATERIALI TERROSI, SABBIA, GRANIGLIA, PIETRISCHETTO STABILIZZATO E SIMILI, SPARSI CON MEZZI MECCANICI.			
	..... (Euro sei/18 )	mc	6,18	
T.03.30.02 (01.A21.A20.010)	GHIAIA NATURALE SPARSA CON MEZZO MECCANICO			
	..... (Euro quattro/06 )	mc	4,06	
T.03.30.03 (01.A21.A20.015)	GHIAIA VAGLIATA, PIETRISCO E CIOTTOLI SPARSI CON MEZZO MECCANICO			
	..... (Euro otto/41 )	mc	8,41	
T.03.40	PROVVISTA E STESA DI MISTO GRANULARE ANIDRO PER FONDAZIONI STRADALI, CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA' ATTUALMENTE VIGENTI, COMPOSTO DI GROSSA SABBIA E CIOTTOLI DI DIMENSIONI NON SUPERIORI AI CM.12, ASSOLUTAMENTE SCEVRO DI MATERIE TERROSE ED ORGANICHE E CON MINIME QUANTITA' DI MATERIE LIMOSE O ARGILLOSE, ESCLUSA LA COMPATTAZIONE, COMPRESA LA REGOLARIZZAZIONE CON MATERIALE FINE SECONDO I PIANI STABILITI			
T.03.40.01 (01.A21.A40.005)	ESEGUITA A MACCHINA, PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 20			
	..... (Euro sei/23 )	mq	6,23	
T.03.40.02 (01.A21.A40.010)	ESEGUITA A MACCHINA, PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 30			
	..... (Euro nove/37 )	mq	9,37	
T.03.40.03 (01.A21.A40.015)	ESEGUITA A MACCHINA, PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 35			
	..... (Euro dieci/49 )	mq	10,49	

## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
T.03.40.04 (01.A21.A40.020)	ESEGUITA A MACCHINA, PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 40  ..... (Euro undici/79 )	mq	11,79	
T.03.40.05 (01.A21.A40.025)	ESEGUITA A MACCHINA PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 45, (STESO IN DUE STRATI)  ..... (Euro tredici/10 )	mq	13,10	
T.03.50 T.03.50.01 (01.A21.A60.005)	REGOLARIZZAZIONE E RULLATURA CON RULLO DI ADATTO PESO, STATICO O VIBRANTE, O PIASTRA VIBRANTE IDONEA DEL PIANO DEL SOTTOFONDO IN TERRA O DEL PIANO DELLO STRATO DI FONDAZIONE IN GHIAIA PER L'ESECUZIONE DI RIPRISTINI O RISANAMENTI, COMPRESO OGNI ONERE PER IL FUNZIONAMENTO DEL RULLO O DELLA PIASTRA SU CARREGGiate STRADALI E SU BANCHINE  ..... (Euro uno/64 )	mq	1,64	
T.03.50.02 (01.A21.A60.010)	SU MARCIAPIEDI  ..... (Euro due/45 )	mq	2,45	
T.03.60 T.03.60.01 (01.A21.A50.005)	COMPATTAZIONE CON RULLO PESANTE O VIBRANTE DELLO STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE ANIDRO O ALTRI MATERIALI ANIDRI, SECONDO I PIANI STABILITI, MEDIANTE CILINDRATURA A STRATI SEPARATI SINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA COMPATTEZZA GIUDICATA IDONEA DALLA DIREZIONE LAVORI PER SPESSORE FINITO SUPERIORE A 30 CM.  ..... (Euro uno/72 )	mq	1,72	
T.03.60.02 (01.A21.A50.010)	PER SPESSORE FINITO FINO A 30 CM.  ..... (Euro uno/28 )	mq	1,28	
T.03.75 T.03.75.020 (01.A01.B87.020)	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico  ..... (Euro sette/74 )	m <sup>3</sup>	7,74	
T.03.80 T.03.80.005 (01.A01.B90.005)	RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI IN GENERE, ESEGUITO CON QUALSIASI MATERIALE, COMPRESA LA COSTIPAZIONE OGNI 30 CM DI SPESSORE, ESCLUSA LA FORNITURA DEL MATERIALE ESEGUITO A MANO  ..... (Euro trenta/93 )	mc	30,93	
T.03.80.010 (01.A01.B90.010)	ESEGUITO CON IDONEI MEZZI MECCANICI  .....	mc	6,43	

## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
T.03.90	(Euro sei/43 )  PROVVISTA SUL LUOGO D'IMPIEGO DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO A CEMENTO CONFEZIONATO CON INERTI PROVENIENTI DALLA FRANTUMAZIONE DI IDONEE ROCCE E GROSSI CIOTOLI E LA CUI CURVA GRANULOMETRICA SIA COLLOCATA ALL'INTERNO DEL FUSO ANAS 1981, PREMISCELATO CON IDONEO IMPASTO CON AGGIUNTA DI KG 50 AL M <sup>3</sup> DI CEMENTO TIPO 325, DI KG 75 AL M <sup>3</sup> DI FILLER E CON RESISTENZA A COMPRESSIONE A 7 GIORNI COMPRESA TRA 25 E 45 KG/CM <sup>2</sup> LA MISCELA DEGLI INERTI DOVRA' AVERE UNA PERDITA PERCENTUALE IN PESO ALLA PROVA LOS ANGELES INFERIORE OD UGUALE A 30 - SUCCESSIVA STESA PER LA FORMAZIONE DI STRATO REGOLARE SECONDO LE INDICAZIONI DELLA D.L., COMPRESI GLI EVENTUALI RICARICHI DURANTE LA CILINDRATURA ED OGNI ALTRO INTERVENTO PER REGOLARIZZARE LA SAGOMA DELLO STRATO - LA DENSITA' IN SITO DOVRA' ESSERE UGUALE O MAGGIORE AL 97% DI QUELLA OTTIMA DETERMINATA IN LABORATORIO (A. AS.H.O MODIFICATA)			
T.03.90.005 (01.A21.A43.005)	PER OGNI MC DATO IN OPERA COSTIPATO, ESCLUSA LA COMPATTAZIONE	mc	55,45	
T.03.100 (24.A50.Q02.005)	(Euro cinquantacinque/45 )  Formazione di elevato arginale con materiali idonei provenienti da cave di prestito aperte ed esercite a cura e spese dell'impresa, compresi la regolarizzazione delle scarpate ed ogni onere:	mc	6,02	
T.04.15	(Euro sei/02 )  PROVVISTA E POSA DI TUBI IN C.A. TURBOCENTRIFUGATO( DETTI ANCHE TURBOCOMPRESSI O "A COMPRESSIONE RADIALE") AVENTI UNA RESISTENZA MINIMA DI KN/MQ 1,50 PER OGNI CM. DI DIAMETRO INTERNO E PER OGNI ML DI LUNGHEZZA, VALUTATA CON PROVE ESEGUITE IN LABORATORIO A SECCO, CON CARICO DISTRIBUITO LUNGO LA GENERATRICE SUPERIORE DEL VOLTO, MUNITI DI GIUNTO IN ACCIAIO A MEZZO SPESSORE CON ANELLO DI TENUTA IN GOMMA NEOPRENE, COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE			
T.04.15.05	DIAMETRO INTERNO CM.40 CALOTTATO CON PIETRISCHETTO O GRANIGLIA	m	158,44	*
T.04.15.06	(Euro centocinquantotto/44 )  DIAMETRO INTERNO CM.50 CALOTTATO CON PIETRISCHETTO O GRANIGLIA	m	179,63	*
T.04.15.07	(Euro centosettantanove/63 )  DIAMETRO INTERNO CM.60 CALOTTATO CON PIETRISCHETTO O GRANIGLIA	m	209,71	*
T.04.15.08	(Euro duecentonove/71 )  DIAMETRO INTERNO CM.70 CALOTTATO CON PIETRISCHETTO O GRANIGLIA	m	250,35	*
T.04.15.09	(Euro duecentocinquanta/35 )  DIAMETRO INTERNO CM.80 CALOTTATO CON PIETRISCHETTO O GRANIGLIA	m	281,11	*
T.04.17	(Euro duecentoottantuno/11 )  Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate in c.a.v. dosato a q 4/m <sup>3</sup> di cemento tipo 425 in elementi monolitici da m 2,5 di lunghezza, con sella incorporata compresi lo scavo, la preparazione del fondo, l' eventuale basamento in cls anche armato relativo ai punti di giunzione, il giunto di dilatazione con cordone di mastice bituminoso e anima di canapa o sigillatura degli elementi, la sagomatura ed inzeppatura delle sponde, gli elementi speciali per ferma e la derivazione e per bocchelli ed ogni altro onere compreso il trasporto al sito di posa:			
T.04.17.040 (24.A50.Q13.040)	con sezione interna sino a m <sup>2</sup> 1,90			

## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
T.04.17.050 (24.A50.Q13.050)	..... (Euro centoundici/46 )		111,46	
	con sezione interna sino a m <sup>2</sup> 2,70			
T.04.20	..... (Euro centocinquantacinque/61 )		155,61	
	PROVVISTA E POSA DI TUBAZIONI IN P.V.C. RIGIDO PER CADITOIE STRADALI COMPRESO LO SCAVO IN TRINCEA ESEGUITO A MANO O A MACCHINA, COMPRESO L'EVENTUALE DISSODAMENTO DELLA MASSICCIA DI SUPERFICIE BITUMINOSA E NON, ANCHE IN PRESENZA DI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO, IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO DEL MATERIALE ECCELENTE, LA SIGILLATURA DEI GIUNTI MEDIANTE GIUNTO INCORPORATO CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA O MEDIANTE INCOLLAGGIO CON COLLANTE EPOSSIDICO, LA REALIZZAZIONE DI LETTO DI POSA E DELLA CAPP A DI PROTEZIONE IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CON DOSAGGIO DI CEMENTO R 32,5 R ESEGUITO CON 200KG/MC DELLO SPESSORE PARI A CM. 15, IL RIPIEPIIMENTO DELLO SCAVO ESEGUITO E COMPATTATO A STRATI REGOLARI E SECONDO LE INDICAZIONI DELLA D.L., COMPRESI I PEZZI SPECIALI (CURVE, BRAGHE, GIUNTI, INNESTI, EC.), IL TUTTO ESEGUITO A PERFETTA REGOLA D'ARTE; PER OGNI ML. DI TUBO EFFETTIVAMENTE POSATO E MISURATO IN OPERA LUNGO L'ASSE DEI TUBI SENZA TENER CONTO DELLE SOVRAPPOSIZIONI PER I GIUNTI			
T.04.20.03	DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 16			
	..... (Euro trentanove/14 )	m	39,14	*
T.04.20.05	DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 20			
	..... (Euro quarantasette/42 )	m	47,42	*
T.04.55	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBI IN P.V.C. RIGIDO PER CONDOTTE FOGNARIE CIVILI ED INDUSTRIALI CONFORMI ALLE NORME UNI EN 1401, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO DI TENUTA ELASTOMERICO TOROIDALE, COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, E LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA; COMPRESA LA REALIZZAZIONE DI SOTTOFONDO RINFIANCO E CAPP A COME INDICATO DAI DISEGNI ESECUTIVI, COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE :			
T.04.55.01	SERIE SN 4 KN/MQ SDR41: DIAMETRO ESTERNO 200 CALOTTATO CON CALOTTATO CON CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO DOSAGGIO DI CEMENTO R 32,5 R ESEGUITO CON 200KG/MC			
	..... (Euro sessanta/29 )	m	60,29	*
T.04.55.02	SERIE SN 8 KN/MQ: DIAMETRO ESTERNO 200 CALOTTATO CON PIETRISCHETTO O GRANIGLIA			
	..... (Euro ventinove/10 )	m	29,10	*
T.04.55.03	SERIE SN 16 KN/MQ: DIAMETRO ESTERNO 200 CALOTTATO CON PIETRISCHETTO O GRANIGLIA			
	..... (Euro trentaquattro/31 )	m	34,31	*
T.04.55.04	SERIE SN 8 KN/MQ: DIAMETRO ESTERNO 200 CALOTTATO CON CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO DOSAGGIO DI CEMENTO R 32,5 R ESEGUITO CON 200KG/MC			
	..... (Euro cinquantuno/80 )	m	51,80	*
T.04.55.05	SERIE SN 4 KN/MQ: DIAMETRO ESTERNO 250 CALOTTATO CON PIETRISCHETTO O GRANIGLIA			
	..... (Euro trentatre/37 )	m	33,37	*

### ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
T.04.55.06	SERIE SN 8 KN/MQ: DIAMETRO ESTERNO 250 CALOTTATO CON PIETRISCHETTO O GRANIGLIA ..... (Euro trentanove/27 )	m	39,27	*
T.04.55.07	SERIE SN 8 KN/MQ: DIAMETRO ESTERNO 250 CALOTTATO CON CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO DOSAGGIO DI CEMENTO R 32,5 R ESEGUITO CON 200KG/MC ..... (Euro sessantotto/84 )	m	68,84	*
T.04.55.30	SERIE SN 8 KN/MQ: DIAMETRO ESTERNO 315 CALOTTATO CON CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO DOSAGGIO DI CEMENTO R 32,5 R ESEGUITO CON 200KG/MC ..... (Euro ottantaquattro/84 )	m	84,84	*
T.04.55.31	SERIE SN 8 KN/MQ: DIAMETRO ESTERNO 315 CALOTTATO CON PIETRISCHETTO O GRANIGLIA ..... (Euro cinquantadue/35 )	m	52,35	*
T.04.55.32	SERIE SN 16 KN/MQ: DIAMETRO ESTERNO 315 CALOTTATO CON PIETRISCHETTO O GRANIGLIA ..... (Euro cinquantanove/25 )	m	59,25	*
T.04.55.35	SERIE SN 8 KN/MQ SDR34: DIAMETRO ESTERNO 400 CALOTTATO CON PIETRISCHETTO O GRANIGLIA ..... (Euro settantaquattro/27 )	m	74,27	*
T.04.55.37	SERIE SN 8 KN/MQ: DIAMETRO ESTERNO 400 CALOTTATO CON CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO DOSAGGIO DI CEMENTO R 32,5 R ESEGUITO CON 200KG/MC ..... (Euro centoquattordici/92 )	m	114,92	*
T.04.55.40	SERIE SN 4 KN/MQ: DIAMETRO ESTERNO 500 CALOTTATO CON PIETRISCHETTO O GRANIGLIA ..... (Euro ottantadue/86 )	m	82,86	*
T.04.55.41	SERIE SN 4 KN/MQ: DIAMETRO ESTERNO 500 CALOTTATO CON CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO DOSAGGIO DI CEMENTO R 32,5 R ESEGUITO CON 200KG/MC ..... (Euro centoquaranta/76 )	m	140,76	*
T.04.55.42	SERIE SN 8 KN/MQ: DIAMETRO ESTERNO 500 CALOTTATO CON PIETRISCHETTO O GRANIGLIA ..... (Euro centoquattordici/38 )	m	114,38	*
T.04.55.43	SERIE SN 16 KN/MQ: DIAMETRO ESTERNO 500 CALOTTATO CON PIETRISCHETTO O GRANIGLIA ..... (Euro centotrenta/43 )	m	130,43	*
T.04.55.44	SERIE SN 8 KN/MQ: DIAMETRO ESTERNO 500 CALOTTATO CON CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO DOSAGGIO DI CEMENTO R 32,5 R ESEGUITO CON 200KG/MC			

## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
T.04.55.45	..... (Euro centosettantadue/02 )	m	172,02	*
	SERIE SN 16 KN/MQ: DIAMETRO ESTERNO 630 CALOTTATO CON CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO DOSAGGIO DI CEMENTO R 32,5 R ESEGUITO CON 200KG/MC	m	264,57	*
T.04.55.59	..... (Euro duecentosessantaquattro/57 )	m	188,07	*
	SERIE SN 16 KN/MQ: DIAMETRO ESTERNO 500 CALOTTATO CON CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO DOSAGGIO DI CEMENTO R 32,5 R ESEGUITO CON 200KG/MC	m	188,07	*
T.04.55.60	..... (Euro centoottantotto/07 )	m	194,52	*
	SERIE SN 16 KN/MQ: DIAMETRO ESTERNO 630 CALOTTATO CON PIETRISCHETTO O GRANIGLIA	m	194,52	*
T.04.55.61	..... (Euro centonovantaquattro/52 )	m	120,11	*
	SERIE SN 4 KN/MQ: DIAMETRO ESTERNO 630 CALOTTATO CON PIETRISCHETTO O GRANIGLIA	m	120,11	*
T.04.55.62	..... (Euro centoventi/11 )	m	190,16	*
	SERIE SN 4 KN/MQ: DIAMETRO ESTERNO 630 CALOTTATO CON CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO DOSAGGIO DI CEMENTO R 32,5 R ESEGUITO CON 200KG/MC	m	190,16	*
T.04.55.63	..... (Euro centonovanta/16 )	m	138,41	*
	SERIE SN 8 KN/MQ: DIAMETRO ESTERNO 630 CALOTTATO CON PIETRISCHETTO O GRANIGLIA	m	138,41	*
T.04.55.80	..... (Euro centotrentotto/41 )	m	273,32	*
	SERIE SN 8 KN/MQ: DIAMETRO ESTERNO 710 CALOTTATO CON PIETRISCHETTO O GRANIGLIA	m	273,32	*
T.04.55.90	..... (Euro duecentosettantatre/32 )	m	343,59	*
	SERIE SN 8 KN/MQ: DIAMETRO ESTERNO 800 CALOTTATO CON CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO DOSAGGIO DI CEMENTO R 32,5 R ESEGUITO CON 200KG/MC	m	343,59	*
T.04.55.92	..... (Euro trecentoquarantatre/59 )	m	259,48	*
	SERIE SN 8 KN/MQ: DIAMETRO 800 CALOTTATO CON PIETRISCHETTO O GRANIGLIA	m	259,48	*
T.04.55.94	..... (Euro duecentocinquantanove/48 )	m	424,33	*
	SERIE SN 16 KN/MQ: DIAMETRO ESTERNO 800 CALOTTATO CON CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO DOSAGGIO DI CEMENTO R 32,5 R ESEGUITO CON 200KG/MC	m	424,33	*
T.04.55.95	..... (Euro quattrocentoventiquattro/33 )	m	470,07	*
	SERIE SN 8 KN/MQ: DIAMETRO ESTERNO 1000 CALOTTATO CON CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO DOSAGGIO DI CEMENTO R 32,5 R ESEGUITO CON 200KG/MC	m	470,07	*

## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
T.04.55.97	(Euro quattrocentosettanta/07 )  SERIE SN 8 KN/MQ: DIAMETRO 1000 CALOTTATO CON PIETRISCETTO O GRANIGLIA  ..... (Euro trecentosessantasei/27 )	m	366,27	*
T.04.59	IRRIGAZIONE Fornitura e posa in opera di condotte in PEAD compresi il bauletto di posa di sabbia o terreno vagliato di protezione della tubazione, negli spessori prescritti dalle norme di posa indicate dalle ditte produttrici delle tubazioni, giunti, passanti, bout, curve, croci, te, riduzioni, la posa in opera degli idranti irrigui, prove di pressione ed ogni altro onere per dare le condotte eseguite a perfetta regola d'arte. I tubi debbono essere conformi alle vigenti prescrizioni tecniche. Lo scavo della trincea di alloggiamento delle condotte dovrà essere conteggiato a parte solo per profondità di scavo superiore a cm 70. Per profondità inferiori lo scavo si intende già compreso nei prezzi sotto indicati:			
T.04.59.070 (24.A50.Q24.070)	PN fino a 6 atm diametro esterno mm 250  ..... (Euro trenta/95 )	m	30,95	
T.04.60	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6 m; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante saldature per fusione; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere;			
T.04.60.040 (07.A09.I10.040)	per tubi diam. 250 mm  ..... (Euro diciassette/59 )	m	17,59	
T.04.61	Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di manovra; flangiata UNI PN 16;			
T.04.61.040 (07.P07.H05.040)	DN 250  ..... (Euro trecentotrentasei/93 )	cad	336,93	
T.04.62	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere;			
T.04.62.020 (07.A14.N05.020)	per DN 250  ..... (Euro centosette/14 )	cad	107,14	
T.04.63	IRRIGAZIONE Fornitura e posa in opera di saracinesche a corpo piatto (PN 6) ed a corpo ovale (PN 10 e PN 16), in ghisa, completa di flange, raccordi, leva o volantino di manovra:			
T.04.63.045 (24.A50.Q26.045)	PN 6 diam mm 250  ..... (Euro duecentonovantuno/63 )	cad	291,63	
T.04.65	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEAD) PER CONDOTTE PER CONDOTTE DI ACQUA POTABILE, COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, E LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA; COMPRESA LA REALIZZAZIONE DI SOTTOFONDO RINFIANCO E CAPP A COME INDICATO DAI DISEGNI ESECUTIVI, COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE :			
T.04.65.180	PER TUBI DI SPESSORE 34,5 mm, PN16, DIAM 250 mm			



## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
T.04.70 T.04.70.025 (05.P75.D20.025)	..... (Euro centodieci/71 )	m	102,71	*
	Provvista e posa di idrante a colonna completo di tutto il necessario DN 70 + UNI 100			
T.04.71 (05.P75.I10.005)	..... (Euro quattrocentonovantanove/86 )	cad	499,86	
	Prova idraulica di impianto antincendio o suoi componenti alla massima pressione di collaudo per il tempo e la pressione normalizzata con rilascio di certificato di prova a firma di tecnico abilitato, compreso noli di attrezzature, materiale di consumo, mano d'opera per l'assistenza alla prova			
T.04.75	..... (Euro centodiciotto/22 )	cad	118,22	
	REALIZZAZIONE DI CAVIDOTTO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E F.O. COMPRESI: POSA DEL TUBO, SOTTOFONDO, RINFIANCO E CAPP A ALLE TUBAZIONI CON CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO RCK N/MMQ 10 DELLO SPESORE MINIMO DI CM. 10 .ESCLUSA LA FORNITURA DELLE TUBAZIONI			
T.04.100	..... (Euro otto/13 )	m	8,13	*
	ESECUZIONE DI CAVIDOTTO CON LE MODALITÀ E DIMENSIONI PRESCRITTE DALLA STAZIONE APPALTANTE E COMPRENSIVO DI: -ESECUZIONE DEL LETTO DI POSA, FORNITURA E POSA DELLE TUBAZIONI , CALOTTATURA COME INDICATA DAI DISEGNI ESECUTIVI. I TUBI IN PE CORRUGATO SONO DEL TIPO PESANTE A DOPPIA PARETE, RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO CEI-EN 50086-2-4/A1 (CE 23-46; VI) DI MINIMO 450 N E DOVRANNO ESSERE FORNITI CON COLORAZIONI DIVERSE PER DISTINGUERE I DIVERSI TIPI DI SERVIZI E NEL CASO DI LINEE ELETTRICHE LE DIVERSE TENSIONI (BASSA, MEDIA, ALTA). LA POSA IN OPERA E LA CALOTTATURA DOVRANNO ESSERE ESEGUITE RISPETTANDO SIA LE INDICAZIONI RIPORTATE NEGLI ELABORATI DI PROGETTO CHE QUELLE INDICATE DAGLI ENTI GESTORI DEI SERVIZI. A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, MA NON ESAUSTIVO PER LE CANALIZZAZIONI REALIZZATE A PROFONDITA' NORMALE, OVVERO CON TUBI POSATI NELLO SCAVO IN TRINCEA TRA 1,00 m E 1,50 m IL LETTO DI POSA, IL RINFIANCO E LA CAPP A SUPERIORE SONO DA REALIZZARSI CON TERRA VAGLIATA O SABBIA E SUCCESSIVO RIEMPIMENTO DELLO SCAVO CON STABILIZZATO (COMPUTATO A PARTE).			
T.04.100.10	..... (Euro undici/66 )	m	11,66	*
	TUBAZIONE CORRUGATA IN POLIETILENE DIAM 110 MM A DOPPIA PARETE, SECONDO NORME CEI 23-46 CAVIDOTTO A 1 TUBO			
T.04.100.20	..... (Euro diciannove/58 )	m	19,58	*
	TUBAZIONE CORRUGATA IN POLIETILENE DIAM 110 MM A DOPPIA PARETE, SECONDO NORME CEI 23-46 CAVIDOTTO A 2 TUBI			
T.04.100.30	..... (Euro dodici/98 )	m	12,98	*
	TUBAZIONE CORRUGATA IN POLIETILENE DIAM 125 MM A DOPPIA PARETE, SECONDO NORME CEI 23-46 CAVIDOTTO A 1 TUBO			
T.04.100.40	..... (Euro ventuno/69 )	m	21,69	*
	TUBAZIONE CORRUGATA IN POLIETILENE DIAM 125 MM A DOPPIA PARETE, SECONDO NORME CEI 23-46 CAVIDOTTO A 2 TUBI			
T.04.100.50	.....	m	25,52	*
	TUBAZIONE CORRUGATA IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE, SECONDO NORME CEI 23-46 CAVIDOTTO A 1 TUBO DIAM 125 MM E 1 TUBO DIAM 160 MM			

## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
T.04.100.55	(Euro venticinque/52 )  TUBAZIONE CORRUGATA IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE, SECONDO NORME CEI 23-46 CAVIDOTTO A 2 TUBO DIAM 110 MM E 2 TUBO DIAM 160 MM  ..... (Euro quarantaquattro/12 )	m	44,12	*
T.04.100.70	TUBAZIONE CORRUGATA IN POLIETILENE DIAM 160 MM A DOPPIA PARETE, SECONDO NORME CEI 23-46 CAVIDOTTO A 1 TUBO  ..... (Euro sedici/28 )	m	16,28	*
T.04.100.80	TUBAZIONE CORRUGATA IN POLIETILENE DIAM 160 MM A DOPPIA PARETE, SECONDO NORME CEI 23-46 CAVIDOTTO A 2 TUBI  ..... (Euro ventotto/82 )	m	28,82	*
T.04.120	ESECUZIONE DI CAVIDOTTO CON LE MODALITÀ E DIMENSIONI PRESCRITTE DALLA STAZIONE APPALTANTE E COMPRENSIVO DI: -ESECUZIONE DEL LETTO DI POSA, FORNITURA E POSA DELLE TUBAZIONI , CALOTTATURA COME INDICATA DAI DISEGNI ESECUTIVI. I TUBI IN PE CORRUGATO SONO DEL TIPO PESANTE A DOPPIA PARETE, RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO CEI-EN 50086-2-4/A1 (CE 23-46; VI) DI MINIMO 450 N E DOVRANNO ESSERE FORNITI CON COLORAZIONI DIVERSE PER DISTINGUERE I DIVERSI TIPI DI SERVIZI E NEL CASO DI LINEE ELETTRICHE LE DIVERSE TENSIONI (BASSA, MEDIA, ALTA). LA POSA IN OPERA E LA CALOTTATURA DOVRANNO ESSERE ESEGUITE RISPETTANDO SIA LE INDICAZIONI RIPORTATE NEGLI ELABORATI DI PROGETTO CHE QUELLE INDICATE DAGLI ENTI GESTORI DEI SERVIZI. A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, MA NON ESAUSTIVO PER LE CANALIZZAZIONI REALIZZATE A PROFONDITA' RIDOTTA, E COMUNQUE CON SCAVO IN TRINCEA NON INFERIORE A 0,50 m, ATTORNO AI TUBI, PER UNA MISURA MINIMA DI 0,20 m PER OGNI LATO, SI DEVE REALIZZARE UN BAULETTO IN CLS DI ALMENO 100 Kg/cm <sup>q</sup> E SUCCESSIVO RIEMPIMENTO DELLO SCAVO CON STABILIZZATO (COMPUTATO A PARTE).			
T.04.120.020	TUBAZIONE CORRUGATA IN POLIETILENE DIAM 110/160 MM A DOPPIA PARETE, SECONDO NORME CEI 23-46 CAVIDOTTO A 1 O 2 TUBI. ESCLUSA LA FORNITURA DEL TUBO (SCAVO DI LARGHEZZA 0,60m UTILE FINO A 2 TUBAZIONI)  ..... (Euro quindici/24 )	m	15,24	*
T.04.120.030	TUBAZIONE CORRUGATA IN POLIETILENE DIAM 110 MM A DOPPIA PARETE, SECONDO NORME CEI 23-46 CAVIDOTTO A 1 TUBO  ..... (Euro ventuno/07 )	m	21,07	*
T.04.120.040	TUBAZIONE CORRUGATA IN POLIETILENE DIAM 110 MM A DOPPIA PARETE, SECONDO NORME CEI 23-46 CAVIDOTTO A 2 TUBI  ..... (Euro ventisei/92 )	m	26,92	*
T.04.120.050	TUBAZIONE CORRUGATA IN POLIETILENE DIAM 125 MM A DOPPIA PARETE, SECONDO NORME CEI 23-46 CAVIDOTTO A 1 TUBO  ..... (Euro ventuno/86 )	m	21,86	*
T.04.120.052	TUBAZIONE CORRUGATA IN POLIETILENE DIAM 125 MM A DOPPIA PARETE, SECONDO NORME CEI 23-46 CAVIDOTTO A 2 TUBI  ..... (Euro ventotto/50 )	m	28,50	*

## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
T.04.120.060	TUBAZIONE CORRUGATA IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE, SECONDO NORME CEI 23-46 CAVIDOTTO A 1 TUBO DIAM 125 MM E 1 TUBO DIAM 160 MM ..... (Euro trenta/24 )	m	30,24	*
T.04.120.065	TUBAZIONE CORRUGATA IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE, SECONDO NORME CEI 23-46 CAVIDOTTO A 2 TUBI DIAM 110 MM E 2 TUBI DIAM 160 MM ..... (Euro cinquantuno/78 )	m	51,78	*
T.04.120.070	TUBAZIONE CORRUGATA IN POLIETILENE DIAM 160 MM A DOPPIA PARETE, SECONDO NORME CEI 23-46 CAVIDOTTO A 1 TUBO ..... (Euro ventitre/62 )	m	23,62	*
T.04.120.072	TUBAZIONE CORRUGATA IN POLIETILENE DIAM 160 MM A DOPPIA PARETE, SECONDO NORME CEI 23-46 CAVIDOTTO A 2 TUBI ..... (Euro trentuno/98 )	m	31,98	*
T.04.120.074	TUBAZIONE CORRUGATA IN POLIETILENE DIAM 160 MM A DOPPIA PARETE, SECONDO NORME CEI 23-46 CAVIDOTTO A 3 TUBI ..... (Euro quarantotto/48 )	m	48,48	*
T.04.120.076	TUBAZIONE CORRUGATA IN POLIETILENE DIAM 160 MM A DOPPIA PARETE, SECONDO NORME CEI 23-46 CAVIDOTTO A 4 TUBI ..... (Euro cinquantasei/84 )	m	56,84	*
T.04.130	F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi.			
T.04.130.015 (06.A10.B04.030)	F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.110 ..... (Euro sei/85 )	m	6,85	
T.04.130.020 (06.A10.B04.035)	F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.125 ..... (Euro sette/64 )	m	7,64	
T.04.130.025 (06.A10.B04.040)	TF.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.140 ..... (Euro otto/51 )	m	8,51	
T.04.130.030 (06.A10.B04.045)	F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.160 ..... (Euro dieci/40 )	m	10,40	
T.04.140	Nastri			
T.04.140.005	Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad			

### ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
(07.A11.K20.005)	una profondità di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni altro onere	m	1,28	
	(Euro uno/28 )			
T.04.150	Posa in opera di tubi in acciaio di protezione mediante spingitubo; escluso lo scavo per la collocazione del macchinario e le opere murarie; compreso la formazione del cantiere, la fornitura della tubazione, l'installazione dei macchinari e delle opere reggispinta, la spinta, i tagli e le saldature, con verifica di quest'ultime secondo le norme previste in Capitolato relativo a Posa Condotte; compreso l'eliminazione di sfridi, l'estrazione a mano e carico, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta proveniente dallo spingitubo; compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta;	m	271,00	
T.04.150.025 (07.A10.J15.025)	per tubi di spessore 6,3 mm; DN 400			
	(Euro duecentosettantuno/00 )	m	599,83	
T.04.150.045 (07.A10.J15.045)	per tubi di spessore 7,1 mm; DN 800			
	(Euro cinquecentonovantanove/83 )	mc	78,54	
T.05.00 T.05.00.01 (01.A04.C00.005)	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO A MANO IN STRUTTURA DI FONDAZIONE			
	(Euro settantotto/54 )	mc	97,81	
T.05.00.02 (01.A04.C00.010)	IN STRUTTURE IN ELEVAZIONE NON ARMATE			
	(Euro novantasette/81 )	mc	23,63	
T.05.10 T.05.10.01 (01.A04.C03.005)	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO DIRETTAMENTE DA AUTOBETONIERA CON APPOSITA CANALETTA PER SOTTOFONDI DI MARCIAPIEDI			
	(Euro ventitre/63 )	mc	7,81	
T.05.10.02 (01.A04.C03.010)	IN STRUTTURE DI FONDAZIONE			
	(Euro sette/81 )	mc	26,19	
T.05.10.03 (01.A04.C03.015)	IN STRUTTURE SEMPLICI ARMATE			
	(Euro ventisei/19 )	mc	33,53	
T.05.10.04 (01.A04.C03.020)	IN STRUTTURE ARMATE			
	(Euro trentatre/53 )	mc		
T.05.10.05	IN STRUTTURE COMPLESSE OD A SEZIONI RIDOTTE			

## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
(01.A04.C03.025)	..... (Euro quaranta/88 )	mc	40,88	
T.05.15	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa			
T.05.15.015	In strutture armate			
(01.A04.C30.015)	..... (Euro ventiquattro/72 )	m³	24,72	
T.05.15.020	In strutture complesse od a sezioni ridotte			
(01.A04.C30.020)	..... (Euro trentasette/13 )	m³	37,13	
T.05.20	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO PER FORMAZIONE LETTO DI POSA E RIVESTIMENTO DI CANALI TUBOLARI O PREFABBRICATI, SOTTOFONDO CANALI, CAMERE DI SALTO O DI MANOVRA E SIMILI			
T.05.20.01	ESEGUITO IN TRINCEA			
(01.A04.C40.005)	..... (Euro trentadue/82 )	mc	32,82	
T.05.25	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile			
T.05.25.005	Di calcestruzzo cementizio armato			
(01.A04.E00.005)	..... (Euro otto/15 )	m³	8,15	
T.05.30	BARRE PER CEMENTO ARMATO LAVORATE E DISPOSTE IN OPERA SECONDO GLI SCHEMI DI ESECUZIONE			
T.05.30.01	IN ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA FE B 38 E FE B 44			
(01.A04.F00.015)	..... (Euro uno/50 )	kg	1,50	
T.05.35	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista. compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido;			
T.05.35.005	In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm			
(01.A04.F10.005)	..... (Euro uno/36 )	kg	1,36	
T.05.41	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE METALLICA ELETTROSALDATA IN ACCIAIO TIPO FE B44 COSTITUITA DA TONDINI DEL DIAMETRO MINIMO DI MM. 5 , MAGLIA MM 150X150, PER GETTI DI SOLETTINE, CALDANE, SOTTOFONDI, ECC.			
	..... (Euro quattro/83 )	mq	4,83	*
T.05.50	CASSERATURE PER STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE OD ARMATO QUALI MURI DI SOSTEGNO, MURI DI CONTRORIPA E SIMILI, COMPRESO IL PUNTELLAMENTO ED IL DISARMO, MISURANDO ESCLUSIVAMENTE LO SVILUPPO DELLE PARETI A CONTATTO DEI GETTI			
T.05.50.01	IN LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA			
(01.A04.H10.005)				

## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
T.05.60	..... (Euro trenta/25 )	mq	30,25	
T.05.60.01 (01.A04.H30.005)	CASSERATURA PER IL CONTENIMENTO DEI GETTI PER OPERE QUALI MURI,PILASTRI,ARCHI,VOLTE,PARAPETTI,CORDOLI,SOTTOFONDI,CALDANE,PLATEE ECC COMPRESO IL PUNTELLAMENTO E IL DISARMO,MISURANDO ESCLUSIVAMENTE LO SVILUPPO DELLE PARTI A CONTATTO DEI GETTI IN LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA	mq	40,67	
T.05.60.02 (01.A04.H30.010)	..... (Euro quaranta/67 )	mq	45,14	
T.05.70	IN LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA, MA ADATTO PER GETTI DA LASCIARE GREZZI IN VISTA.	mq	1,29	
T.05.70.010 (01.A04.F70.010)	..... (Euro quarantacinque/14 )	kg	100,00	
T.06.01 (STIMA)	RETE METALLICA ELETTROSALDATA IN ACCIAIO FE B 44 K PER ARMATURE DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO, LAVAORATA E TAGLIATA A MISURA, POSTA IN OPERA IN TONDINO DA 4 A 12 MM DI DIAMETRO	A CORPO	26,75	*
T.06.10	MATERIALI DI COSUMO	cad	51,78	*
T.06.10.10	..... (Euro cento/00 )	cad	102,28	*
T.06.10.20	COSTRUZIONE DI POZZETTO PER CAVIDOTTI COSTITUITO DA POZZETTO IN CEMENTO ARMATO PREFABBRICATO SENZA FONDO,COMPRESI: LO SCAVO,IL CARICO ED IL TRASPORTO ALLA DISCARICA DELLA TERRA ECCEDEnte IL RINFIANCO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE DI CM. 10, LA FORNITURA E POSA DEL POZZETTO.	cad	178,17	*
T.06.10.30	POZZETTO IN CEMENTO ARMATO PREFABBRICATO DI CM. 40X40X40 ESCLUSA LA PROVVISTA DEL CHIUSINO D'ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE	cad		
T.06.10.40	..... (Euro ventisei/75 )			
T.06.10.45	POZZETTO IN CEMENTO ARMATO PREFABBRICATO DI CM. 60X60X60 ESCLUSA LA PROVVISTA DEL CHIUSINO D'ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE			
	..... (Euro cinquantuno/78 )			
	POZZETTO IN CEMENTO ARMATO PREFABBRICATO DI CM. 80X80X80 ESCLUSA LA PROVVISTA DEL CHIUSINO D'ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE			
	..... (Euro centodue/28 )			
	POZZETTO IN CEMENTO ARMATO PREFABBRICATO DI CM. 40X40X40 COMPRESA LA PROVVISTA E LA POSA ALLE QUOTE DI PROGETTO DEL CHIUSINO D'ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE CONFORME NORMA UNI EN 124 CLASSEC250 - H40 MM -TELAIO LATO 500X500 CON PASSO DI 400X400 MM E PESO 27 KG CIRCA.			
	..... (Euro centosettantotto/17 )			

## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
	SFEROIDALE CONFORME NORMA UNI EN 124 CLASSEC250 - H40 MM -TELAIO LATO 500X500 CON PASSO DI 400X400 MM E PESO 27 KG CIRCA. ..... (Euro centonovantatre/28 )	cad	193,28	*
T.06.10.50	POZZETTO IN CEMENTO ARMATO PREFABBRICATO DI CM. 60X60X60 COMPRESA LA PROVVISTA E LA POSA ALLE QUOTE DI PROGETTO DEL CHIUSINO D'ISPEZIONE A DOPPIO TRIANGOLO IN GHISA SFEROIDALE CONFORME NORMA UNI EN 124 CLASSED400 - H100 MM - TELAIIO LATO 780X780 CON PASSO DI 600X600 ..... (Euro trecentouno/54 )	cad	301,54	*
T.06.10.55	POZZETTO IN CEMENTO ARMATO PREFABBRICATO DI CM. 60X60X100 COMPRESA LA PROVVISTA E LA POSA ALLE QUOTE DI PROGETTO DEL CHIUSINO D'ISPEZIONE A DOPPIO TRIANGOLO IN GHISA SFEROIDALE CONFORME NORMA UNI EN 124 CLASSED400 - H100 MM - TELAIIO LATO 780X780 CON PASSO DI 600X600 ..... (Euro trecentotrentatre/54 )	cad	333,54	*
T.06.10.60	POZZETTO IN CEMENTO ARMATO PREFABBRICATO DI CM. 80X80X80 COMPRESA LA PROVVISTA E LA POSA ALLE QUOTE DI PROGETTO DEL CHIUSINO D'ISPEZIONE A DOPPIO TRIANGOLO IN GHISA SFEROIDALE CONFORME NORMA UNI EN 124 CLASSED400 - H100 MM - TELAIIO LATO 780X780 CON PASSO DI 600X600 ..... (Euro trecentoottantuno/84 )	cad	381,84	*
T.06.12	IRRIGAZIONE Pozzetti di qualunque genere in conglomerato cementizio semplice od armato gettato in opera compreso ferro, cassetture, scavo, rinterro e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, dimensionati secondo le tubazioni in cls con diametro interno di:			
T.06.12.020 (24.A50.Q08.020)	d) diam cm 70 - 80 ..... (Euro quattrocentododici/15 )	cad	412,15	
T.06.13	IRRIGAZIONE Fornitura e posa in opera di paratoie complete di telaio per pozzetti di cui alle voci 24.A50.Q07 e 24.A50.Q08			
T.06.13.010 (24.A50.Q11.010)	per pozzetto tipo c) ..... (Euro quarantatre/38 )	cad	43,38	
T.06.15	COSTRUZIONE DI POZZETTO PER CAVIDOTTI IN CEMENTO ARMATO CON CALCESTRUZZO CEMENTIZIO DI RESISTENZA CARATTERISTICA 250 DI DIMENSIONI INTERNE CM 120X60X80 DI ALTEZZA, SENZA FONDO, CON PARETI DI SPESSORE CM 20; COMPRESA LA PROVVISTA E LA POSA ALLE QUOTE DI PROGETTO DEL CHIUSINO D'ISPEZIONE A DOPPIO TRIANGOLO IN GHISA SFEROIDALE CONFORME NORMA UNI EN 124 CLASSED400 - H120 MM -TELAIO LATO 780X1420 CON PASSO DI 600X1200 ..... (Euro novecentoquarantaquattro/39 )	cad	944,39	*
T.06.20	COSTRUZIONE DI CADITOIA PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE STRADALI COSTITUITA DA POZZETTO IN CEMENTO ARMATO PREFABBRICATO SIFONATO DI CM. 40X40X50 , COMPRESI: LO SCAVO,IL CARICO ED IL TRASPORTO ALLA DISCARICA DELLA TERRA ECCEDENTE, IL SOTTOFONDO E RINFIANCO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE DI CM. 10, IL REIMPIMENTO DELLO SCAVO, LA PROVVISTA E POSA ALLE QUOTE DI PROGETTO DI GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE CONFORME NORMA UNI EN 124 CLASSE C250 - H80 MM - TELAIIO LATO 500X500MM, CADUTA 355 MM PESO 28 KG CIRCA .....	cad	169,83	*

## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
T.06.25	(Euro centosessantanove/83 )  FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO DI ISPEZIONE IN POLIETILENE O POLIPROPILENE, AUTOPORTANTE, COMPOSTO DA BASE STAMPATA RINFORZATA, INGRESSI PROVVISI DI GUARNIZIONE INCORPORATA ATTA A GARANTIRE LA PRESSIONE DI 0,5 BAR, ED ELEMENTO DI RIALZO. LA GIUNZIONE FRA BASE ED ELEMENTO DI PROLUNGA E' PREVISTA MEDIANTE GUARNIZIONE DI TENUTA A 0,5 BAR. COMPRESI: LA REALIZZAZIONE DI SOTTOFONDO E RINFIANCO IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CON RESISTENZA CARATTERISTICA RCK N/MMQ 10 DELLO SPESSORE DI CM. 10, IL REIMPIMENTO DELLO SCAVO, LA PROVISTA E POSA ALLE QUOTE DI PROGETTO DI CHIUSINO D'ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE CONFORME NORMA UNI EN 124 CLASSE D 400 - H 100 MM - TELAIO ROTONDO DIAMETRO 850 MM PESO 64 KG- PASSO D'UOMO DIAMETRO 600 MM, MUNITO DI GUARNIZIONI IN POLIETILENE.			
T.06.25.10	DI LINEA A TRE INGRESSI, ALTEZZA 1000 MM (PEAD STRUT.-CORRUGATO); DIAMETRO 600, DIAM. 315  ..... (Euro settecenotnovantanove/36 )	cad	799,36	*
T.06.30	POSA IN OPERA DI BOCCHETTE A GRIGLIE O A GOLA DI LUPO PER SCARICO DELLE ACQUE PIOVANE ALLE QUOTE DELLA PAVIMENTAZIONE FINITA,COMPRESI LA MALTA CEMENTIZIA, I MATTONI OCCORRENTI E L'EVENTUALE TRASPORTO DAL LUOGO DI DEPOSITO AL SITO D'IMPIEGO SU PREESISTENTE MANUFATTO			
T.06.30.01	..... POSA IN OPERA DI CHIUSINI DELLE FOGNATURE E SIMILI, COLLOCATI ALLE QUOTE DELLA PAVIMENTAZIONE FINITA, COMPRESI LA MALTA CEMENTIZIA, I MATTONI OCCORRENTI E L'EVENTUALE TRASPORTO DAL LUOGO DI DEPOSITO AL SITO D'IMPIEGO SU PREESISTENTE MANUFATTO  ..... (Euro settanta/96 )	cad	70,96	
T.06.40 (08.A55.N45.005)	..... Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 per traffico intenso, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione in elastomero antirumore peso ca kg 90: telaio rotondo, H 100 mm, Ø mm 850-passo d'uomo mm 600 minimi  ..... (Euro duecentoquarantuno/01 )	cad	241,01	
T.06.50 T.06.50.005 (08.A25.F20.005)	..... peso ca kg 100: telaio quadrato, H 100 mm, lato mm 850-passo d'uomo mm 600 minimi  ..... (Euro duecentocinquantaquattro/13 )	cad	254,13	
T.06.50.010 (08.A25.F20.010)	..... Fornitura e posa in opera di CANALETTE PREFABBRICATE IN C.A., ESEGUITE IN ELEMENTI MONOLITICI DELLA LUNGHEZZA DI ML 3.50, AVENTI SEZIONE A U APERTA, GIUNTO DEL TIPO A BICCHIERE CON INTERPOSTA GUARNIZIONE PER LA TENUTA IDRAULICA,CONFEZIONATE CON CONGLOMERATO DI CEMENTO VIBRATAO DOSATO CON Q.LI 3.50 DI CEMENTO TIPO "425"PER OGNI MC DI INERTE DI ADEGUATA GRANULOMETRIA, CON OPPORTUNA ARMATURA TRASVERSALE E LONGITUDINALE IN TONDINO DI ACCIAIO, CALCOLATA PER UN SOVRACCARICO DI KG. 100 PER ML OLTRE IL PESO PROPPRIO E QUELLO DELL'ACQUA TRACIMENTE, ED APPOGGI ALLE DUE ESTREMITA'. COMPRESO IL REINTERRO DELLA CANALETTA, OVE NECESSARIO E LA SIGILLATURA ESTERNA DEI GIUNTI, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DEGLI APPOGGI.			
T.06.95 T.06.95.05	DI DIMENSIONI INTERNE CM.220,5/110 H144,5-SEZIONE TOTALE MQ.2,540  ..... (Euro centonovantadue/60 )	m	192,60	*
T.06.95.010	DI DIMENSIONI INTERNE CM.181,5/90 H118,5-SEZIONE TOTALE MQ.1,700  .....	m	139,92	*



## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
T.06.100	(Euro centotrentanove/92 )  IRRIGAZIONE Fornitura e posa di elementi scatolari prefabbricati in cemento armato vibrocompresso, adatti a sopportare carichi stradali di prima categoria, comprensiva di trasporto al sito di impiego, posa in opera su platea in calcestruzzo o letto in ciottoli e ghiaia, sigillatura tra gli elementi con guarnizione in resina di polietilene espanso completata con malta di cemento; compreso lo scavo di sbancamento, la formazione della platea di appoggio e la sovrastante soletta per la ripartizione dei carichi in conglomerato cementizio Rock>250 kg/cm <sup>2</sup> armati con rete elettrosaldata ed ogni altro onere.			
T.06.100.005 (24.A50.Q18.005)	con dimensioni interne 100*80 cm  ..... (Euro trecentotrenta/15 )	m	330,15	
T.06.105 (13.P02.B05.055)	Fornitura e posa in opera, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mm <sup>2</sup> -, avente volume maggiore di 2,20 mc: FORMAZIONE DEL BLOCCO IN CLS, ESECUZIONE DELLA NICCHIA PER L'INCASTRO DEL PALO CON L'IMPIEGO DELLA CASSAFORMA CILINDRICA, FORMAZIONE DELLA SCANALATURA PER IL PASSAGGIO DEL CAVO, FORNITURA E POSA DI SPEZZONE DI TUBO IN PVC ENTRO IL BLOCCO IN CLS NEL CASO DI ESISTENZA DI CAVI, COMPRESA LA CASSERATURA IN LEGNAME ED IL SUO DISARMO, LA FORNITURA E LA POSA DEL CLS, L'ESECUZIONE DELLO SCAVO ED IL REINTERRO PERIMETRALE DEL BLOCCO CON MATERIALE DI RISULTA O CON GHIAIA NATURALE ACCURATAMENTE COSTIPATA E TRASPORTO ALLA PUBBLICA DISCARICA DEL MATERIALE ECCEDENTE. MISURATO CON IL METODO DEL VUOTO PER PIENO  ..... (Euro centoquarantaquattro/15 )	mc	144,15	
T.06.115	Posa segnaletica verticale  Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo e comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo, perforazione, demolizione, basamento in conglomerato cementizio al 250, ripristino della pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale di risulta.			
T.06.115.005 (04.P84.A03.005)	Diam. <= 60 mm  ..... (Euro ventotto/18 )	cad	28,18	
T.06.135 T.06.135.10 (10.A02.A10.010)	FORNITURA E POSA DI TESSUTO NON TESSUTO IN PP A FILO CONTINUO AGUGLIATO IN FIBRA SINTETICA VERGINE DI POLIPROPILENE COESIONATO MECCANICAMENTE DI MASSA 125 G/M <sup>2</sup> , RESISTENZA A TRAZIONE MAGGIORE DI 1,5 KN/M, RESISTENZA A PUNZONAMENTO 0,1 KN, COMPRESA LA CUCITURA DEI LEMBI  ..... (Euro uno/35 )	m <sup>2</sup>	1,35	
T.06.135.20 (10.A02.A10.020)	- DI MASSA AERICA 300 G/M <sup>2</sup> COMPRESO LA CUCITURA DEI LEMBI CON FILO DI NYLON MEDIANTE CUCITRICE ELETTRICA, AVENTE LE CARATTERISTICHE CONFORMI ALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO  ..... (Euro uno/74 )	m <sup>2</sup>	1,74	
T.06.135.30 (10.A02.A10.040)	- DI MASSA AERICA 500 G/M <sup>2</sup> , RESISTENZA A TRAZIONE MAGGIORE DI 30 KN/M E RESISTENZA A PUNZONAMENTO 6 KN COMPRESO LA CUCITURA DEI LEMBI, AVENTE LE CARATTERISTICHE CONFORMI ALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO  ..... (Euro due/81 )	m <sup>2</sup>	2,81	
T.06.135.40 (10.A02.A10.050)	- DI MASSA AERICA 800 G/M <sup>2</sup> , RESISTENZA A TRAZIONE MAGGIORE DI 53 KN/M E RESISTENZA A PUNZONAMENTO 9,5 KN COMPRESO LA CUCITURA DEI LEMBI, AVENTE LE CARATTERISTICHE CONFORMI ALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO			

## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
T.06.140	..... (Euro quattro/63 )  FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI D'ISPEZIONE MONOLITICI A PERFETTA TENUTA IDRAULICA, AUTOPORTANTI, REALIZZATI IN CALCESTRUZZO VIBRATO CON CEMENTO AD ALTA RESISTENZA AI SOLFATI, SPESSORE MINIMO DELLE PARETI DI 120 MM. PER CONDOTTE D'INNESTO FINO AL DIAM. 300 MM. LA STRUTTURA MONOLITICA SARA' FORMATA DA UNA BASE CALPESTABILE AVENTE DIAMETRO INTERNO DI 1000 MM E ALTEZZA VARIABILE (740 MM PER Ø 300/250, 640 MM PER Ø 200), COMPLETA DI FORI D'INNESTO MUNITI DI GUARNIZIONE ELASTOMERICA DI TENUTA IL TUTTO PRODOTTO E COLLAUDATO NELLE FASI DI FABBRICAZIONE CON ATTACCHI DI SICUREZZA PER LA SUA MOVIMENTAZIONE E MESSA IN OPERA IN CONFORMITA' ALLA NORMA DIN 4034 - DIN 4060 - UNI 9534 UNI 8981 - UNI 4920 E DA SOLETTA IN CLS VIBROCOMPRESSO CIRCOLARE SAGOMATA PER INCASTRO A TENUTA IDRAULICA CON PASSO D' UOMO DIAM.625 MM DIAMETRO ESTERNO MM 1300 H MM 120, NEL PREZZO E' COMPRESO L'ONERE PER IL RIEMPIMENTO DELLO SCAVO CIRCOSTANTE. TALE SCAVO DOVRA' ESSERE COLMATO CON OPPORTUNO RIEMPIMENTO DI NATURA SABBIOSA O CALCESTRUZZO RISCABILE IN GRADO DI GARANTIRE L'ASSENZA DI CEDIMENTI	m²	4,63	
T.06.140.01	BASE DIAM. 1000 MM; RIV. POLYCRETE PER CONDOTTE D'INNESTO DIAM. 200  ..... (Euro seicentotrentadue/30 )	cad	626,30	*
T.06.140.02	BASE DIAM. 1000 MM; RIV. POLYCRETE PER CONDOTTE D'INNESTO DIAM. 250  ..... (Euro seicentotrentadue/25 )	cad	632,25	*
T.06.140.03	BASE DIAM. 1000 MM; RIV. POLYCRETE PER CONDOTTE D'INNESTO DIAM. 315  ..... (Euro seicentotrentadue/25 )	cad	632,25	*
T.06.145	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI D'ISPEZIONE MONOLITICI A PERFETTA TENUTA IDRAULICA, AUTOPORTANTI, REALIZZATI IN CALCESTRUZZO VIBRATO CON CEMENTO AD ALTA RESISTENZA AI SOLFATI, SPESSORE MINIMO DELLE PARETI DI 150 MM. PER CONDOTTE D'INNESTO FINO AL DIAM. 350 MM. LA STRUTTURA MONOLITICA SARA' FORMATA DA UNA BASE CALPESTABILE AVENTE DIAMETRO INTERNO DI 1000 MM E ALTEZZA VARIABILE (620 MM PER Ø 350/300, 590 MM PER Ø 200/250), COMPLETA DI FORI D'INNESTO MUNITI DI GUARNIZIONE ELASTOMERICA DI TENUTA IL TUTTO PRODOTTO E COLLAUDATO NELLE FASI DI FABBRICAZIONE CON ATTACCHI DI SICUREZZA PER LA SUA MOVIMENTAZIONE E MESSA IN OPERA IN CONFORMITA' ALLA NORMA DIN 4034 - DIN 4060 - UNI 9534 UNI 8981 - UNI 4920 E DA SOLETTA IN CLS VIBROCOMPRESSO CIRCOLARE SAGOMATA PER INCASTRO A TENUTA IDRAULICA CON PASSO D' UOMO DIAM.625 MM DIAMETRO ESTERNO MM 1300 H MM 120, NEL PREZZO E' COMPRESO L'ONERE PER IL RIEMPIMENTO DELLO SCAVO CIRCOSTANTE. TALE SCAVO DOVRA' ESSERE COLMATO CON OPPORTUNO RIEMPIMENTO DI NATURA SABBIOSA O CALCESTRUZZO RISCABILE IN GRADO DI GARANTIRE L'ASSENZA DI CEDIMENTI			
T.06.145.01	BASE DIAM. 1000 MM; RIV. POLYCRETE PER CONDOTTE D'INNESTO DIAM. 300  ..... (Euro seicentoquarantuno/05 )	cad	641,05	*
T.06.150	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI D'ISPEZIONE MONOLITICI A PERFETTA TENUTA IDRAULICA, AUTOPORTANTI, REALIZZATI IN CALCESTRUZZO VIBRATO CON CEMENTO AD ALTA RESISTENZA AI SOLFATI, SPESSORE MINIMO DELLE PARETI DI 230 MM. PER CONDOTTE D'INNESTO FINO AL DIAM. 600 MM. LA STRUTTURA MONOLITICA SARA' FORMATA DA UNA BASE CALPESTABILE AVENTE DIAMETRO INTERNO DI 1000 MM E ALTEZZA VARIABILE (750 MM PER Ø 400, 850 MM PER Ø 500, 950 MM PER Ø 600), COMPLETA DI FORI D'INNESTO MUNITI DI GUARNIZIONE ELASTOMERICA DI TENUTA IL TUTTO PRODOTTO E COLLAUDATO NELLE FASI DI FABBRICAZIONE CON ATTACCHI DI SICUREZZA PER LA SUA MOVIMENTAZIONE E MESSA IN OPERA IN CONFORMITA' ALLA NORMA DIN 4034 - DIN 4060 - UNI 9534 UNI 8981 - UNI 4920 E DA SOLETTA IN CLS VIBROCOMPRESSO CIRCOLARE SAGOMATA PER INCASTRO A TENUTA IDRAULICA CON PASSO D' UOMO DIAM.625 MM DIAMETRO ESTERNO MM 1300 H MM 120, NEL PREZZO E' COMPRESO L'ONERE PER IL RIEMPIMENTO DELLO SCAVO CIRCOSTANTE. TALE SCAVO DOVRA' ESSERE COLMATO CON OPPORTUNO RIEMPIMENTO DI NATURA SABBIOSA O CALCESTRUZZO RISCABILE IN GRADO DI GARANTIRE L'ASSENZA DI CEDIMENTI			
T.06.150.00	BASE DIAM. 1000 MM; RIV. POLYCRETE PER CONDOTTE D'INNESTO DIAM. 400  ..... (Euro settecentosessantadue/10 )	cad	762,10	*

## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
T.06.150.01	BASE DIAM. 1000 MM; RIV. POLYCRETE PER CONDOTTE D'INNESTO DIAM. 500 ..... (Euro settecentosettantasei/55 )	cad	776,55	*
T.06.150.02	BASE DIAM. 1000 MM; RIV. POLYCRETE PER CONDOTTE D'INNESTO DIAM. 600 ..... (Euro settecentoottantatre/36 )	cad	783,36	*
T.06.153	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI D'ISPEZIONE MONOLITICI A PERFETTA TENUTA IDRAULICA, AUTOPORTANTI, REALIZZATI IN CALCESTRUZZO VIBRATO CON CEMENTO AD ALTA RESISTENZA AI SOLFATI, SPESSORE MINIMO DELLE PARETI DI 150 MM. PER CONDOTTE D'INNESTO FINO AL DIAM. 300 MM. LA STRUTTURA MONOLITICA SARA' FORMATA DA UNA BASE CALPESTABILE AVENTE DIAMETRO INTERNO DI 1000 MM E ALTEZZA 640 MM, COMPLETA DI FORI D'INNESTO MUNITI DI GUARNIZIONE ELASTOMERICA DI TENUTA E DA UN ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO AVENTE DIAMETRO INTERNO DI 1000 MM. COMPLETO DI CONO DI RIDUZIONE FINO AL DIAMETRO DI 625 MM, PREDISPOSTO ALLA POSA DEL CHIUSINO, TALE ELEMENTO SI COLLEGHERA' ALLA BASE MEDIANTE INNESTO CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA IN GOMMA PREMONTATA A GARANZIA DELLA PERFETTA TENUTA IDRULICA, IL TUTTO PRODOTTO E COLLAUDATO NELLE FASI DI FABBRICAZIONE CON ATTACCHI DI SICUREZZA PER LA SUA MOVIMENTAZIONE E MESSA IN OPERA IN CONFORMITA' ALLA NORMA DIN 4034 - DIN 4060 - UNI 9534 UNI 8981 - UNI 4920, NEL PREZZO E' COMPRESO L'ONERE PER IL RIEMPIMENTO DELLO SCAVO CIRCOSTANTE.TALE SCAVO DOVRA' ESSERE COLMATO CON OPPORTUNO RIEMPIMENTO DI NATURA SABBIOSA O CALCESTRUZZO RISCABABILE IN GRADO DI GARANTIRE L'ASSENZA DI CEDIMENTI			
T.06.153.01	ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO H 600 MM BASE DIAM. 1000 MM; RIV. POLYCRETE PER CONDOTTE D'INNESTO DIAM. 200 ..... (Euro cinquecentonovantaquattro/35 )	cad	594,35	*
T.06.155	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI D'ISPEZIONE MONOLITICI A PERFETTA TENUTA IDRAULICA, AUTOPORTANTI, REALIZZATI IN CALCESTRUZZO VIBRATO CON CEMENTO AD ALTA RESISTENZA AI SOLFATI, SPESSORE MINIMO DELLE PARETI DI 230 MM. PER CONDOTTE D'INNESTO FINO AL DIAM. 600 MM. LA STRUTTURA MONOLITICA SARA' FORMATA DA UNA BASE CALPESTABILE AVENTE DIAMETRO INTERNO DI 1000 MM E ALTEZZA VARIABILE (750 MM PER Ø 400, 850 MM PER Ø 500, 950 MM PER Ø 600), COMPLETA DI FORI D'INNESTO MUNITI DI GUARNIZIONE ELASTOMERICA DI TENUTA E DA UN ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO AVENTE DIAM. INTERNO DI 1000 MM COMPLETO DI CONO DI RIDUZIONE FINO AL DIAM. DI 625 MM, PREDISPOSTO ALLA POSA DEL CHIUSINO, TALE ELEMENTO SI COLLEGHERA' ALLA BASE MEDIANTE INNESTO CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA IN GOMMA PREMONTATA A GARANZIA DELLA PERFETTA TENUTA IDRULICA, IL TUTTO PRODOTTO E COLLAUDATO NELLE FASI DI FABBRICAZIONE CON ATTACCHI DI SICUREZZA PER LA SUA MOVIMENTAZIONE E MESSA IN OPERA IN CONFORMITA' ALLA NORMA DIN 4034 - DIN 4060 - UNI 9534 UNI 8981 - UNI 4920, NEL PREZZO E' COMPRESO L'ONERE PER IL RIEMPIMENTO DELLO SCAVO CIRCOSTANTE. TALE SCAVO DOVRA' ESSERE COLMATO CON OPPORTUNO RIEMPIMENTO DI NATURA SABBIOSA O CALCESTRUZZO RISCABABILE IN GRADO DI GARANTIRE L'ASSENZA DI CEDIMENTI			
T.06.155.001 (08.A30.G45.005)	ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO H 600 MM: BASE RIVESTITA IN POLYCRETE, CONDOTTE DEL DIAM. INTERNO 400 MM ..... (Euro millesessantatre/36 )	cad	1.063,36	
T.06.155.005 (08.A30.G45.035)	ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO H 850 MM: BASE RIVESTITA IN POLYCRETE, CONDOTTE DEL DIAM. INTERNO 400 MM ..... (Euro millecentosei/29 )	cad	1.106,29	
T.06.155.010 (08.A30.G45.065)	ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO H 1100 MM: BASE RIVESTITA IN POLYCRETE, CONDOTTE DEL DIAM. INTERNO 400 MM ..... (Euro millecentoquarantadue/07 )	cad	1.142,07	
T.06.155.015 (08.A30.G45.095)	ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO H 1350 MM: BASE RIVESTITA IN POLYCRETE, CONDOTTE DEL DIAM. INTERNO 400 MM			

### ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
T.06.155.020 (08.A30.G45.125)	..... (Euro millecentoottantuno/44 )	cad	1.181,44	
	ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO H 1600 MM: BASE RIVESTITA IN POLYCRETE, CONDOTTE DEL DIAM. INTERNO 400 MM			
T.06.155.025 (08.A30.G45.155)	..... (Euro milleduecentodiciassette/22 )	cad	1.217,22	
	ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO H 1850 MM: BASE RIVESTITA IN POLYCRETE, CONDOTTE DEL DIAM. INTERNO 400 MM			
T.06.155.035 (08.A30.G45.010)	..... (Euro milleduecentocinquantaquattro/19 )	cad	1.254,19	
	ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO H 600 MM: BASE RIVESTITA IN POLYCRETE, CONDOTTE DEL DIAM. INTERNO 500 mm			
T.06.155.045 (08.A30.G45.040)	..... (Euro millesettantasette/81 )	cad	1.077,81	
	ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO H 850 MM: BASE RIVESTITA IN POLYCRETE, CONDOTTE DEL DIAM. INTERNO 500 mm			
T.06.155.055 (08.A30.G45.070)	..... (Euro millecentocinquantesel/51 )	cad	1.156,51	
	ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO H 1100 MM: BASE RIVESTITA IN POLYCRETE, CONDOTTE DEL DIAM. INTERNO 500 mm			
T.06.155.065 (08.A30.G45.100)	..... (Euro millecentonovantacinque/88 )	cad	1.195,88	
	ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO H 1350 MM: BASE RIVESTITA IN POLYCRETE, CONDOTTE DEL DIAM. INTERNO 500 mm			
T.06.155.075 (08.A30.G45.130)	..... (Euro milleduecentotrentuno/66 )	cad	1.231,66	
	ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO H 1600 MM: BASE RIVESTITA IN POLYCRETE, CONDOTTE DEL DIAM. INTERNO 500 mm			
T.06.165	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI D'ISPEZIONE MONOLITICI A PERFETTA TENUTA IDRAULICA, AUTOPORTANTI, REALIZZATI IN CALCESTRUZZO VIBRATO CON CEMENTO AD ALTA RESISTENZA AI SOLFATI, SPESSORE MINIMO DELLE PARETI DI 150 MM. PER CONDOTTE D'INNESTO FINO AL DIAM. 350 MM. LA STRUTTURA MONOLITICA SARA' FORMATA DA UNA BASE CALPESTABILE AVENTE DIAMETRO INTERNO DI 1000 MM E ALTEZZA 600 MM, COMPLETA DI FORI D'INNESTO MUNITI DI GUARNIZIONE ELASTOMERICA DI TENUTA E DA UN ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO AVENTE DIAMETRO INTERNO DI 1000 MM. COMPLETO DI CONO DI RIDUZIONE FINO AL DIAMETRO DI 625 MM, PREDISPOSTO ALLA POSA DEL CHIUSINO, TALE ELEMENTO SI COLLEGERA' ALLA BASE MEDIANTE INNESTO CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA IN GOMMA PREMONTATA A GARANZIA DELLA PERFETTA TENUTA IDRULICA, IL TUTTO PRODOTTO E COLLAUDATO NELLE FASI DI FABBRICAZIONE CON ATTACCHI DI SICUREZZA PER LA SUA MOVIMENTAZIONE E MESSA IN OPERA IN CONFORMITA' ALLA NORMA DIN 4034 - DIN 4060 - UNI 9534 UNI 8981 - UNI 4920, NEL PREZZO E' COMPRESO L'ONERE PER IL RIEMPIMENTO DELLO SCAVO CIRCOSTANTE.TALE SCAVO DOVRA' ESSERE COLMATO CON OPPORTUNO RIEMPIMENTO DI NATURA SABBIOSA O CALCESTRUZZO RISCABABILE IN GRADO DI GARANTIRE L'ASSENZA DI CEDIMENTI			
T.06.165.005 (08.A30.G42.005)	ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO H 600 MM: BASE RIVESTITA IN POLYCRETE, CONDOTTE DEL DIAMETRO INTERNO 200 MM	cad	934,16	

### ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
T.06.165.010 (08.A30.G42.010)	(Euro novecentotrentaquattro/16 )  ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO H 600 MM: BASE RIVESTITA IN POLYCRETE, CONDOTTE DEL DIAMETRO INTERNO 250 MM  ..... (Euro novecentoquaranta/11 )	cad	940,11	
T.06.165.015 (08.A30.G42.015)	ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO H 600 MM: BASE RIVESTITA IN POLYCRETE, CONDOTTE DEL DIAMETRO INTERNO 300/350 MM  ..... (Euro novecentoquarantasette/76 )	cad	947,76	
T.06.165.035 (08.A30.G42.035)	ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO H 850 MM: BASE RIVESTITA IN POLYCRETE, CONDOTTE DEL DIAMETRO INTERNO 200 MM  ..... (Euro novecentosettantasette/09 )	cad	977,09	
T.06.165.040 (08.A30.G42.040)	ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO H 850 MM: BASE RIVESTITA IN POLYCRETE, CONDOTTE DEL DIAMETRO INTERNO 250 MM  ..... (Euro novecentoottantatre/03 )	cad	983,03	
T.06.165.045 (08.A30.G42.045)	ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO H 850 MM: BASE RIVESTITA IN POLYCRETE, CONDOTTE DEL DIAMETRO INTERNO 300/350 MM  ..... (Euro novecentonovanta/69 )	cad	990,69	
T.06.165.065 (08.A30.G42.065)	ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO H 1100 MM: BASE RIVESTITA IN POLYCRETE, CONDOTTE DEL DIAMETRO INTERNO 200 MM  ..... (Euro milledodici/87 )	cad	1.012,87	
T.06.165.070 (08.A30.G42.070)	ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO H 1100 MM: BASE RIVESTITA IN POLYCRETE, CONDOTTE DEL DIAMETRO INTERNO 250 MM  ..... (Euro millediciotto/81 )	cad	1.018,81	
T.06.165.075 (08.A30.G42.075)	ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO H 1100 MM: BASE RIVESTITA IN POLYCRETE, CONDOTTE DEL DIAMETRO INTERNO 300/350 MM  ..... (Euro milleventisei/47 )	cad	1.026,47	
T.06.165.095 (08.A30.G42.095)	ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO H 1350 MM: BASE RIVESTITA IN POLYCRETE, CONDOTTE DEL DIAMETRO INTERNO 200 MM  ..... (Euro millecincquantadue/24 )	cad	1.052,24	
T.06.165.100 (08.A30.G42.100)	ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO H 1350 MM: BASE RIVESTITA IN POLYCRETE, CONDOTTE DEL DIAMETRO INTERNO 250 MM  ..... (Euro millecincquantotto/18 )	cad	1.058,18	

## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
T.06.165.105 (08.A30.G42.105)	ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO H 1350 MM: BASE RIVESTITA IN POLYCRETE, CONDOTTE DEL DIAMETRO INTERNO 300/350 MM  ..... (Euro millesessantacinque/84 )	cad	1.065,84	
T.06.165.125 (08.A30.G42.125)	ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO H 1600 MM: BASE RIVESTITA IN POLYCRETE, CONDOTTE DEL DIAMETRO INTERNO 200 MM  ..... (Euro milleottantotto/02 )	cad	1.088,02	
T.06.165.130 (08.A30.G42.130)	ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO H 1600 MM: BASE RIVESTITA IN POLYCRETE, CONDOTTE DEL DIAMETRO INTERNO 250 MM  ..... (Euro millenovantatre/96 )	cad	1.093,96	
T.06.165.135 (08.A30.G42.135)	ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO H 1600 MM: BASE RIVESTITA IN POLYCRETE, CONDOTTE DEL DIAMETRO INTERNO 300/350 MM  ..... (Euro millecentouno/62 )	cad	1.101,62	
T.06.165.155 (08.A30.G42.155)	ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO H 1850 MM: BASE RIVESTITA IN POLYCRETE, CONDOTTE DEL DIAMETRO INTERNO 200 MM  ..... (Euro millecentoventicinque/00 )	cad	1.125,00	
T.06.165.160 (08.A30.G42.160)	ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO H 1850 MM: BASE RIVESTITA IN POLYCRETE, CONDOTTE DEL DIAMETRO INTERNO 250 MM  ..... (Euro millecentotrenta/94 )	cad	1.130,94	
T.06.165.165 (08.A30.G42.165)	ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO H 1850 MM: BASE RIVESTITA IN POLYCRETE, CONDOTTE DEL DIAMETRO INTERNO 300/350 MM  ..... (Euro millecentotrentotto/59 )	cad	1.138,59	
T.06.167	Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo vibrato con cemento ad alta resistenza ai solfati, spessore minimo delle pareti di 230 mm per condotte d'innesto fino al diam. 600 mm. La struttura monolitica sara' formata da una base calpestabile avente diametro interno di 1200 mm e altezza variabile (750 mm per ø 400, 850 mm per ø 500, 950 mm per ø 600), completa di fori d'innesto muniti di guarnizione elastomerica di tenuta e da un elemento monolitico di rialzo avente diam.interno di 1200 mm completo di cono di riduzione fino al diam. di 625 mm., predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si colleghera' alla base mediante innesto con guarnizione elastomerica in gomma premontata a garanzia della perfetta tenuta idraulica, il tutto prodotto e collaudato nelle fasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua movimentazione e messa in opera in conformita' alla norma DIN 4034 - DIN 4060 - UNI 9534 UNI 8981 - UNI 4920, nel prezzo e' compreso l'onere per il riempimento dello scavo circostante. Tale scavo dovra' essere colmato con opportuno riempimento di natura sabbiosa o calcestruzzo riscavabile in grado di garantire l'assenza di cedimenti			
T.06.167.050 (08.A30.G51.050)	elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 400 mm  ..... (Euro millecentoventotto/67 )	cad	1.128,67	
T.06.167.100 (08.A30.G51.100)	elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in polycrrete, condotte del diametro interno 500 mm			

## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
T.07.10	<p>.....</p> <p>(Euro milletrecentoventidue/79 )</p> <p>POSA DI GUIDE RETTE O CURVE DELLO SPESSORE DI CM.9-12 DI GNEISS, GRANITI, SIENITI, DIORITI E SIMILI, ALTEZZA DA CM.25 A CM.30, IN PEZZI DI LUNGHEZZA DI ALMENO M.0,90 SU STRATO DI CALCESTRUZZO DELLO SPESSORE DI CM.15 E DELLA LARGHEZZA DI CM.22 (CEMENTO MG.15, SABBIA MC.0,400, GHIAIETTA MC.0,800) COMPRESO: -L'EVENTUALE SCAVO O LA DEMOLIZIONE DEL LETTO DI POSA PREESISTENTE; -IL CARICO ED IL TRASPORTO DEL MATERIALE ECCEDENTE ALLE LOCALITA' INDICATE OD ALLA DISCARICA; -LA PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI CON COLATA DI PASTINA DI CEMENTO -OGNI OPERA DI SCALPELLINO</p>	cad	1.322,79	
T.07.10.02 (01.A23.B20.010)	<p>CON SCAVO ESEGUITO A MACCHINA</p> <p>.....</p> <p>(Euro diciassette/55 )</p>	m	17,55	
T.07.25	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUIDE RETTE O CURVE DELLO SPESSORE DI CM.12 DI GRANITO ALTEZZA DA CM.25 A CM.30, IN PEZZI DI LUNGHEZZA DI ALMENO M.0,90 SU STRATO DI CALCESTRUZZO DELLO SPESSORE DI CM.15 E DELLA LARGHEZZA DI CM.22 (CEMENTO MG.15, SABBIA MC.0,400, GHIAIETTA MC.0,800) COMPRESO: -L'EVENTUALE SCAVO O LA DEMOLIZIONE DEL LETTO DI POSA PREESISTENTE; -IL CARICO ED IL TRASPORTO DEL MATERIALE ECCEDENTE ALLE LOCALITA' INDICATE OD ALLA DISCARICA; -LA PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI CON COLATA DI PASTINA DI CEMENTO -OGNI OPERA DI SCALPELLINO</p> <p>.....</p> <p>(Euro sessantadue/72 )</p>	m	62,72	*
T.07.30	<p>FORMAZIONE DI FONDAZIONE PER MARCIAPIEDE RIALZATO O PER RIPRISTINO DI TRATTI DELLO STESSO, COMPRENDENTE IL SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO, CON RESISTENZA CARATTERISTICA PARI A 100 KG/CMQ, SU STRATO DI GHIAIA VAGLIATA DELLO SPESSORE DI CM.10 COMPRESI, ESCLUSA LA PAVIMENTAZIONE SOVRASTANTE SIA BITUMINOSA CHE LAPIDEA E LO SCAVO DEL CASSONETTO.</p>			
T.07.30.01 (01.A23.A10.005)	<p>DELLO SPESSORE DI CM.10</p> <p>.....</p> <p>(Euro diciannove/66 )</p>	mq	19,66	
T.07.30.02 (01.A23.A10.010)	<p>DELLO SPESSORE DI CM.15</p> <p>.....</p> <p>(Euro ventiquattro/88 )</p>	mq	24,88	
T.07.35	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUIDE RETTE O CURVE CLS A SEZ . TRAPEZIOIDALE CM 12-15X25(H) SU STRATO DI CALCESTRUZZO DELLO SPESSORE DI CM.15 E DELLA LARGHEZZA DI CM.22 (CEMENTO MG.15, SABBIA MC.0,400, GHIAIETTA MC.0,800) COMPRESO: -L'EVENTUALE SCAVO O LA DEMOLIZIONE DEL LETTO DI POSA PREESISTENTE; -IL CARICO ED IL TRASPORTO DEL MATERIALE ECCEDENTE ALLE LOCALITA' INDICATE OD ALLA DISCARICA; -LA PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI CON COLATA DI PASTINA DI CEMENTO -OGNI OPERA DI SCALPELLINO</p> <p>.....</p> <p>(Euro ventidue/01 )</p>	m	22,01	*
T.07.90 T.07.90.01	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI IN GRANITO</p> <p>A SEZIONE TRONCOPIRAMIDALE, CON BASE DI CM. 30 ED ALTEZZE RISPETTIVAMENTE CM.. 20 E CM. 30, BOCCIARDATI SULLE FACCE A VISTA.</p> <p>.....</p> <p>(Euro centocinque/50 )</p>	m	105,50	*
T.07.100	<p>POSA IN OPERA DI CORDONI RETTI E CURVI DI GNEISS GRANITI, SIENITI, DIORITI E SIMILI, DELLE DIMENSIONI IN USO (LARGHEZZA CM.30 ALTEZZA CM.25) CON SMUSSO DI CM.2, IN PEZZI DI LUNGHEZZA DI ALMENO M.0,90, COMPRENDENTE : -LO SCAVO PER FAR POSTO AL CORDONE E AL SOTTO FONDO IN CALCESTRUZZO, SECONDO LE QUOTE STABILITE DALLA DIREZIONE DEI LAVORI; -IL TRASPORTO DEI MATERIALI DI RECUPERO AI MAGAZZINI</p>			

## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
T.07.100.010 (01.A23.A90.010)	MUNICIPALI E DEI MATERIALI DI RIFIUTO ALLE DISCARICHE ; -LO STRATO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO (CEMENTO MG.15, SABBIA MC.0,400, GHIAIETTA MC.0,800) PER LA FORMAZIONE DEL LETTO DI POSA DEI CORDOLI, DELLO SPESSORE DI CM.15 E DELLA LARGHEZZA DI CM.40 ; -LA RIFILATURA DEI GIUNTI E IL RIPASSAMENTO DURANTE E DOPO LA POSA ; -LA SIGILLATURA CON PASTINA DI CEMENTO COLATA -INTERVENTI NECESSARI PER EVENTUALI RIPARAZIONI E MANUTENZIONI SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL CAPITOLATO. -OGNI OPERA DI SCALPELLINO CON SCAVO ESEGUITO A MACCHINA	ml	24,90	
	..... (Euro ventiquattro/90 )			
T.07.110	FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONE MEDIANTE LA FORNITURA E POSA DI CUBETTO IN PORFIDO RICOSTRUITO MEDIANTE PROCEDIMENTO DI VIBROCOMPRESSIONE E CONFORME NORME UNI EN 1338, AVENTE AL SUO INTERNO UN COMPOSTO CEMENTIZIO E GRANIGLIE DI CAVA LAVATE ATTRAVERSO OPPORTUNI PROCEDIMENTI. CUBETTO CON SFACCETTATURE "A SPACCO" E CON PARTE CALPESTABILE E CARRABILE SEMPRE RUVIDA, GRANULARE E ANTISDRUCCIOLO; POSTO IN OPERA CON METODO A MARTELLO, SU LETTO DI SABBIA NON RIGONATA TIPO 03/04 LAVATA. COMPRESO LA CHIUSURA DEI GIUNTI CON MISCELA MAGRA DI SABBIA E CEMENTO, DOPPIA BATTITURA A MEZZO PIASTRA VIBRANTE PER ASSICURARE IL MIGLIORE INTASAMENTO DEI GIUNTI ED IL LAVAGGIO FINALE CON ACQUA CORRENTE NONCHÉ QUANT'ALTRO OCCORRA PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE.			
T.07.110.005 (01.A21.B76.005)	Cubetti con spigolo variabile da cm 6 a cm 8	mq	45,56	
	..... (Euro quarantacinque/56 )			
T.07.110.010 (01.A21.B76.010)	Cubetti con spigolo variabile da cm 8 a cm 10	mq	48,56	
	..... (Euro quarantotto/56 )			
T.07.111	Posa di cubetti di porfido, sienite o diorite, per la formazione di pavimentazione, provvisti in prossimità del luogo di posa e disposti secondo il piano di cava, ad archi contrastanti e paralleli, anche nelle zone dei binari tranviari su letto di posa di sabbia del Po o della stura, secondo le prescrizioni, compresa la provvista della sabbia, la battitura a regola d'arte, la scopatura, il carico ed il trasporto di tutti i detriti alle discariche e la manutenzione, esclusa la sola preparazione del sottofondo che sarà compensata a parte			
T.07.111.010 (01.A21.B70.010)	Cubetti con spigolo variabile da cm 6 a cm 8	m²	47,15	
	..... (Euro quarantasette/15 )			
T.07.120	POSA DI MARMETTE AUTOBLOCCANTI FORATE, PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE E TAPPETI ERBOSI, IN CALCESTRUZZO PRESSATO E VIBRATO, COMPRENDENTE LA PROVVISTA E LO STENDIMENTO DELLA SABBIA PER IL SOTTOFONDO DELLO SPESSORE DA CM 5 A CM 10, LA COMPATTAZIONE CON PIASTRA VIBRANTE O CON PESTELLO A MANO, ESCLUSO IL RIEMPIMENTO DEI FORI			
T.07.120.005 (01.A23.C90.005)	DELLO SPESSORE DI CM 10	mq	12,25	
	..... (Euro dodici/25 )			
T.07.122 (01.A23.C80.005)	POSA DI PAVIMENTAZIONE IN MARMETTE AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO PRESSATO E VIBRATO, COMPRENDENTE LA PROVVISTA E LO STENDIMENTO DELLA SABBIA PER IL SOTTOFONDO DELLO SPESSORE DA CM.4 A CM.6, LA COMPATTAZIONE CON PIASTRA VIBRANTE DEI BLOCHETTI E LA CHIUSURA DEGLI INTERSTIZI TRA UN ELEMENTO E L'ALTRO MEDIANTE LAVATURA E SCOPATURA			
	DELLO SPESSORE DI CM.4 E 6	mq	12,03	
	..... (Euro dodici/03 )			
T.07.123	FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONE MEDIANTE LA FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONE IN			



## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
T.07.125	MARMETTE AUTOBLOCCANTI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO VIBRATO E PRESSATO AD ALTA RESISTENZA (RESISTENZA CARATTERISTICA 500 KG/CMQ) PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE SPESSORE CM 6 COLORATE, CON DISEGNO A SCELTA DELLA CITTA', COMPRENDENTE LA PROVVISTA E LO STENDIMENTO DELLA SABBIA PER IL SOTTOFONDO DELLO SPESSORE DA CM.4 A CM.6, LA COMPATTAZIONE CON PIASTRA VIBRANTE DEI BLOCHETTI E LA CHIUSURA DEGLI INTERSTIZI TRA UN ELEMENTO E L'ALTRO MEDIANTE LAVATURA E SCOPATURA	mq	25,83	*
	(Euro venticinque/83 )			
T.08.00	FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONE MEDIANTE LA FORNITURA E POSA DI CUBETTO MARMETTE AUTOBLOCCANTI FORATE IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO VIBRATO E PRESSATO AD ALTA RESISTENZA (RESISTENZA CARATTERISTICA 500 KG/CM²) DELLE DIMENSIONI ESTERNE DI CM 37X21 CIRCA PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE E TAPPETI ERBOSI COMPRENDENTE LA PROVVISTA E LO STENDIMENTO DELLA SABBIA PER IL SOTTOFONDO DELLO SPESSORE DA CM 5 A CM 10, LA COMPATTAZIONE CON PIASTRA VIBRANTE O CON PESTELLO A MANO, COMPRESO IL RIEMPIMENTO DEI FORI.DELLO SPESSORE DI CM 10	mq	32,08	*
	(Euro trentadue/08 )			
T.08.00.03 (01.A22.A20.015)	PREPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA ESISTENTE, PER LA RIPARAZIONE DI BUCHE O SCREPOLATURE, MEDIANTE LAVATURA ENERGICA E SCOPATURA ATTA AD ASPORTARE LE MATERIE TERROSE E SABBIOSE; COMPRESO L'ESTIRPAMENTO DELL'ERBA ESISTENTE, LO ALLONTANAMENTO DEI DETRITI ED OGNI PRESTAZIONE MANUALE E MEZZO D'OPERA PER L'ESECUZIONE DI TRATTAMENTI SUPERFICIALI O PER LA STESA DI TAPPETI	mq	0,68	
	(Euro zero/68 )			
T.08.10 T.08.10.03 (01.A22.A90.015)	PROVVISTA E STESA DI EMULSIONE BITUMINOSA AL 55% DI BITUME IN RAGIONE DI KG.0,500/MQ,PER ANCORAGGIO SULLO STRATO DI BASE	mq	0,39	
	(Euro zero/39 )			
T.08.20 T.08.20.01 (01.A22.A50.005)	STESA A TAPPETO DI CALCESTRUZZI E DI CONGLOMERATI BITUMINOSI DI QUALSIASI TIPO, CON VIBROFINITRICE, COMPRESA LA CILINDRATURA A PERFETTA REGOLA D'ARTE CON RULLO COMPRESSORE STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE	t	9,95	
	PER SPESSORI COMPRESSI FINO A CM.3			
T.08.20.02 (01.A22.A50.010)	PER SPESSORI COMPRESSI DA CM.3 A CM.6	t	9,56	
	(Euro nove/56 )			
T.08.20.03 (01.A22.A50.015)	PER SPESSORI COMPRESSI OLTRE A CM.6	t	7,18	
	(Euro sette/18 )			
T.08.30 T.08.30.01	PROVVISTA E STESA DI MISTO GRANULARE BITUMATO (TOUT-VENANT TRATTATO) PER STRATO DI BASE, COMPOSTO DA INERTI DI TORRENTE, DI FIUME, DI CAVA O PROVENIENTI DALLA FRANTUMAZIONE DI ROCCIA SERPENTINOSA, TRATTATO CON BITUME CONFORMEMENTE ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA' ATTUALMENTE VIGENTI PER QUANTO CONCERNE LA GRANULOMETRIA E LA DOSATURA, COMPRESA LA CILINDRATURA MEDIANTE RULLO COMPRESSORE STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE			
	STESO IN OPERA AD UNA RIPRESA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE COMPRESSO			

## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
(01.A22.A80.020)	PARI A CM. 8			
	.....	mq	10,55	
	(Euro dieci/55 )			
T.08.30.02 (01.A22.A80.030)	STESO IN OPERA AD UNA RIPRESA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 10			
	.....	mq	13,18	
	(Euro tredici/18 )			
T.08.30.03 (01.A22.A80.033)	STESO IN OPERA AD UNA RIPRESA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 12			
	.....	mq	15,82	
	(Euro quindici/82 )			
T.08.30.07 (01.A22.A80.125)	STESO IN OPERA A DUE RIPRESE CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 10			
	.....	mq	13,66	
	(Euro tredici/66 )			
T.08.30.08 (01.A22.A80.135)	STESO IN OPERA A DUE RIPRESE CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 12			
	.....	mq	16,39	
	(Euro sedici/39 )			
T.08.30.09 (01.A22.A80.145)	STESO IN OPERA A DUE RIPRESE CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 14			
	.....	mq	18,74	
	(Euro diciotto/74 )			
T.08.30.10 (01.A22.A80.150)	STESO IN OPERA A DUE RIPRESE CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 15			
	.....	mq	20,06	
	(Euro venti/06 )			
T.08.40	Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullostatico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio			
T.08.40.01 (01.A22.B00.010)	STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO DI CM.4 COMPRESSI			
	.....	mq	6,40	
	(Euro sei/40 )			
T.08.40.02 (01.A22.B00.015)	STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO DI CM.5 COMPRESSI			
	.....	mq	8,01	
	(Euro otto/01 )			
T.08.40.03 (01.A22.B00.020)	STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO DI CM.6 COMPRESSI			
	.....	mq	9,61	
	(Euro nove/61 )			

## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
T.08.50	Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio			
T.08.50.01 (01.A22.B10.010)	STESO CON VIBROFINITRICE, PER UNO SPESSORE FINITO COMPRESSO PARI A CM.3			
	..... (Euro cinque/34 )	mq	5,34	
T.08.50.02 (01.A22.B10.015)	STESO CON VIBROFINITRICE, PER UNO SPESSORE FINITO COMPRESSO PARI A CM.4			
	..... (Euro sette/01 )	mq	7,01	
T.08.60	PROVVISTA E STESA A TAPPETO DI MALTA BITUMINOSA PER LA FORMAZIONE PIANO DI CALPESTIO DI MARCIAPIEDI E BANCHINE, CONFEZIONATA CON BITUME MODIFICATO TIPO A (SOFT) CONFORME ALLE NORME TECNICHE DELLA CITTA', STESA A PERFETTA REGOLA D'ARTE SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA E EVENTUALI INDICAZIONI DELLA D.L., COMPRESO L'ONERE DELLA COMPATTAZIONE CON RULLO STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLA MASSICCIATA SOTTOSTANTE E LA PROVVISTA E STESA DELL'EMUSIONE BITUMINOSA DI ANCORAGGIO			
T.08.60.01 (01.A22.B20.005)	STESA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO PARI A CM. 2			
	..... (Euro quattro/72 )	mq	4,72	
T.08.60.02 (01.A22.B20.010)	STESA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO DI CM. 3			
	..... (Euro sette/08 )	mq	7,08	
T.08.70	STESA A MANO DI CALCESTRUZZI E DI CONGLOMERATI BITUMINOSI DI QUALUNQUE TIPO, COMPRESO L'EVENTUALE AVVICINAMENTO NELL'AMBITO DEL CANTIERE, COMPRESA LA CILINDRATURA A PERFETTA REGOLA D'ARTE CON RULLO COMPRESSORE STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE			
T.08.70.005 (01.A22.A60.005)	PER SPESSORE COMPRESSO FINO A CM 3			
	..... (Euro trentuno/49 )	t	31,49	
T.08.70.010 (01.A22.A60.010)	PER SPESSORE COMPRESSO DS CM 3 A CM6			
	..... (Euro ventinove/80 )	t	29,80	
T.08.70.015 (01.A22.A60.015)	PER SPESSORE COMPRESSO OLTRE A CM 6			
	..... (Euro diciotto/31 )	t	18,31	
T.08.80 (01.A22.A70.005)	STESA A MANO DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER LA RIPARAZIONE DI BUCHE, CEDIMENTI RIPRISTINI, PAVIMENTI MARCIAPIEDI ETC, COMPRESA LA CILINDRATURA A PERFETTA REGOLA D'ARTE CON RULLO STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE-DI QUALSIASI SPESSORE			
	.....	t	44,02	

## ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
T.09.10	(Euro quarantaquattro/02 )  OPERE DA FABBRO Provvista e posa in opera di recinzione in grigliato di ferro zincato a caldo, costituita da pannelli elettrosaldati resi solidali alle piantane mediante bulloncini in acciaio inox normali o antifurto; il prezzo comprende: provvista della bulloneria; provvista, montaggio e posa di pannelli e piantane A maglia diversa secondo le indicazioni			
T.09.10.005 (01.A21.H60.005)	..... (Euro sette/07 )	kg	7,07	
T.09.20	OPERE DA FABBRO Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere in ghisa od in ferro, bronzine accessori di assicurazione e chiusura, serratura a due giri e mezzo con due chiavi e una ripresa di antiruggine In ferro, formate con piantoni e pannelli in ma-glia ondulata o metallo stampato intelaiato			
T.09.20.020 (01.A18.B50.020)	..... (Euro undici/03 )	kg	11,03	
T.09.30	OPERE DA FABBRO Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili			
T.09.30.005 (01.A18.C00.005)	..... (Euro uno/66 )	kg	1,66	
T.09.70	OPERE DA FABBRO Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione Di piccoli profilati in ferro (altezza non superiore a cm 10) serramenti metallici di qualunque forma o dimensione, intelaiature, ringhiere, cancelli, recinzioni, cornicioni, grigliati, minuterie metalliche etc.			
T.09.70.005 (01.A18.G00.005)	..... (Euro uno/19 )	kg	1,19	
T.09.115	OPERE DA FABBRO PROVVISTA E POSA IN OPERA DI PARAPETTO IN PROFILATI, SCATOLATI O TUBOLARI, IN ACCIAIO INOX AISI 304 (18/10) CON DISEGNO SEMPLICE A LINEE DIRITTE PER PONTI, PASSERELLE, ETC.			
T.09.115.005 (01.A24.G50.005)	..... (Euro diciannove/60 )	kg	19,60	
T.116	Posa segnaletica verticale  Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente, su qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT. Tra 0.25 mq e 1.5 mq			
T.116.010 (04.P84.A01.010)	..... (Euro quindici/68 )	cad	15,68	