

CITTA' DI CASALE MONFERRATO
SETTORE GESTIONE URBANA E TERRITORIALE
Ufficio Tecnico LL.PP.

*LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA EDIFICI
SCOLASTICI COMUNALI : anno 2017*

– OPERE EDILI –

Computo Metrico Estimativo

Casale Monf.to li

10 GEN. 2017

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Davide Cantamessa



[illegible]

[illegible]

ART. estim.	ART. Elenco prezzi	INDICAZIONE DELLE OPERE	U.M.	Parti simili	Quantita'			Prezzo U.M. €	IMPORTO €
					Largh.	Lungh.	Altezza		
20	01.A20.E40	Voce assimilabile : verniciatura a zoccolo con smalto lavabile all'acqua, a due mani esclusa preparazione del fondo, colore a scelta della d.l. (Coloritura a cementite su superfici intonacate a calce od a gesso)							€ 38.880,36
	01.A20.E40.015			500	1,00	1,00	1,00	€ 11,72	€ 5.860,00
									€ 44.740,36
21	01.P01.A10	Lavori in economia							
		Operato specializzato	ore					€ 32,68	€ 1.503,28
	01.P01.A20	Operato qualificato	ore					€ 30,35	€ 1.456,80
		SOMMANO lavori ed opere compiuti							€ 47.700,44
23	01.P24.E62	Oneri per la sicurezza speciali (non soggetti all'applicazione del ribasso d'asta)							
		Nolo di piattaforma a pantografo, di tipo semovente elettrico, idoneo per lavori all'interno e all'esterno di capannoni, costruzioni etc, con piano di lavoro protetto da apposite barriere con estensione fino a 1,5 m, dimensioni cesto 2,3 m x 1,2 m							
	01.P24.E62.005	per altezze di lavoro fino a 12 m portata massima 400 kg	d	2	5	1	1	€ 65,00	€ 650,00
24	01.P25.A35	Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di m 1,00x2,00, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso il nolo della base							
	01.P25.A35.005	Per m di altezza-al mese	m	2	2	1	8	€ 7,88	€ 252,16
	01.P25.A40	Nolo di base per castello leggero - al mese							
	01.P25.A40.005	...	cad	2	2	1	1	€ 18,23	€ 72,92
									€ 975,08
		SOMMANO IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO							€ 48.675,52
		Casale M.to li 2017							II TECNICO