



**Citta' di Casale Monferrato
(Prov. di Alessandria)**

SETTORE
GESTIONE URBANA E TERRITORIALE

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RECUPERO E
RISANAMENTO CONSERVATIVO LOCALI SERVIZI IGIENICI E
PALESTRA IN EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – E.A. 2016

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
(art.23 comma 7 E 8 D.lgs N° 50/2016)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
(comprensivo degli oneri per la sicurezza)


Casale Monferrato li :

07 NOV. 2013

Il Progettista



Il Responsabile Unico del Procedimento



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

[illegible]

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ART. estim.	ART. Elenco prezzi	INDICAZIONE DELLE OPERE	U.M.	Parti simili	Quantita'			Prezzo U.M. €	IMPORTO €
					Largh.	Lungh.	Altezza		
9	01.A10.A30	Rinzafo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva							€ 4.922,18
	01.A10.A30.005	Per una sup di almeno m² 1 ecc	m²	1	1,00	3,00	3,50	10,50	
			"	1	1,00	2,90	3,50	10,15	
			"	1	0,60	1,00	3,00	1,80	
			"	1	1,45	1,00	3,00	4,35	
10				2	2,60	1,00	2,00	10,40	
				2	3,13	1,00	2,00	12,52	
				2	4,40	1,00	2,00	17,60	
				2	1,00	3,00	2,00	12,00	
	01.A10.B20	Intonaco eseguito con malta di cemento						79,32	€ 2.100,39
	01.A10.B20		m²	1	1,00	3,00	3,50	10,50	
			"	1	1,00	2,90	3,50	10,15	
			"	1	0,60	1,00	3,00	1,80	
			"	1	1,45	1,00	3,00	4,35	
								26,80	€ 291,05
11	01.P07.B45	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, ecc.							
	01.P07.B45.005	Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40							
		bagni materna ala principale	m²	1	5,80	2,90	1,00	16,82	
		rivestimenti	"	2	5,80	1,00	2,00	23,20	
			"	5	2,90	1,00	2,00	29,00	
		bagni materna ala via Monte Pasubio	"	1	4,40	3,00	1,00	13,20	
		rivestimenti	"	2	4,40	1,00	2,00	17,60	
			"	4	1,00	3,00	2,00	24,00	
								123,82	€ 3.006,35
								€ 24,28	€ 10.319,97

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ART. estim.	ART. Elenco prezzi	INDICAZIONE DELLE OPERE	U.M.	Parti simili	Quantita'			Prezzo U.M. €	IMPORTO €
					Largh.	Lungh.	Altezza		
20	AP03	Fornitura e posa in opera di vaso sospeso in vitreo-china del tipo a cacciata, scarico a parete e fissaggio a parete completo di struttura portante tubolare verniciata, squadrette per il fissaggio alla parete posteriore regolabili, cassetta da incasso 9 litri con possibilità di interruzione del flusso, curva di scarico, manicotti di entrata per allacciamento e scarico, rubinetteria di intercettazione vaschetta e relativi collegamenti, accessori vari per fissaggio a parete ed ogni altro onere necessario per una perfetta posa in opera.							€ 25.497,13
					1,00	1,00	1,00	€ 353,00	€ 3.177,00
21	AP04	Fornitura e posa in opera di lavabo a canale da cm. 90, in gres ceramico smaltato ad un bacino, completo di due gruppi miscelatore monocomando, rubinetteria e collegamenti alla linea alimentazione acqua potabile, piletta, sifone e collegamento allo scarico, in opera comprensivo di accessori vari per fissaggio ed ogni altro onere necessario per una perfetta posa in opera.	cad						
					1,00	1,00	1,00	€ 480,00	€ 480,00
22	AP05	Fornitura e posa in opera di lavabo a canale da cm. 120, in gres ceramico smaltato ad un bacino, completo di due gruppi miscelatore monocomando, rubinetteria e collegamenti alla linea alimentazione acqua potabile, piletta, sifone e collegamento allo scarico, in opera comprensivo di accessori vari per fissaggio ed ogni altro onere necessario per una perfetta posa in opera.	cad						
					1,00	1,00	1,00	€ 530,00	€ 2.120,00
23	01.A19.H10	Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con impiego di tubazioni in polietilene ad alta densità PN10, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di alimentazione del punto di adduzione non superiore a m 5 a partire dalla saracinesca posta a valle della tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso di alimentazione diretta. Ecc. (VEDI E.P.)	cad						
					1,00	1,00	1,00	€ 187,55	€ 375,10
	01.A19.H10.005		cad	2	1,00	1,00	1,00	€ 187,55	€ 31.649,23

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

[illegible]

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

[illegible]

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

[illegible]

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

[illegible]

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ART. estim.	ART. Elenco prezzi	INDICAZIONE DELLE OPERE	U.M.	Parti simili	Quantita'			Prezzo U.M. €	IMPORTO €
					Largh.	Lungh.	Altezza Totale		
		Lavori in economia							€ 70.018,16
37	01.P01.A10	Operaio specializzato	ore				80,00	32,68	€ 2.614,40
38	01.P01.A20	Operaio qualificato	ore				72,00	30,35	€ 2.185,20
		SOMMANO							€ 74.817,76
		Oneri per la sicurezza speciali							
39	01.P25.A35	Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di m 1,00x2,00, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso il nolo della base							
	01.P25.A35.005	Per m di altezza-al mese	m	2	2,00	1,00	26,00	7,88	€ 204,88
	01.P25.A40	Nolo di base per castello leggero - al mese							
	01.P25.A40.005	...	cad	2	2,00	1,00	4,00	18,23	€ 72,92
41	01.P24.E10	Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munito di sovrasponde secondo la richiesta della D.L., dotato di gru idraulica compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego							
	01.P24.E10.010	Autoc oltre q 80 gru q 11-allungo m 5.50	h	6	1,00	1,00	6,00	67,83	€ 406,98
		Importo complessivo oneri per la sicurezza speciali							€ 684,78
		IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO						€	€ 75.502,54
		di cui :							
		Importo lavori soggetto all'applicazione del ribasso d'asta						€	€ 74.817,76
		Importo oneri per la sicurezza non soggetto all'applicazione del ribasso d'asta						"	€ 684,78
		SOMMANO						€	€ 75.502,54
		Casale M.to li							
		07 NOV 2019							