

## STRADA VOTRANA

ELABORATI GRAFICI SCALA 1:2000

## INFORMAZIONI RIASSUNTIVE DEGLI INTERVENTI PREVISITI

PICCHETTO	LARGHEZZA mt.	LUNGHEZZA mt.	INTERVENTI
P-0	14,50	10,00 (P0-P1) INCROCIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistemazione buche e avvallamenti esistenti mediante ricarica della pavimentazione per successiva riasfaltatura</li> <li>Preparazione della sede stradale per formazione di binder steso in n. 1 passata di sp. Compresso cm. 5</li> </ul>
P-1	5,00		
P-1	5,00		
		25,00 (P1-P2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Allargamento (mt. 0.50) – slamatura e sistemazione banchina (lato destro) mediante scavo, allontanamento materiale di risulta, provvista e stesa a mano di binder spessore compresso cm. 5</li> <li>Sistemazione buche e avvallamenti esistenti mediante ricarica della pavimentazione per successiva riasfaltatura</li> <li>Preparazione della sede stradale per formazione di binder steso in n. 1 passata di sp. Compresso cm. 5 (l. mt. 5,00)</li> </ul>
P-2	4,50+0,50		
		40,00 (P2-P3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preparazione della sede stradale per formazione di binder steso in n. 1 passate di sp. Compresso cm. 5 (l. medio mt. 4,15)</li> </ul>
P-3	3,80		
		30,00 (P3-P4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preparazione della sede stradale per formazione di binder steso in n. 1 passata di sp. Compresso cm. 5 (l. mt. 3,80)</li> </ul>
P-4	3,80		
		55,00 (P4-P5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preparazione della sede stradale per formazione di binder steso in n. 1 passata di sp. Compresso cm. 5 (l. mt. 3,80)</li> </ul>
P-5	3,80		
		42,00 (P5-P6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preparazione della sede stradale per formazione di binder steso in n. 2 passata di sp. Compresso cm. 5+5 (l. mt. 3,80)</li> </ul>
P-6	3,80		
		120,00 (P6-P7)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preparazione della sede stradale per formazione di binder steso in n. 1 passata di sp. Compresso cm. 5 (l. mt. 3,80)</li> </ul>
P-7	3,80		
P2 – p7			<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistemazione pulizia fosso di monte</li> </ul>
		75,00 (P7-P8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistemazione buche e avvallamenti esistenti mediante ricarica della pavimentazione per successiva riasfaltatura</li> <li>Preparazione della sede stradale per formazione di binder steso in n. 1 passata di sp. Compresso cm. 5 (l. mt. 3,80)</li> </ul>
P-8	3,80		
		150,00 (P8 – P9)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistemazione buche e avvallamenti esistenti mediante ricarica della pavimentazione per successiva riasfaltatura</li> <li>Preparazione della sede stradale per formazione di binder steso in n. 1 passata di sp. Compresso cm. 5 (l. mt. 4,00)</li> </ul>
P-9	4,00		
		40,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preparazione della sede stradale per formazione di binder</li> </ul>

		P9 – P10	steso in n. 1 passata di sp. Compresso cm. 5 (l. mt. 4,00)
P-10	4,00		
		90,00 (P10 – P11)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preparazione della sede stradale per formazione di binder steso in n. 1 passata di sp. Compresso cm. 5 (l. mt. 4,00)</li> </ul>
P-11	4,00		
		85,00 (P11 – P12)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistemazione buche e avvallamenti esistenti mediante ricarica della pavimentazione per successiva riasfaltatura</li> <li>Preparazione della sede stradale per formazione di binder steso in n. 1 passata di sp. Compresso cm. 5 (l. mt. 4,00)</li> </ul>
P-12	4,00		
		100,00 (P12 – P13)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preparazione della sede stradale per formazione di binder steso in n. 1 passata di sp. Compresso cm. 5 (l. mt. 3,90)</li> </ul>
P-13	3,80		
		76,00 (P13 – P14)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preparazione della sede stradale per formazione di binder steso in n. 1 passata di sp. Compresso cm. 5 (l. mt. 3,90)</li> </ul>
P-14	3,90		
		35,00 (P14 – P15)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preparazione della sede stradale per formazione di binder steso in n. 1 passata di sp. Compresso cm. 5 (l. mt. 3,90)</li> </ul>
P-15	3,90		
P-15	4,40		
		18,00 (P15 – P16)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preparazione della sede stradale per formazione di binder steso in n. 1 passata di sp. Compresso cm. 5 (l. mt. 4,40)</li> </ul>
P-16	4,40		
		20,00 (P16 – P17)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preparazione della sede stradale per formazione di binder steso in n. 1 passata di sp. Compresso cm. 5 (l. mt. 4,30)</li> </ul>
P-17	4,20		
P-17	3,80		
		50,00 (P17 - P18)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistemazione buche e avvallamenti esistenti mediante ricarica della pavimentazione per successiva riasfaltatura</li> <li>Preparazione della sede stradale per formazione di binder steso in n. 1 passata di sp. Compresso cm. 5 (l. mt. 3,80)</li> </ul>
P-18	3,80		
		69,00 (P18 – P19)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistemazione buche e avvallamenti esistenti mediante ricarica della pavimentazione per successiva riasfaltatura</li> <li>Preparazione della sede stradale per formazione di binder steso in n. 1 passata di sp. Compresso cm. 5 (l. mt. 3,80)</li> </ul>
P-19	3,80		
		P19 – P20	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asfalto recente non necessita asfaltatura</li> </ul>
P-20	3,80		
		62,00 (P20 – P21)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistemazione buche e avvallamenti esistenti mediante ricarica della pavimentazione per successiva riasfaltatura</li> <li>Preparazione della sede stradale per formazione di binder steso in n. 1 passata di sp. Compresso cm. 5 (l. mt. 3,80)</li> </ul>
P-21	3,80		(Attacco con asfalto recente)